



ELENCO PREZZI COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMMOBILI IN USO A QUALUNQUE TITOLO ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, UBICATI NELLA PROVINCIA DI NUORO - Gara CIG 0310816D76

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna - Ass.to Enti locali,Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze - SERVIZIO TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (SpCap 1) Recinzione del cantiere (Cap 1)		
Nr. 1 S0012	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (ventiuno/91)	m2	21,91
Nr. 2 S0013	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori dei montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; i pannelli in legno aventi spessore non inferiore a cm 2,5; compresa la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (ventiquattro/38)	m2	24,38
Nr. 3 S0014	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (trentaotto/96)	m2	38,96
Nr. 4 S0015	Recinzione di protezione esterna con stecco in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (tredici/05)	m2	13,05
Nr. 5 S0017	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (dodici/22)	m2	12,22
Nr. 6 S0018	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancione sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (due/53)	m	2,53
Nr. 7 S0023	Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di legno dello spessore di cm 2.5 e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere euro (nove/97)	m	9,97
Nr. 8 S0024	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 1 - Recinzione del cantiere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinque/69)	m2	5,69
	Recinzione delle aree di cantiere (Cap 2)		
Nr. 9 S0011	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 10 S0016	Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (zero/96)	m	0,96
Nr. 11 S0019	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (uno/33)	cadauno	1,33
Nr. 12 S0020	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (uno/58)	cadauno	1,58
Nr. 13 S0021	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: c) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (uno/82)	cadauno	1,82
Nr. 14 S0022	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: d) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 2 - Recinzione delle aree di cantiere euro (due/07)	cadauno	2,07
	Servizi igienico - assistenziali (Cap 6)		
Nr. 15 01.06.020.00 1a	Fornitura in cantiere di box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centosessantasei/71)	n.	166,71
Nr. 16 01.06.020.00 1l	Fornitura in cantiere di box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centotrentanove/70)	n.*mesi	139,70
Nr. 17 01.06.040.00	Fornitura in cantiere di box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1a	PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per il primo mese. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (duecentoventiotto/57)	n.	228,57
Nr. 18 01.06.040.00 11	Fornitura in cantiere di box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centonovantasette/95)	n.*mesi	197,95
Nr. 19 01.06.120.00 1a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cemento (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (ottantacinque/38)	n.	85,38
Nr. 20 01.06.120.00 11	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cemento (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (trentadue/96)	n.*mesi	32,96
Nr. 21 01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centocinquanta/00)	mc	150,00
Nr. 22 S0026	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (trecentocinque/36)	cadauno	305,36
Nr. 23 S0027	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alle norme vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione composta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centoventiotto/40)	cadauno	128,40
Nr. 24 S0028	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alle norme vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600x2400 mm SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (centoottantacinque/20)	cadauno	185,20
Nr. 25 S0029	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alle norme vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione composta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (duecentosei/70)	cadauno	206,70
Nr. 26 S0030	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alle norme vigenti, interruttore generale magnetotermico differenziale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 S0031	tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: d) soluzione composta quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), quattro docce (in cabine separate con finestre a vasistas), tre lavabi completi di rubinetterie e uno scaldabagno da 200 l, una finestra a vasistas e un portoncino esterno semivetrato dimensioni 7200x2400 mm SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (trecentotrentaotto/89)	cadauno	338,89
Nr. 28 S0032	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (duecentoottantatré/52)	cadauno	283,52
Nr. 29 02.09.001.00 1	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. SpCap 1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE Cap 6 - Servizi igienico - assistenziali euro (settantaotto/83)	cadauno	78,83
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE (SpCap 2) Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) (Cap 9)			
Nr. 29 02.09.001.00 1	Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (venticinque/00)	mc	25,00
Nr. 30 02.09.020.00 1a	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20 SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 31 02.09.020.00 1b	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30x30 SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (trentadue/00)	cadauno	32,00
Nr. 32 02.09.020.00 1c	Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovrainpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 40x40x40 SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (quarantauno/00)	cadauno	41,00
Nr. 33 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm ² . SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventitre/00)	m	23,00
Nr. 34 02.09.040.00	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16 mm ² . SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1b	Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventidue/00)	m	22,00
Nr. 35 02.09.040.00 1c	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 25 mm2. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 36 02.09.060.00 1a	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a co flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 16 mm2. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (diciannove/00)	m	19,00
Nr. 37 02.09.060.00 1b	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a co flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 25 mm2. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 38 02.09.060.00 1c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a co flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 35 mm2. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (diciannove/00)	m	19,00
Nr. 39 02.09.060.00 1d	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K rispondente alle norme CEI 20-22 II e CEI 20-35, con conduttore a co flessibile di rame rosso ricotto e recante stampigliatura a rilievo della designazione CEI 20-22, della marca o provenienza e del marchio IMQ, unipolare, interrato compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 50 mm2. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventiuno/00)	m	21,00
Nr. 40 02.09.080.00 1	Collegamento dei conduttori di terra a parti metalliche (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (sei/10)	cadauno	6,10
Nr. 41 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (otto/20)	cadauno	8,20
Nr. 42 02.09.100.00 1a	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la po in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (quindici/20)	cadauno	15,20
Nr. 43 02.09.100.00 1b	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la po in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 25. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventidue/50)	cadauno	22,50
Nr. 44 02.09.100.00 1c	Dispersore di profondità componibile in acciaio rame con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventiquattro/00)	cadauno	24,00
Nr. 45 02.09.100.00 1d	Dispersore di profondità componibile in acciaio zincato con estremità filettate di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la po in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 20. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (ventiuno/00)	cadauno	21,00
Nr. 46 02.09.100.00 1h	Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio zincato di lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (trentadue/00)	cadauno	32,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 02.09.100.00 1i	Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di lunghezza m 2.0, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 9 - Di protezione (scariche atmosferiche e messa a terra) euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) (Cap 10)			
Nr. 48 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (ventisette/00)	n.*mesi	27,00
Nr. 49 02.10.060.00 1b	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 64 A; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (ventinove/50)	n.*mesi	29,50
Nr. 50 02.10.080.00 1	Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (tredici/00)	n.*mesi	13,00
Nr. 51 02.10.100.00 1	Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (cinquantaotto/00)	cadauno	58,00
Nr. 52 02.10.120.00 1a	Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (due/10)	n.*mesi	2,10
Nr. 53 02.10.120.00 1b	Faro alogeno da 1000 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (tre/20)	n.*mesi	3,20
Nr. 54 02.10.140.00 1	Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27, 50 W; fornito in opera. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (ottantasei/00)	cadauno	86,00
Nr. 55 02.10.180.00 1	Lantern segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (uno/30)	n.*mesi	1,30
Nr. 56 02.10.200.00 1	Lantern segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. SpCap 2 - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Cap 10 - Di alimentazione (illuminazione di sicurezza) euro (uno/35)	n.*mesi	1,35
SEGNALETICA DI CANTIERE (SpCap 4) Segnaletica fissa (Cap 13)			
Nr. 57 04.13.001.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/77)	n.*sem.	1,77
Nr. 58 04.13.001.00 1b	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/48)	n.*sem.	2,48
Nr. 59 04.13.001.00	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1c	SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/28)	n.*sem.	2,28
Nr. 60 04.13.001.00 1d	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x500, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (sette/74)	n.*sem.	7,74
Nr. 61 04.13.001.00 1e	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (otto/01)	n.*sem.	8,01
Nr. 62 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/41)	n.*sem.	0,41
Nr. 63 04.13.002.00 1b	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 210, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/85)	n.*sem.	0,85
Nr. 64 04.13.002.00 1c	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 350, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/25)	n.*sem.	1,25
Nr. 65 04.13.002.00 1d	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 560, spessore mm 0,7, distanza lettura max 16 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/99)	n.*sem.	2,99
Nr. 66 04.13.002.00 1e	Segnaletica cantieristica di pericolo, da parete, in alluminio, di forma triangolare, lato mm 800, spessore mm 0,7, distanza lettura max 25 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (cinque/29)	n.*sem.	5,29
Nr. 67 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/77)	n.*sem.	1,77
Nr. 68 04.13.020.00 1b	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/28)	n.*sem.	2,28
Nr. 69 04.13.020.00 1c	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/48)	n.*sem.	2,48
Nr. 70 04.13.020.00 1d	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x500, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (sette/74)	n.*sem.	7,74
Nr. 71 04.13.020.00 1e	Segnaletica cantieristica di divieto, da parete, multisimbolo, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (otto/01)	n.*sem.	8,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 72 04.13.040.00 1a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, di forma quadrata, in alluminio, lato mm 115, spessore mm 0.5, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/43)	n.*sem.	0,43
Nr. 73 04.13.040.00 1b	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0.5, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/43)	n.*sem.	0,43
Nr. 74 04.13.040.00 1c	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 160, spessore mm 0.5, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/53)	n.*sem.	0,53
Nr. 75 04.13.040.00 1d	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 165, spessore mm 0.5, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/72)	n.*sem.	0,72
Nr. 76 04.13.040.00 1e	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 250, spessore mm 0.5, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/43)	n.*sem.	0,43
Nr. 77 04.13.040.00 1f	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 270, spessore mm 0.7, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/95)	n.*sem.	0,95
Nr. 78 04.13.040.00 1g	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 400, spessore mm 0.7, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/18)	n.*sem.	2,18
Nr. 79 04.13.040.00 1h	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 435, spessore mm 0.7, distanza lettura max metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/82)	n.*sem.	2,82
Nr. 80 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/77)	n.*sem.	1,77
Nr. 81 04.13.040.00 2b	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/48)	n.*sem.	2,48
Nr. 82 04.13.040.00 2c	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/28)	n.*sem.	2,28
Nr. 83 04.13.040.00 2d	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x500, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (sette/74)	n.*sem.	7,74
Nr. 84 04.13.040.00 2e	Segnaletica cantieristica di obbligo, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (otto/01)	n.*sem.	8,01
Nr. 85 04.13.060.00 1	Segnaletica cantieristica per sostanze chimiche, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x333, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (otto/76)	n.*sem.	8,76
Nr. 86 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/43)	n.*sem.	0,43
Nr. 87 04.13.080.00 1b	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 160, spessore mm 0,5, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/53)	n.*sem.	0,53
Nr. 88 04.13.080.00 1c	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 250, spessore mm 0,5, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/78)	n.*sem.	0,78
Nr. 89 04.13.080.00 1d	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 400, spessore mm 0,7, distanza lettura max 16 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/18)	n.*sem.	2,18
Nr. 90 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/25)	n.*sem.	1,25
Nr. 91 04.13.100.00 1b	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 165x250, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/79)	n.*sem.	1,79
Nr. 92 04.13.100.00 1c	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 200x150, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/71)	n.*sem.	1,71
Nr. 93 04.13.100.00 1d	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 300x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 6 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/90)	n.*sem.	1,90
Nr. 94 04.13.100.00 1e	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x500, spessore mm 0,7, distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/19)	n.*sem.	2,19
Nr. 95 04.13.100.00 1f	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 350x125, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/04)	n.*sem.	2,04
Nr. 96 04.13.120.00 1a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/17)	n.*sem.	1,17
Nr. 97 04.13.120.00	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1b	SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/24)	n.*sem.	2,24
Nr. 98 04.13.120.00 1c	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 380x500, spessore mm 0,7, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (tre/27)	n.*sem.	3,27
Nr. 99 04.13.120.00 1d	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 1.0, distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (cinque/72)	n.*sem.	5,72
Nr. 100 04.13.140.00 1a	Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 5 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/58)	n.*sem.	1,58
Nr. 101 04.13.140.00 1b	Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 200x200, spessore mm 0,5, distanza lettura max 8 metri; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/94)	n.*sem.	1,94
Nr. 102 04.13.160.00 1a	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/31)	n.*sem.	0,31
Nr. 103 04.13.160.00 1b	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 200x300; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/03)	n.*sem.	1,03
Nr. 104 04.13.160.00 1c	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 250x350; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/17)	n.*sem.	1,17
Nr. 105 04.13.160.00 1d	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 320x200; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (zero/94)	n.*sem.	0,94
Nr. 106 04.13.160.00 1e	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 333x500; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/19)	n.*sem.	2,19
Nr. 107 04.13.160.00 1f	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm 400x600; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (quattro/30)	n.*sem.	4,30
Nr. 108 04.13.160.00 1g	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm 665x500; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (cinque/45)	n.*sem.	5,45
Nr. 109 04.13.160.00 1h	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 1,0, dimensione mm 500x700; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (cinque/72)	n.*sem.	5,72
Nr. 110 04.13.180.00 1a	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 0,5, dimensione mm 210x297; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/13)	n.*sem.	1,13
Nr. 111 04.13.180.00	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 0,5, dimensione mm 333x333; costo semestrale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1b	SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (uno/65)	n.*sem.	1,65
Nr. 112 04.13.180.00 1c	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 0,7, dimensione mm 435x435; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (due/65)	n.*sem.	2,65
Nr. 113 04.13.180.00 1d	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 0,7, dimensione mm 550x200; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (quattro/76)	n.*sem.	4,76
Nr. 114 04.13.180.00 1e	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 1,0, dimensione mm 652x833; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (nove/45)	n.*sem.	9,45
Nr. 115 04.13.180.00 1f	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 0,7, dimensione mm 900x300; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (nove/45)	n.*sem.	9,45
Nr. 116 04.13.180.00 1g	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 1,0, dimensione mm 1000x140; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (diciassette/85)	n.*sem.	17,85
Nr. 117 04.13.180.00 1h	Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, smaltato e serigrafato, spessore mm 1,0, dimensione mm 1500x100; costo semestrale. SpCap 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE Cap 13 - Segnaletica fissa euro (ventidue/69)	n.*sem.	22,69
PONTEGGIO (SpCap 5) Ponteggio metallico (Cap 15)			
Nr. 118 05.15.100.00 1	Scala verticale in metallo, altezza 4 m, dimensioni in pianta 60x180 cm, dotata di gabbia di protezione e parapetti metallici su tutti i lati; costo mensile. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (venticinque/97)	n.*mesi	25,97
Nr. 119 05.15.200.00 1	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a m 4, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva superficie asservita. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (uno/95)	mq	1,95
Nr. 120 D.0013.0001. 0001	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiè, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod., in conformità norma UNI EN 74, EN 39. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (ventidue/90)	m2	22,90
Nr. 121 D.0013.0001. 0002	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (tre/29)	m2	3,29
Nr. 122 D.0013.0001.	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, spessore 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0003	Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiEDE, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità a alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (sedici/07)	m2	16,07
Nr. 123 D.0013.0001. 0004	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diametro 48 mm, sp. 2,9 mm. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (due/78)	m2	2,78
Nr. 124 D.0013.0001. 0005	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiEDE, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità a alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità a D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (diciotto/60)	m2	18,60
Nr. 125 D.0013.0001. 0006	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 15 - Ponteggio metallico euro (quattro/68)	m2	4,68
Ponteggio su ruote (Cap 16)			
Nr. 126 S0035	Trabattello mobile prefabbricato per altezze fino a m. 3,60, in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 16 - Ponteggio su ruote euro (sessantacinque/54)	cadauno	65,54
Nr. 127 S0036	Trabattello mobile prefabbricato per altezze da m. 3,60 fino a m. 5,40, in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori. SpCap 5 - PONTEGGIO Cap 16 - Ponteggio su ruote euro (centodieci/64)	cadauno	110,64
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (SpCap 6) Andatoie e passerelle (Cap 18)			
Nr. 128 S0001	Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 18 - Andatoie e passerelle euro (cinquantauno/56)	cadauno	51,56
Nr. 129 S0002	Passerella pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 18 - Andatoie e passerelle euro (cinquantatre/46)	cadauno	53,46
Nr. 130 S0003	Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese compreso il posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 18 - Andatoie e passerelle euro (centosessantasette/47)	cadauno	167,47
DPC - Demolizioni (Cap 20)			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 131 06.20.001.00 1a	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (ventidue/59)	mq	22,59
Nr. 132 06.20.001.00 1b	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (zero/62)	mq*mesi	0,62
Nr. 133 06.20.020.00 1a	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname di abete e strutture metalliche tubolari per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (venti/20)	mq	20,20
Nr. 134 06.20.020.00 1b	Puntellatura di strutture orizzontali, eseguita con legname di abete e strutture metalliche tubolari per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (quattro/48)	mq*mesi	4,48
Nr. 135 06.20.040.00 1a	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (ventisette/21)	mq	27,21
Nr. 136 06.20.040.00 1b	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname e puntelli tondi d'abete per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (zero/70)	mq*mesi	0,70
Nr. 137 06.20.060.00 1a	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname di abete e strutture metalliche tubolari per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per il primo mese. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (settantauno/36)	mq	71,36
Nr. 138 06.20.060.00 1b	Puntellatura di strutture verticali, eseguita con legname di abete e strutture metalliche tubolari per un'altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, compreso armo e disarmo, valutata per ogni m2 di superficie da proteggere; per ogni mese o parte di mese successivo. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (quarantauno/22)	mq*mesi	41,22
Nr. 139 S0004	Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispecie che lo richiede, fornite e poste in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all'interno di vani, del terreno, etc, o all'aperto. Sono costituite da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc.. Compreso il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il mantenimento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all'uso dell'apprestamento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; l'accatastamento del carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ultimati o quando tali legnami non sono piu' necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntellature realizzate a regola d'arte. Valutato a metro cubo di legname posto in opera. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (seicentocinquanta due/52)	m3	652,52
Nr. 140 S0005	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 20 - DPC - Demolizioni euro (quindici/36)	m2	15,36
DPC - Dismissione amianto (Cap 21)			
Nr. 141 D001	Rimozione di pavimento in mattonelle di vinil amianto eseguito nel rispetto del D.Lgs. 15.08.1991, n.277 e del D.M. 6.09.1994, compreso la predisposizione del piano di lavoro, analisi del materiale, monitoraggio ambientale, protezioni per il personale, trasporto del materiale con mezzi autorizzati, impacchettamento e protezione del materiale residuo, smaltimento del materiale in discariche controllate e autorizzate e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 21 - DPC - Dismissione amianto euro (ventiotto/00)	mq	28,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 142 D002	Rimozione di collante di mattonelle di vinil amianto eseguito nel rispetto del D.Lgs. 277 del 15.8.91 e del D.M. del 6.9.94, compresa redazione piani di lavoro e sicurezza, analisi del materiale, monitoraggio ambientale, protezioni per il personale, trasporto del materiale con mezzi autorizzati, impacchettamento e protezione del materiale residuo, smaltimento del materiale in discariche controllate e autorizzate. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 21 - DPC - Dismissione amianto euro (ventinove/00)	mq.	29,00
Nr. 143 D003	Demolizione di copertura realizzata con lastre ondulate in fibrocemento (cemento amianto), eseguito nel rispetto del D.Lgs. 15.08.1991, n.277 e del D.M. 6.09.1994, compreso la sottostante orditura in ferro e/o in legno, la predisposizione del piano di lavoro, analisi del materiale, monitoraggio ambientale, protezioni per il personale, trasporto del materiale con mezzi autorizzati, impacchettamento e protezione del materiale residuo, smaltimento del materiale in discariche controllate e autorizzate e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 21 - DPC - Dismissione amianto euro (trentasei/00)	mq	36,00
DPC - Caduta materiali (Cap 22)			
Nr. 144 S0006	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura di materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per un anno SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 22 - DPC - Caduta materiali euro (quindici/71)	m2	15,71
Nr. 145 S0007	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura di materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: b) con lamiera in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm Nolo per un anno SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 22 - DPC - Caduta materiali euro (ventiuno/76)	m2	21,76
Nr. 146 S0009	Copertura di posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi di legno tondo e tavolato di legno (minimo 10 mq). Compresi il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per la realizzazione e l'utilizzo dell'apprestamento a perfetta regola d'arte e per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno o frazione di anno SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 22 - DPC - Caduta materiali euro (trenta/84)	m2	30,84
Nr. 147 S0010	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi di legno tondo e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Compresi il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per la realizzazione e l'utilizzo dell'apprestamento a perfetta regola d'arte e per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno o frazione di anno SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 22 - DPC - Caduta materiali euro (trentatre/95)	m2	33,95
DPC - Caduta dall'alto (Cap 23)			
Nr. 148 S0008	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 23 - DPC - Caduta dall'alto euro (quindici/51)	m	15,51
DPC - Schegge - polveri - scintille (Cap 25)			
Nr. 149 06.25.040.00 1	Telo di juta per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito in opera; per l'intera durata dei lavori. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 25 - DPC - Schegge - polveri - scintille euro (due/32)	mq	2,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 150 06.25.060.00 1	Telo di cellophane per la protezione delle impalcature edili in vista, fornito in opera; per l'intera durata dei lavori. SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 25 - DPC - Schegge - polveri - scintille euro (due/87)	mq	2,87
Nr. 151 S0025	Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori SpCap 6 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cap 25 - DPC - Schegge - polveri - scintille euro (uno/11)	m2	1,11
<p style="text-align: center;">NOLI (SpCap 10) Noleggio vario (Cap 40)</p>			
Nr. 152 05.16.060.00 1a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata minima 250 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 20,00, braccio m 15,00. Compreso, inoltre, eventuali oneri per occupazione suolo pubblico SpCap 10 - NOLI Cap 40 - Noleggio vario euro (sessantadue/40)	ora	62,40
Nr. 153 05.16.060.00 1b	Piattaforma telescopica articolata autocarrata di portata minima 250 kg, in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, altezza m 30,00, braccio m 15,00. Compreso, inoltre, eventuali oneri per occupazione suolo pubblico. SpCap 10 - NOLI Cap 40 - Noleggio vario euro (novantadue/00)	ora	92,00
<p style="text-align: center;">SORVEGLIANZA (SpCap 13)</p>			
Nr. 154 S0033	Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio SpCap 13 - SORVEGLIANZA euro (ventinove/00)	ora	29,00
Nr. 155 S0034	Maggiorazione del costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per impiego in ore notturne SpCap 13 - SORVEGLIANZA euro (quattro/59)	ora	4,59
<p style="text-align: center;">Il Direttore del Servizio Ing. Marco Tronci</p>			