



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1B

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Lotto 1 - CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI - CIG. 72371751BE

Lotto 2 - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA - CIG. 7237188C75

Lotto 3 - PROVINCIA DI ORISTANO - CIG. 7237201731

Lotto 4 - PROVINCIA DI NUORO - CIG. 723721311A

Lotto 5 - PROVINCIA DI SASSARI - CIG. 7237217466

COMMITTENTE: Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Gestione Contratti di Funzionamento Uffici Regionali

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Antonio Quartu

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	Semilavorati (SpCap 2) MANODOPERA (Cap 1) - Operai (Media regionale) (SbCap 1)			
Nr. 1 B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	28,00	28,00
	Sommano euro			28,00
	Spese Generali 15% euro			4,20
	Sommano euro			32,20
	Utili Impresa 10% euro			3,22
	TOTALE euro / ora			35,42
Nr. 2 B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	25,99	25,99
	Sommano euro			25,99
	Spese Generali 15% euro			3,90
	Sommano euro			29,89
	Utili Impresa 10% euro			2,99
	TOTALE euro / ora			32,88
Nr. 3 B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,0000	23,39	23,39
	Sommano euro			23,39
	Spese Generali 15% euro			3,51
	Sommano euro			26,90
	Utili Impresa 10% euro			2,69
	TOTALE euro / ora			29,59
Nr. 4 B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,0000	29,52	29,52
	Sommano euro			29,52
	Spese Generali 15% euro			4,43
	Sommano euro			33,95
	Utili Impresa 10% euro			3,40
	TOTALE euro / ora			37,35
	NOLO MACCHINARI E MATERIALE (Cap 3) - Macchinario vario (SbCap 7)			
Nr. 5 B.0003.0001.0002	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ELEMENTI:			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 6 B.0003.0001. 0003	(E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consum ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed esclu- so il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	1,0000	0,24	0,24
	Sommano euro			0,24
	Spese Generali 15% euro			0,04
	Sommano euro			0,28
	Utili Impresa 10% euro			0,03
	T O T A L E euro / nl/ora			0,31
Nr. 6 B.0003.0001. 0003	MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consum ... clusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco ora	1,0000	0,30	0,30
	Sommano euro			0,30
	Spese Generali 15% euro			0,05
	Sommano euro			0,35
	Utili Impresa 10% euro			0,04
	T O T A L E euro / nl/ora			0,39
Nr. 7 B.0003.0001. 0011	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondit`a di taglio fino a 18 cm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = V anno	0,0677	20,06	1,36
	(E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,0677	5,92	0,40
	(E) [A.0005.0015.0003] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 10% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	16,5100	-0,01	-0,17
	Sommano euro			1,59
	Spese Generali 15% euro			0,24
	Sommano euro			1,83
	Utili Impresa 10% euro			0,18
	T O T A L E euro / ora			2,01
	- Motopompa o elettropompa (SbCap 8)			
Nr. 8 B.0003.0002. 0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, gi`a funzionante in cantiere, esclu- so l'operatore, i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0003.0002.0004] MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20 ... impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad as- pirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i con- sumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare NL/g	1,0000	61,26	61,26
	Sommano euro			61,26
	Spese Generali 15% euro			9,19
	Sommano euro			70,45
	A R I P O R T A R E			70,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,95
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	TOTALE euro / ora			1,05
Nr. 12 B.0003.0003. 0004	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0002] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t nl/ora	1,0000	0,83	0,83
	Sommano euro			0,83
	Spese Generali 15% euro			0,12
	Sommano euro			0,95
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	TOTALE euro / ora			1,05
Nr. 13 B.0003.0003. 0005	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t nl/ora	1,0000	1,07	1,07
	Sommano euro			1,07
	Spese Generali 15% euro			0,16
	Sommano euro			1,23
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / ora			1,35
Nr. 14 B.0003.0003. 0009	AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0008] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t nl/ora	1,0000	18,91	18,91
	Sommano euro			18,91
	Spese Generali 15% euro			2,84
	Sommano euro			21,75
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	TOTALE euro / ora			23,93
	- Macchinario per movimento materie e scavi (SbCap 20)			
Nr. 15 B.0003.0014. 0001	ESCAVATORE CINGOLATO gia' esistente in cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ELEMENTI: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,4948	20,06	9,93
		0,4948	5,92	2,93
		120,6700	-0,01	-1,21
	A RIPORTARE			11,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,45
	fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,5208	5,92	3,08
		127,0300	-0,01	-1,27
	Sommano euro			12,26
	Spese Generali 15% euro			1,84
	Sommano euro			14,10
	Utili Impresa 10% euro			1,41
	T O T A L E euro / ora			15,51
Nr. 19 B.0003.0014. 0015	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,9375	20,06	18,81
		0,9375	5,92	5,55
		228,6500	-0,01	-2,29
	Sommano euro			22,07
	Spese Generali 15% euro			3,31
	Sommano euro			25,38
	Utili Impresa 10% euro			2,54
	T O T A L E euro / ora			27,92
Nr. 20 B.0003.0014. 0028	MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc 0,37 già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione, ma compresa l'assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,2500	20,06	5,02
		0,2500	5,92	1,48
		60,9700	-0,01	-0,61
	Sommano euro			5,89
	Spese Generali 15% euro			0,88
	Sommano euro			6,77
	Utili Impresa 10% euro			0,68
	T O T A L E euro / ora			7,45
	- Compressore e motocompressore (SbCap 21)			
Nr. 21 B.0003.0015. 0001	COMPRESSORE d'aria con motore elettrico da 2000 l/min, funzionante, esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto E L E M E N T I: (E) [A.0003.0002.0003] MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 5 m, per esau ... 5 m, per esaurimento di			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione oltre 200 mm ora	1,0000	4,93	4,93
	Sommano euro			4,93
	Spese Generali 15% euro			0,74
	Sommano euro			5,67
	Utili Impresa 10% euro			0,57
	T O T A L E euro / ora			6,24
Nr. 22 B.0003.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, escluso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo E L E M E N T I : (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,1198	20,06	2,40
		0,1198	5,92	0,71
		29,2200	-0,01	-0,29
	Sommano euro			2,82
	Spese Generali 15% euro			0,42
	Sommano euro			3,24
	Utili Impresa 10% euro			0,32
	T O T A L E euro / ora			3,56
Nr. 23 B.0003.0015. 0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I : (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,1354	20,06	2,72
		0,1354	5,92	0,80
		33,0300	-0,01	-0,33
	Sommano euro			3,19
	Spese Generali 15% euro			0,48
	Sommano euro			3,67
	Utili Impresa 10% euro			0,37
	T O T A L E euro / ora			4,04
	- Macchinario per lavori stradali (SbCap 424)			
Nr. 24 B.0003.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE gi`a esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 E L E M E N T I : (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA	0,0722	13,77	0,99
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	0,0722	5,55	0,40
	(E) [A.0005.0015.0004] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 15% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	12,0900	-0,01	-0,12
	Sommano euro			1,27
	Spese Generali 15% euro			0,19
	Sommano euro			1,46
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	T O T A L E euro / ora			1,61
	- Macchinario per trasporto materie (SbCap 425)			
Nr. 25 B.0003.0017. 0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA	0,2182	13,77	3,00
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA	0,2182	5,55	1,21
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno			
	(E) [A.0005.0015.0005] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 20% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	36,5400	-0,01	-0,37
	Sommano euro			3,84
	Spese Generali 15% euro			0,58
	Sommano euro			4,42
	Utili Impresa 10% euro			0,44
	T O T A L E euro / ora			4,86
Nr. 26 B.0003.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA	0,4364	13,77	6,01
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA	0,4364	5,55	2,42
	MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno			
	(E) [A.0005.0015.0006] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 25% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	73,0800	-0,01	-0,73
	Sommano euro			7,70
	Spese Generali 15% euro			1,16
	Sommano euro			8,86
	Utili Impresa 10% euro			0,89
	T O T A L E euro / ora			9,75
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,33
	fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,0194 4,0800	5,92 7,41	0,11 30,23
	Sommano euro			30,67
	Spese Generali 15% euro			4,60
	Sommano euro			35,27
	Utili Impresa 10% euro			3,53
	T O T A L E euro / ora			38,80
	- Idropulitrice - idrosabbiatrica (SbCap 430)			
Nr. 33 B.0003.0022. 0002	IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR E L E M E N T I: (A) [B.0006.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: A = anno (A) [B.0006.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno (E) [A.0005.0015.0001] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 0% dell'ammortamento dell'ammortamento perc.	0,0750 0,0750 18,2900	20,06 5,92 7,41	1,50 0,44 135,53
	Sommano euro			137,47
	Spese Generali 15% euro			20,62
	Sommano euro			158,09
	Utili Impresa 10% euro			15,81
	T O T A L E euro / ora			173,90
	ELEMENTI VARI (Cap 5) - Acqua (SbCap 27)			
Nr. 34 B.0006.0001. 0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto E L E M E N T I: (E) [A.0005.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	1,0000	1,22	1,22
	Sommano euro			1,22
	Spese Generali 15% euro			0,18
	Sommano euro			1,40
	Utili Impresa 10% euro			0,14
	T O T A L E euro / m3			1,54
Nr. 35 B.0006.0001. 0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte E L E M E N T I: (E) [A.0005.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	1,0000	25,48	25,48
	Sommano euro			25,48
	Spese Generali 15% euro			3,82
	Sommano euro			29,30
	Utili Impresa 10% euro			2,93
	T O T A L E euro / m3			32,23
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Energia elettrica (SbCap 29)			
Nr. 36 B.0006.0003. 0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari E L E M E N T I: (E) [A.0005.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	1,0000	0,21	0,21
	Sommano euro			0,21
	Spese Generali 15% euro			0,03
	Sommano euro			0,24
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	T O T A L E euro / kWh			0,26
	- Indennità di conferimento a discarica (SbCap 30)			
Nr. 37 B.0006.0004. 0001	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto E L E M E N T I: (E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	7,48	7,48
	Sommano euro			7,48
	Spese Generali 15% euro			1,12
	Sommano euro			8,60
	Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / t			9,46
	- Indennità di cava di prestito (SbCap 32)			
Nr. 38 B.0006.0006. 0001	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali sciolti o compatti E L E M E N T I: (E) [A.0005.0006.0001] INDENNITÀ DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materia ... portazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali sciolti o compatti m3	1,0000	1,64	1,64
	Sommano euro			1,64
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,89
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / m3			2,08
	- Pallets (SbCap 33)			
Nr. 39 B.0006.0007. 0001	PALLETS PER LATERIZI A PERDERE E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad	1,0000	4,19	4,19
	Sommano euro			4,19
	Spese Generali 15% euro			0,63
	A R I P O R T A R E			4,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4,82
	Sommano euro			4,82
	Utili Impresa 10% euro			0,48
	T O T A L E euro / cad			5,30
Nr. 40 B.0006.0007. 0002	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	1,0000	2,96	2,96
	Sommano euro			2,96
	Spese Generali 15% euro			0,44
	Sommano euro			3,40
	Utili Impresa 10% euro			0,34
	T O T A L E euro / cad			3,74
Nr. 41 B.0006.0007. 0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	1,0000	14,80	14,80
	Sommano euro			14,80
	Spese Generali 15% euro			2,22
	Sommano euro			17,02
	Utili Impresa 10% euro			1,70
	T O T A L E euro / cad			18,72
Nr. 42 B.0006.0007. 0004	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi E L E M E N T I: (E) [A.0005.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	1,0000	0,83	0,83
	Sommano euro			0,83
	Spese Generali 15% euro			0,12
	Sommano euro			0,95
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / cad			1,05
	- Cisterna in acciaio (SbCap 34)			
Nr. 43 B.0006.0008. 0001	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro E L E M E N T I: (E) [A.0005.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,0000	1,64	1,64
	Sommano euro			1,64
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,89
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / ora			2,08
	- Olio Lubrificante e idraulico, grasso, pneumatici, filtri (SbCap 35)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 44 B.0006.0009. 0001	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0009.0002] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 45 B.0006.0009. 0002	LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0009.0001] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
	- Ricambi, consumi e assicurazioni (SbCap 36)			
Nr. 46 B.0006.0010. 0001	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 47 B.0006.0010. 0002	RICAMBI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
	- Materiali di consumo (SbCap 37)			
Nr. 48 B.0006.0011. 0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	A R I P O R T A R E			0,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			0,01
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 49 B.0006.0011.0002	MATERIALI DI CONSUMO, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000	1,15	1,15
	Sommano euro			1,15
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,32
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	TOTALE euro / cad			1,45
Nr. 50 B.0006.0011.0003	MATERIALI DI CONSUMO, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	Sommano euro			1,00
	Spese Generali 15% euro			0,15
	Sommano euro			1,15
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / cad			1,27
	- Oneri vari (SbCap 38)			
Nr. 51 B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 52 B.0006.0012.0003	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0012.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 53 B.0006.0012.	PEZZI SPECIALI, a stima ELEMENTI:			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0004	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
	- Imballaggi (SbCap 39)			
Nr. 54 B.0006.0013. 0001	IMBALLAGGI VARI, a stima E L E M E N T I: (E) [A.0005.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,01
Nr. 55 B.0006.0013. 0002	PACCO POLIETILENE per laterizi E L E M E N T I: (E) [A.0005.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad	1,0000	3,91	3,91
	Sommano euro			3,91
	Spese Generali 15% euro			0,59
	Sommano euro			4,50
	Utili Impresa 10% euro			0,45
	T O T A L E euro / cad			4,95
	- Indice, in funzione della vita media di una macchina o attrezzatura (SbCap 40)			
Nr. 56 B.0006.0014. 0001	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: V_m = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 4 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0001] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V$ anno	1,0000	24,28	24,28
	Sommano euro			24,28
	Spese Generali 15% euro			3,64
	Sommano euro			27,92
	Utili Impresa 10% euro			2,79
	T O T A L E euro / anno			30,71
Nr. 57 B.0006.0014. 0002	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V_m \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$;			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 5 anni ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0002] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,0000	20,06	20,06
	Sommano euro			20,06
	Spese Generali 15% euro			3,01
	Sommano euro			23,07
	Utili Impresa 10% euro			2,31
	TOTALE euro / anno			25,38
Nr. 58 B.0006.0014. 0003	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 6 anni ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,0000	17,26	17,26
	Sommano euro			17,26
	Spese Generali 15% euro			2,59
	Sommano euro			19,85
	Utili Impresa 10% euro			1,99
	TOTALE euro / anno			21,84
Nr. 59 B.0006.0014. 0005	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = Vm \times 100000 \times (((1+r)^{\text{elevato } n} \times r) / (((1+r)^{\text{elevato } n} - 1))$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; r = tasso d'ammortamento 0.07; n = anni di vita media per vita media di 8 anni ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0005] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI AMMORTAMENTO calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $A = V \text{ anno}$	1,0000	13,77	13,77
	Sommano euro			13,77
	Spese Generali 15% euro			2,07
	Sommano euro			15,84
	Utili Impresa 10% euro			1,58
	TOTALE euro / anno			17,42
Nr. 60 B.0006.0014. 0007	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = Vm \times 100000 \times ((n+1) \times t) / 2$; dove: Vm = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 4 anni ELEMENTI: (E) [A.0005.0014.0007] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da multi- plicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	6,16	6,16
	Sommano euro			6,16
	A RIPORTARE			6,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,16
Nr. 61 B.0006.0014. 0008	Spese Generali 15% euro			0,92
	Sommano euro			7,08
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / anno			7,79
	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t)/2$ n; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 5 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0008] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	5,92	5,92
	Sommano euro			5,92
	Spese Generali 15% euro			0,89
	Sommano euro			6,81
	Utili Impresa 10% euro			0,68
	T O T A L E euro / anno			7,49
Nr. 62 B.0006.0014. 0009	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t)/2$ n; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 6 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0009] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	5,76	5,76
	Sommano euro			5,76
	Spese Generali 15% euro			0,86
	Sommano euro			6,62
	Utili Impresa 10% euro			0,66
	T O T A L E euro / anno			7,28
Nr. 63 B.0006.0014. 0011	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: $I = V_m \times 100000 \times ((n+1) \times t)/2$ n; dove: V_m = valore macchina a nuovo; n = anni di vita media t = tasso di interesse 0.12 (10% interessi + 1% bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0011] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della macchina, diviso per 100.000, al fine di ricavare il COSTO ANNUO DI INTERESSI PASSIVI calcolato secondo la formula di matematica finanziaria: anno	1,0000	5,55	5,55
	Sommano euro			5,55
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,38
	Utili Impresa 10% euro			0,64
	T O T A L E euro / anno			7,02
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	- Piccole attrezzature, accessori e materiali complementari (SbCap 42)			
Nr. 64 B.0006.0015. 0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
Nr. 65 B.0006.0015. 0002	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	1,15	1,15
	Sommano euro			1,15
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,32
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	TOTALE euro / cad			1,45
Nr. 66 B.0006.0015. 0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo ELEMENTI: (E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			0,01
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,01
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	TOTALE euro / cad			0,01
	- Carburanti (SbCap 461)			
Nr. 67 B.0006.0002. 0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l ELEMENTI: (E) [A.0005.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000	1,31	1,31
	Sommano euro			1,31
	Spese Generali 15% euro			0,20
	Sommano euro			1,51
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	TOTALE euro / l			1,66
Nr. 68 B.0006.0002. 0002	GASOLIO per autotrazione, alla pompa ELEMENTI: (E) [A.0005.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000	1,31	1,31
	Sommano euro			1,31
	A RIPORTARE			1,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,31
	Spese Generali 15% euro			0,20
	Sommano euro			1,51
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	T O T A L E euro / l			1,66
	INERTI (Cap 6) - Sabbia (SbCap 46)			
Nr. 69 B.0007.0001. 0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	0,0500 1,0000	123,33 17,97	6,17 17,97
	Sommano euro			24,14
	Spese Generali 15% euro			3,62
	Sommano euro			27,76
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	T O T A L E euro / m3			30,54
Nr. 70 B.0007.0001. 0009	Sabbia silicea Kg/mc 1450 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi (E) [A.0006.0001.0005] Sabbia silicea Kg/mc 1450 m3	0,0500 1,0000	123,33 62,50	6,17 62,50
	Sommano euro			68,67
	Spese Generali 15% euro			10,30
	Sommano euro			78,97
	Utili Impresa 10% euro			7,90
	T O T A L E euro / m3			86,87
	- Inerte (SbCap 49)			
Nr. 71 B.0007.0004. 0001	INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininflammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0006.0004.0001] INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura ve ... granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininflammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l m3	0,4000 0,1000 0,2000 1,0000	46,19 46,19 23,39 68,30	18,48 4,62 4,68 68,30
	Sommano euro			96,08
	Spese Generali 15% euro			14,41
	Sommano euro			110,49
	Utili Impresa 10% euro			11,05
	T O T A L E euro / m3			121,54
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Polvere (SbCap 482)			
Nr. 72 B.0007.0006. 0001	POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0006.0007.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	0,0004 0,0001 0,0003 1,0000	51,24 51,24 23,39 0,10	0,02 0,01 0,01 0,10
	Sommano euro			0,14
	Spese Generali 15% euro			0,02
	Sommano euro			0,16
	Utili Impresa 10% euro			0,02
	T O T A L E euro / kg			0,18
Nr. 73 B.0007.0006. 0002	POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0006.0007.0002] POLVERE DI CORINDONE per indurente di pavimenti pavimenti kg	0,0004 0,0001 0,0003 1,0000	51,24 51,24 23,39 0,39	0,02 0,01 0,01 0,39
	Sommano euro			0,43
	Spese Generali 15% euro			0,06
	Sommano euro			0,49
	Utili Impresa 10% euro			0,05
	T O T A L E euro / kg			0,54
Nr. 74 B.0007.0006. 0003	POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0006.0007.0003] POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti pavimenti kg	0,0004 0,0001 0,0003 1,0000	51,24 51,24 23,39 1,48	0,02 0,01 0,01 1,48
	Sommano euro			1,52
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,75
	Utili Impresa 10% euro			0,18
	T O T A L E euro / kg			1,93
	CEMENTO E GESSO (Cap 7) - Cemento (SbCap 53)			
Nr. 75 B.0008.0001. 0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato	0,6875	51,24	35,23
	A R I P O R T A R E			35,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			35,23
Nr. 76 B.0008.0001. 0003	di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	51,24	6,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(E) [A.0007.0001.0002] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t	1,0000	192,20	192,20
	Sommano euro			239,69
	Spese Generali 15% euro			35,95
	Sommano euro			275,64
	Utili Impresa 10% euro			27,56
	T O T A L E euro / t			303,20
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,6875	51,24	35,23
Nr. 77 B.0008.0001. 0005	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	51,24	6,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(E) [A.0007.0001.0004] CEMENTO R.42,5 in sacchi + pallets t	1,0000	240,06	240,06
	Sommano euro			287,55
	Spese Generali 15% euro			43,13
	Sommano euro			330,68
	Utili Impresa 10% euro			33,07
	T O T A L E euro / t			363,75
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,6875	50,14	34,47
Nr. 78 B.0008.0002. 0001	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,1250	50,14	6,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1250	37,83	4,73
	(E) [A.0007.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi sacchi t	1,0000	391,29	391,29
	Sommano euro			442,61
	Spese Generali 15% euro			66,39
	Sommano euro			509,00
	Utili Impresa 10% euro			50,90
	T O T A L E euro / t			559,90
	E L E M E N T I :			
Nr. 78 B.0008.0002. 0001	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,6250	51,24	32,03
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	51,24	6,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	0,6250	2,96	1,85
	(E) [A.0007.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	1,0000	85,10	85,10
	Sommano euro			131,24
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,6250	51,24	32,03
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	51,24	6,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
Nr. 78 B.0008.0002. 0001	(A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	0,6250	2,96	1,85
	(E) [A.0007.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	1,0000	85,10	85,10
	Sommano euro			131,24
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,6250	51,24	32,03
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1250	51,24	6,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	0,6250	2,96	1,85
	(E) [A.0007.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	1,0000	85,10	85,10
	Sommano euro			131,24
	A R I P O R T A R E			131,24

- Calce idrata (SbCap 485)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			131,24
	Spese Generali 15% euro			19,69
	Sommano euro			150,93
	Utili Impresa 10% euro			15,09
	T O T A L E euro / t			166,02
	- Calce idraulica (SbCap 486)			
Nr. 79 B.0008.0003. 0001	CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0007.0002.0002] CALCE IDRAULICA tipo "PLASTOCEM" in sacchi t	0,6875 0,1250 0,2500 1,0000	51,24 51,24 23,39 184,29	35,23 6,41 5,85 184,29
	Sommano euro			231,78
	Spese Generali 15% euro			34,77
	Sommano euro			266,55
	Utili Impresa 10% euro			26,66
	T O T A L E euro / t			293,21
	MALTA (Cap 8) - Malta bastarda (SbCap 55)			
Nr. 80 B.0009.0001. 0001	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata E L E M E N T I: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,6667 0,0250 0,6667 0,6667 0,0500 0,2000 0,2000 1,0000 0,1500	33,67 29,52 25,99 23,39 0,01 239,69 131,24 24,14 1,22	22,45 0,74 17,33 15,59 0,00 47,94 26,25 24,14 0,18
	Sommano euro			154,62
	Spese Generali 15% euro			23,19
	Sommano euro			177,81
	Utili Impresa 10% euro			17,78
	T O T A L E euro / m3			195,59
Nr. 81 B.0009.0001. 0003	MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata E L E M E N T I: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,6667 0,0250	33,67 29,52	22,45 0,74
	A R I P O R T A R E			23,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			23,19
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6667	25,99	17,33
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6667	23,39	15,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat	0,3000	239,69	71,91
	(A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t	0,1000	131,24	13,12
	(A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3	1,0000	24,14	24,14
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1500	1,22	0,18
	Sommano euro			165,46
	Spese Generali 15% euro			24,82
	Sommano euro			190,28
	Utili Impresa 10% euro			19,03
	T O T A L E euro / m3			209,31
	- Malta idraulica (SbCap 56)			
Nr. 82 B.0009.0002. 0002	MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica E L E M E N T I : (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0003.0001] CALCE IDRAULICA, tipo "PLASTOCEM", resa entro 100 km con aut ... tro 100 km con autobotte da 15 tin sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,6667 0,0250 0,6667 0,6667 10,0000 0,4000 1,0000 0,1500	33,67 29,52 25,99 23,39 0,01 231,78 24,14 1,22	22,45 0,74 17,33 15,59 0,10 92,71 24,14 0,18
	Sommano euro			173,24
	Spese Generali 15% euro			25,99
	Sommano euro			199,23
	Utili Impresa 10% euro			19,92
	T O T A L E euro / m3			219,15
Nr. 83 B.0009.0002. 0005	MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COL- ORATE: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) conforme alla norma europea UNI EN 459-1, inerti derivanti dalla macinazione appropriata di rocce calcaree sarde, studiata per essere utilizzata come strato di finitura. La malta presenta i fondamentali requisiti richiesti dai progettisti: elevata traspirabilità e ottima adesione al corpo di intonaco.Particolarmente indicata per limpiego nella bioedilizia ed il restauro di edifici di interesse storico-artistico ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1. E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad (E) [A.0008.0002.0004] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in pol- vere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosolubili, composta da calce idraulica naturale (NHL) con t	0,2500 0,1250 0,1250 0,2500 0,2500 0,6250 1,0000	50,14 50,14 37,83 23,39 2,96 448,39	12,54 6,27 4,73 5,85 1,85 448,39
	Sommano euro			479,63
	A R I P O R T A R E			479,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			479,63
	Spese Generali 15% euro			71,94
	Sommano euro			551,57
	Utili Impresa 10% euro			55,16
	T O T A L E euro / t			606,73
	- Malta cementizia (SbCap 490)			
Nr. 84 B.0009.0003. 0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,6667 0,0250 0,6667 0,6667 0,0500 0,4000 1,0000 0,1500	33,67 29,52 25,99 23,39 0,01 239,69 24,14 1,22	22,45 0,74 17,33 15,59 0,00 95,88 24,14 0,18
	Sommano euro			176,31
	Spese Generali 15% euro			26,45
	Sommano euro			202,76
	Utili Impresa 10% euro			20,28
	T O T A L E euro / m3			223,04
Nr. 85 B.0009.0003. 0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,6667 0,0250 0,6667 0,6667 10,0000 0,3000 1,0000 0,1500	33,67 29,52 25,99 23,39 0,01 239,69 24,14 1,22	22,45 0,74 17,33 15,59 0,10 71,91 24,14 0,18
	Sommano euro			152,44
	Spese Generali 15% euro			22,87
	Sommano euro			175,31
	Utili Impresa 10% euro			17,53
	T O T A L E euro / m3			192,84
Nr. 86 B.0009.0003. 0004	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0080 0,0008	39,36 37,83	0,31 0,03
	A R I P O R T A R E			0,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,34
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0016	23,39	0,04
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0040	14,80	0,06
	(E) [A.0008.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi kg	1,0000	6,73	6,73
	Sommano euro			7,17
	Spese Generali 15% euro			1,08
	Sommano euro			8,25
	Utili Impresa 10% euro			0,83
	T O T A L E euro / kg			9,08
Nr. 87 B.0009.0003. 0004/ a	MALTA BICOMPONENTE elastica a base cementizia, con inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0008.0004.0001/a] MALTA BICOMPONENTE elastica a base cementizia, con inerti se ... kg	0,0080 0,0008 0,0016 0,0040 1,0000	39,36 37,83 23,39 14,80 5,72	0,31 0,03 0,04 0,06 5,72
	Sommano euro			6,16
	Spese Generali 15% euro			0,92
	Sommano euro			7,08
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / kg			7,79
	- Malta di calce idrata (SbCap 491)			
Nr. 88 B.0009.0004. 0001	MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera E L E M E N T I : (A) [B.0004.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (A) [B.0007.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m3 (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,6667 0,0250 0,6667 0,6667 10,0000 0,4000 1,0000 0,1500	33,67 29,52 25,99 23,39 0,01 131,24 24,14 1,22	22,45 0,74 17,33 15,59 0,10 52,50 24,14 0,18
	Sommano euro			133,03
	Spese Generali 15% euro			19,95
	Sommano euro			152,98
	Utili Impresa 10% euro			15,30
	T O T A L E euro / m3			168,28
	- Malta premiscelata secca (SbCap 492)			
Nr. 89 B.0009.0005. 0001	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni E L E M E N T I :			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0003	50,14	0,02
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0001	50,14	0,01
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0002	37,83	0,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	23,39	0,01
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0007	14,80	0,01
	(E) [A.0008.0003.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni kg	1,0000	5,75	5,75
	Sommano euro			5,81
	Spese Generali 15% euro			0,87
	Sommano euro			6,68
	Utili Impresa 10% euro			0,67
	T O T A L E euro / kg			7,35
Nr. 90 B.0009.0005. 0004	MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in polvere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX 130 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,2500	50,14	12,54
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,1250	50,14	6,27
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1250	37,83	4,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad	0,6250	2,96	1,85
	(E) [A.0008.0003.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in pol- vere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, ecemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità tipo MX t	1,0000	94,68	94,68
	Sommano euro			125,92
	Spese Generali 15% euro			18,89
	Sommano euro			144,81
	Utili Impresa 10% euro			14,48
	T O T A L E euro / t			159,29
Nr. 91 B.0009.0005. 0005	MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0003	50,14	0,02
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0001	50,14	0,01
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0001	37,83	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	23,39	0,01
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0006	14,80	0,01
	(E) [A.0008.0003.0006] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e ad- ditivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfic in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da appli kg	1,0000	0,76	0,76
	Sommano euro			0,81
	Spese Generali 15% euro			0,12
	A R I P O R T A R E			0,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,22
	Sommano euro			1,22
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	T O T A L E euro / kg			1,34
Nr. 95 B.0010.0001. 0004	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam. 16 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0001.0005] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 16 kg	0,0003 0,0001 0,0004 1,0000	51,24 51,24 23,39 1,01	0,02 0,01 0,01 1,01
	Sommano euro			1,05
	Spese Generali 15% euro			0,16
	Sommano euro			1,21
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	T O T A L E euro / kg			1,33
Nr. 96 B.0010.0001. 0009	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0001.0010] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam.6 kg	0,0003 0,0001 0,0004 1,0000	51,24 51,24 23,39 0,90	0,02 0,01 0,01 0,90
	Sommano euro			0,94
	Spese Generali 15% euro			0,14
	Sommano euro			1,08
	Utili Impresa 10% euro			0,11
	T O T A L E euro / kg			1,19
Nr. 97 B.0010.0001. 0010	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.8 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam.8 kg	0,0003 0,0001 0,0004 1,0000	51,24 51,24 23,39 1,05	0,02 0,01 0,01 1,05
	Sommano euro			1,09
	Spese Generali 15% euro			0,16
	Sommano euro			1,25
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	T O T A L E euro / kg			1,38
	- Rete elettrosaldata (SbCap 67)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 98 B.0010.0002. 0002	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	0,0010 0,0002 0,0007 1,0000	51,24 51,24 23,39 1,29	0,05 0,01 0,02 1,29
	Sommano euro			1,37
	Spese Generali 15% euro			0,21
	Sommano euro			1,58
	Utili Impresa 10% euro			0,16
	T O T A L E euro / kg			1,74
Nr. 99 B.0010.0002. 0003	RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 8 mm, in pannelli ... 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg	0,0006 0,0001 0,0004 1,0000	51,24 51,24 23,39 1,29	0,03 0,01 0,01 1,29
	Sommano euro			1,34
	Spese Generali 15% euro			0,20
	Sommano euro			1,54
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	T O T A L E euro / kg			1,69
	- Lamiera (SbCap 68)			
Nr. 100 B.0010.0003. 0003	LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0007] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0003.0004] LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base kg	0,0007 0,0003 0,0013 1,0000	46,19 46,19 23,39 1,31	0,03 0,01 0,03 1,31
	Sommano euro			1,38
	Spese Generali 15% euro			0,21
	Sommano euro			1,59
	Utili Impresa 10% euro			0,16
	T O T A L E euro / kg			1,75
	- Filo di ferro, chiodi e palancole (SbCap 70)			
Nr. 101 B.0010.0004.	CHIODI (punte piane), misure varie E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
0001	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0003	39,36	0,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0007	23,39	0,02
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	1,0000	1,78	1,78
	Sommano euro			1,89
	Spese Generali 15% euro			0,28
	Sommano euro			2,17
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / kg			2,39
Nr. 102 B.0010.0004. 0002	FILO COTTO NERO diametro 1 mm E L E M E N T I: (E) [A.0010.0005.0001] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm kg	1,0000	2,07	2,07
	Sommano euro			2,07
	Spese Generali 15% euro			0,31
	Sommano euro			2,38
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / kg			2,62
Nr. 103 B.0010.0004. 0003	FILO COTTO NERO diametro 3 mm E L E M E N T I: (E) [A.0010.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg	1,0000	1,84	1,84
	Sommano euro			1,84
	Spese Generali 15% euro			0,28
	Sommano euro			2,12
	Utili Impresa 10% euro			0,21
	T O T A L E euro / kg			2,33
	- Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa (SbCap 72)			
Nr. 104 B.0010.0005. 0001	GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in formato corrente E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2° fusione per chiusini e caditoie in format ... in formato corrente kg	0,0010 0,0007 0,0013 1,0000	45,34 45,34 23,39 0,99	0,05 0,03 0,03 0,99
	Sommano euro			1,10
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,27
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	T O T A L E euro / kg			1,40
	- Profilati (SbCap 503)			
Nr. 105	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0010.0008.0001	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0010.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</div> T O T A L E euro / kg	0,0020 0,0007 0,0013 1,0000	39,36 39,36 23,39 0,94	0,08 0,03 0,03 0,94 1,08 0,16 1,24 0,12 1,36
	ADDITIVI (Cap 11) - Additivo e disarmante (SbCap 75)			
Nr. 106 B.0011.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</div> T O T A L E euro / kg	0,0017 0,0003 0,0007 0,0017 1,0000	39,36 37,83 23,39 14,80 6,73	0,07 0,01 0,02 0,03 6,73 6,86 1,03 7,89 0,79 8,68
Nr. 107 B.0011.0001.0003	ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte cementizie E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0011.0001.0003] ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte ceme ... cestruzzi e malte cementizie kg <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</div> T O T A L E euro / kg	0,0017 0,0003 0,0003 0,0007 0,0017 1,0000	39,36 39,36 37,83 23,39 14,80 0,92	0,07 0,01 0,01 0,02 0,03 0,92 1,06 0,16 1,22 0,12 1,34
Nr. 108 B.0011.0001.	ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
0006	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	39,36	0,04
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0005	39,36	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	23,39	0,02
	(E) [A.0011.0001.0006] ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro com ... truzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili kg	1,0000	2,88	2,88
	Sommano euro			2,96
	Spese Generali 15% euro			0,44
	Sommano euro			3,40
	Utili Impresa 10% euro			0,34
	TOTALE euro / kg			3,74
	LEGNAMI DA LAVORO E DA COSTRUZIONE (Cap 12) - Tavole, travi, listelli e compensato (SbCap 76)			
Nr. 109 B.0012.0001. 0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,3000	51,24	15,37
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1000	51,24	5,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	1,0000	199,87	199,87
	Sommano euro			229,72
	Spese Generali 15% euro			34,46
	Sommano euro			264,18
	Utili Impresa 10% euro			26,42
	TOTALE euro / m3			290,60
Nr. 110 B.0012.0001. 0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,3000	51,24	15,37
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1000	51,24	5,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	1,0000	279,45	279,45
	Sommano euro			309,30
	Spese Generali 15% euro			46,40
	Sommano euro			355,70
	Utili Impresa 10% euro			35,57
	TOTALE euro / m3			391,27
Nr. 111 B.0012.0001. 0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,3000	51,24	15,37
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,1000	51,24	5,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(E) [A.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25,			
	A RIPORTARE			29,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			29,85
	lunghezza cm400 m3	1,0000	325,45	325,45
	Sommano euro			355,30
	Spese Generali 15% euro			53,30
	Sommano euro			408,60
	Utili Impresa 10% euro			40,86
	T O T A L E euro / m3			449,46
	ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS (Cap 14) - Blocco (SbCap 516)			
Nr. 112 B.0014.0004. 0001	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchet- ti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0001] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 dim. 20x20x50 cad	0,0017 0,0017 1,0000	23,39 164,43 1,96	0,04 0,28 1,96
	Sommano euro			2,28
	Spese Generali 15% euro			0,34
	Sommano euro			2,62
	Utili Impresa 10% euro			0,26
	T O T A L E euro / cad			2,88
Nr. 113 B.0014.0004. 0002	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchet- ti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0002] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 dim. 20x20x40 cad	0,0014 0,0014 1,0000	23,39 164,43 1,67	0,03 0,23 1,67
	Sommano euro			1,93
	Spese Generali 15% euro			0,29
	Sommano euro			2,22
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / cad			2,44
Nr. 114 B.0014.0004. 0003	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchet- ti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0003] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 dim.25x20x50 cad	0,0021 0,0021 1,0000	23,39 164,43 2,07	0,05 0,35 2,07
	Sommano euro			2,47
	Spese Generali 15% euro			0,37
	Sommano euro			2,84
	Utili Impresa 10% euro			0,28
	T O T A L E euro / cad			3,12
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 115 B.0014.0004. 0004	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 dim. 30x20x50 cad	0,0025 0,0025 1,0000	23,39 164,43 2,24	0,06 0,41 2,24
	Sommano euro			2,71
	Spese Generali 15% euro			0,41
	Sommano euro			3,12
	Utili Impresa 10% euro			0,31
	TOTALE euro / cad			3,43
Nr. 116 B.0014.0004. 0005	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50 ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0005] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50 dim.25x25x50 cad	0,0026 0,0026 1,0000	23,39 164,43 2,07	0,06 0,43 2,07
	Sommano euro			2,56
	Spese Generali 15% euro			0,38
	Sommano euro			2,94
	Utili Impresa 10% euro			0,29
	TOTALE euro / cad			3,23
Nr. 117 B.0014.0004. 0006	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50 ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata d ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi (E) [A.0014.0004.0006] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50 dim. 30x25x50 cad	0,0031 0,0031 1,0000	23,39 164,43 2,42	0,07 0,51 2,42
	Sommano euro			3,00
	Spese Generali 15% euro			0,45
	Sommano euro			3,45
	Utili Impresa 10% euro			0,35
	TOTALE euro / cad			3,80
	PROFILATI IN PVC (Cap 15) - Pozzetto (SbCap 79)			
Nr. 118 B.0015.0001. 0001	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0015.0001.0001] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 cad	0,0167 0,0042 0,0042 1,0000	39,36 39,36 23,39 5,24	0,66 0,17 0,10 5,24
	A RIPORTARE			6,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,17
	Sommano euro			6,17
	Spese Generali 15% euro			0,93
	Sommano euro			7,10
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / cad			7,81
Nr. 119 B.0015.0001. 0002	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0015.0001.0002] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 cad	0,0250 0,0063 0,0063 1,0000	39,36 39,36 23,39 11,41	0,98 0,25 0,15 11,41
	Sommano euro			12,79
	Spese Generali 15% euro			1,92
	Sommano euro			14,71
	Utili Impresa 10% euro			1,47
	T O T A L E euro / cad			16,18
Nr. 120 B.0015.0001. 0003	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0015.0001.0003] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 cad	0,0833 0,0208 0,0208 1,0000	39,36 39,36 23,39 18,50	3,28 0,82 0,49 18,50
	Sommano euro			23,09
	Spese Generali 15% euro			3,46
	Sommano euro			26,55
	Utili Impresa 10% euro			2,66
	T O T A L E euro / cad			29,21
Nr. 121 B.0015.0001. 0004	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0015.0001.0004] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predisposto per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 cad	0,1667 0,0417 0,0417 1,0000	39,36 39,36 23,39 47,23	6,56 1,64 0,98 47,23
	Sommano euro			56,41
	Spese Generali 15% euro			8,46
	Sommano euro			64,87
	Utili Impresa 10% euro			6,49
	A R I P O R T A R E			71,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			71,36
	T O T A L E euro / cad			71,36
	- Coperchio (SbCap 84)			
Nr. 122 B.0015.0002. 0001	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,7 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0002.0001] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... cad	1,0000	6,82	6,82
	Sommano euro			6,82
	Spese Generali 15% euro			1,02
	Sommano euro			7,84
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / cad			8,62
Nr. 123 B.0015.0002. 0002	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 17 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0002.0002] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... cad	1,0000	12,29	12,29
	Sommano euro			12,29
	Spese Generali 15% euro			1,84
	Sommano euro			14,13
	Utili Impresa 10% euro			1,41
	T O T A L E euro / cad			15,54
Nr. 124 B.0015.0002. 0003	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 24,1 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0002.0003] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... cad	0,0000	31,13	0,00
	Sommano euro			0,00
	Spese Generali 15% euro			0,00
	Sommano euro			0,00
	Utili Impresa 10% euro			0,00
	T O T A L E euro / cad			0,00
Nr. 125 B.0015.0002. 0004	COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 30,7 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0002.0004] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... cad	1,0000	75,54	75,54
	Sommano euro			75,54
	Spese Generali 15% euro			11,33
	Sommano euro			86,87
	Utili Impresa 10% euro			8,69
	T O T A L E euro / cad			95,56
	- Griglia (SbCap 86)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 126 B.0015.0004. 0001	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0004.0001] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN cad	1,0000	6,51	6,51
	Sommano euro			6,51
	Spese Generali 15% euro			0,98
	Sommano euro			7,49
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	T O T A L E euro / cad			8,24
Nr. 127 B.0015.0004. 0002	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0004.0002] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN cad	1,0000	13,06	13,06
	Sommano euro			13,06
	Spese Generali 15% euro			1,96
	Sommano euro			15,02
	Utili Impresa 10% euro			1,50
	T O T A L E euro / cad			16,52
Nr. 128 B.0015.0004. 0003	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 27.8 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0004.0003] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 27.8 KN cad	1,0000	32,63	32,63
	Sommano euro			32,63
	Spese Generali 15% euro			4,89
	Sommano euro			37,52
	Utili Impresa 10% euro			3,75
	T O T A L E euro / cad			41,27
Nr. 129 B.0015.0004. 0004	GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 28,5 KN E L E M E N T I: (E) [A.0015.0004.0004] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 28,5 KN cad	1,0000	72,48	72,48
	Sommano euro			72,48
	Spese Generali 15% euro			10,87
	Sommano euro			83,35
	Utili Impresa 10% euro			8,34
	T O T A L E euro / cad			91,69
	- Sifone (SbCap 87)			
Nr. 130	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0015.0005.0001	E L E M E N T I: (E) [A.0015.0005.0001] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20 cad	1,0000	3,04	3,04
	Sommano euro			3,04
	Spese Generali 15% euro			0,46
	Sommano euro			3,50
	Utili Impresa 10% euro			0,35
	T O T A L E euro / cad			3,85
Nr. 131 B.0015.0005.0002	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30 E L E M E N T I: (E) [A.0015.0005.0002] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30 cad	1,0000	3,61	3,61
	Sommano euro			3,61
	Spese Generali 15% euro			0,54
	Sommano euro			4,15
	Utili Impresa 10% euro			0,42
	T O T A L E euro / cad			4,57
Nr. 132 B.0015.0005.0003	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40 E L E M E N T I: (E) [A.0015.0005.0003] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40 cad	1,0000	5,01	5,01
	Sommano euro			5,01
	Spese Generali 15% euro			0,75
	Sommano euro			5,76
	Utili Impresa 10% euro			0,58
	T O T A L E euro / cad			6,34
Nr. 133 B.0015.0005.0004	SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55 E L E M E N T I: (E) [A.0015.0005.0004] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55 cad	1,0000	8,38	8,38
	Sommano euro			8,38
	Spese Generali 15% euro			1,26
	Sommano euro			9,64
	Utili Impresa 10% euro			0,96
	T O T A L E euro / cad			10,60
	MATERIALI IMPERMEALIZZANTI (Cap 16) - Cemento (SbCap 53)			
Nr. 134 B.0016.0002.0001	CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impemeabilizzazioni in controspinta o in pressione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o rocce E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato	0,0068	40,21	0,27
	A R I P O R T A R E			0,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,27
Nr. 135 B.0016.0001. 0001	di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora	0,0023	40,21	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0046	23,39	0,11
	(E) [A.0016.0001.0002] CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impermeabilizz ... da per impermeabilizzazioni in controspinta o in pres- sione diretta di strutture in muratura e calcestruzzo o rocce kg	1,0000	6,74	6,74
	Sommano euro			7,21
	Spese Generali 15% euro			1,08
	Sommano euro			8,29
	Utili Impresa 10% euro			0,83
	T O T A L E euro / kg			9,12
	- Bitume (SbCap 89)			
	BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,0015	51,24	0,08
	(A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora	0,0005	51,24	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	23,39	0,02
Nr. 136 B.0016.0003. 0004	(E) [A.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... zazioni, in sacchi carta da Kg.60 kg	1,0000	1,84	1,84
	Sommano euro			1,97
	Spese Generali 15% euro			0,30
	Sommano euro			2,27
	Utili Impresa 10% euro			0,23
	T O T A L E euro / kg			2,50
	- Membrana (SbCap 90)			
	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0020	50,14	0,10
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0010	50,14	0,05
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0010	37,83	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
Nr. 137 B.0016.0003. 0007	(E) [A.0016.0002.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2	1,0000	6,58	6,58
	Sommano euro			6,82
	Spese Generali 15% euro			1,02
	Sommano euro			7,84
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / m2			8,62
	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ora	0,0020	50,14	0,10
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0010	50,14	0,05
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	37,83	0,04
	(E) [A.0016.0002.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo;finitura della fac- cia superiore con scaglie d ardesia, spessore mm 4 finitura colore grigio naturale m2	0,0020	23,39	0,05
		1,0000	6,44	6,44
	Sommano euro			6,68
	Spese Generali 15% euro			1,00
	Sommano euro			7,68
	Utili Impresa 10% euro			0,77
	T O T A L E euro / m2			8,45
Nr. 138 B.0016.0003. 0008	MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poli- estere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0020	50,14	0,10
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0010	50,14	0,05
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	37,83	0,04
	(E) [A.0016.0002.0008] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo;finitura della fac- cia superiore con scaglie d ardesia, spessore mm 4 finitura colore rosso o verde m2	0,0020	23,39	0,05
		1,0000	6,60	6,60
	Sommano euro			6,84
	Spese Generali 15% euro			1,03
	Sommano euro			7,87
	Utili Impresa 10% euro			0,79
	T O T A L E euro / m2			8,66
Nr. 139 B.0016.0003. 0010	MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia siperiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0020	50,14	0,10
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0010	50,14	0,05
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	37,83	0,04
	(E) [A.0016.0002.0010] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTOPROTETTA ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA ar- matura in velo vetro rinforzato, con finitura della fac- cia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale m2	0,0020	23,39	0,05
		1,0000	10,51	10,51
	Sommano euro			10,75
	Spese Generali 15% euro			1,61
	Sommano euro			12,36
	Utili Impresa 10% euro			1,24
	T O T A L E euro / m2			13,60
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 140 B.0016.0003. 0011	MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio gofrata;del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0002.0011] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTOPROTETTA ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA ar- matura in velo vetro rinforzato, con finitura della fac- cia superiore con lamina di alluminio gofrata; del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde m2	0,0020 0,0010 0,0010 0,0020 1,0000	50,14 50,14 37,83 23,39 16,31	0,10 0,05 0,04 0,05 16,31
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			16,55 2,48
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			19,03 1,90
	T O T A L E euro / m2			20,93
	- Primer (SbCap 91)			
Nr. 141 B.0016.0007. 0001	PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0003.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0020 0,0010 0,0020 1,0000	40,21 40,21 23,39 3,22	0,08 0,04 0,05 3,22
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			3,39 0,51
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			3,90 0,39
	T O T A L E euro / l			4,29
	- Pittura (SbCap 94)			
Nr. 142 B.0016.0005. 0001	PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocompo- nente E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0006.0001] PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti imperme ... Allizzante per manti impermeabilizzanti, in veicolosintetico-bituminoso, monocomponente l	0,0068 0,0023 0,0046 1,0000	40,21 40,21 23,39 6,08	0,27 0,09 0,11 6,08
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			6,55 0,98
	Sommano euro			7,53
	A R I P O R T A R E			7,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,53
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	T O T A L E euro / l			8,28
	- Paste (SbCap 526)			
Nr. 143 B.0016.0004. 0001	PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0016.0005.0001] PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida ica fluida kg	0,0068 0,0023 0,0046 1,0000	40,21 40,21 23,39 2,50	0,27 0,09 0,11 2,50
	Sommano euro			2,97
	Spese Generali 15% euro			0,45
	Sommano euro			3,42
	Utili Impresa 10% euro			0,34
	T O T A L E euro / kg			3,76
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (Cap 17) - Telo impermeabile (SbCap 95)			
Nr. 144 B.0017.0001. 0004	TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, re- sistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivospessore 4 mm E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0017.0001.0004] TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN ... MENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/ 120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivospessore 4 mm m2	0,0021 0,0010 0,0010 0,0021 0,0125 1,0000	50,14 50,14 37,83 23,39 14,80 44,16	0,11 0,05 0,04 0,05 0,19 44,16
	Sommano euro			44,60
	Spese Generali 15% euro			6,69
	Sommano euro			51,29
	Utili Impresa 10% euro			5,13
	T O T A L E euro / m2			56,42
	- Piastrelle (SbCap 97)			
Nr. 145 B.0017.0003. 0003	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo liscio E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale,	0,0025 0,0050	37,83 23,39	0,09 0,12
	A R I P O R T A R E			0,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,21
Nr. 146 B.0017.0003. 0005	con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, 1 scelta ti ... SORE 8/9, 1 scelta **			
	tipo liscio m2	1,0000	11,48	11,48
	Sommano euro			12,42
	Spese Generali 15% euro			1,86
	Sommano euro			14,28
	Utili Impresa 10% euro			1,43
	T O T A L E euro / m2			15,71
	PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0033	37,83	0,12
Nr. 147 B.0017.0003. 0012	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0067	23,39	0,16
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0011	534,39	0,59
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0263	14,80	0,39
	(E) [A.0017.0003.0005] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio SORE 11/12 tipo liscio m2	1,0000	15,87	15,87
	Sommano euro			17,13
	Spese Generali 15% euro			2,57
	Sommano euro			19,70
	Utili Impresa 10% euro			1,97
	T O T A L E euro / m2			21,67
	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
Nr. 148 B.0017.0003. 0013	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0012] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20 m2	1,0000	17,37	17,37
	Sommano euro			18,31
	Spese Generali 15% euro			2,75
	Sommano euro			21,06
	Utili Impresa 10% euro			2,11
	T O T A L E euro / m2			23,17
	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	A R I P O R T A R E			0,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,64
Nr. 149 B.0017.0003. 0014	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0013] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 m2	1,0000	19,44	19,44
	Sommano euro			20,38
	Spese Generali 15% euro			3,06
	Sommano euro			23,44
	Utili Impresa 10% euro			2,34
	T O T A L E euro / m2			25,78
	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0014] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33 m2	1,0000	22,08	22,08
	Sommano euro			23,02
	Spese Generali 15% euro			3,45
	Sommano euro			26,47
	Utili Impresa 10% euro			2,65
	T O T A L E euro / m2			29,12
Nr. 150 B.0017.0003. 0015	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0015] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40 m2	1,0000	25,88	25,88
	Sommano euro			26,82
	Spese Generali 15% euro			4,02
	Sommano euro			30,84
Nr. 151 B.0017.0003. 0016	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	A R I P O R T A R E			0,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,94
Nr. 152 B.0017.0003. 0017	(E) [A.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,0000	15,64	15,64
	Sommano euro			16,58
	Spese Generali 15% euro			2,49
	Sommano euro			19,07
	Utili Impresa 10% euro			1,91
	T O T A L E euro / m2			20,98
	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
Nr. 153 B.0017.0003. 0018	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 sione 30x30 m2	1,0000	17,65	17,65
	Sommano euro			18,59
	Spese Generali 15% euro			2,79
	Sommano euro			21,38
	Utili Impresa 10% euro			2,14
	T O T A L E euro / m2			23,52
	PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24			
	E L E M E N T I:			
Nr. 153 B.0017.0003. 0018	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0018] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 formato 12x24 m2	1,0000	23,48	23,48
	Sommano euro			24,42
	Spese Generali 15% euro			3,66
	Sommano euro			28,08
	Utili Impresa 10% euro			2,81
	T O T A L E euro / m2			30,89
Nr. 154 B.0017.0003. 0019	PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0025	37,83	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, co ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	0,0008	534,39	0,43
	(A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad	0,0200	14,80	0,30
	(E) [A.0017.0003.0019] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30 formato 30x30 m2	1,0000	30,79	30,79
	Sommano euro			31,73
	Spese Generali 15% euro			4,76
	Sommano euro			36,49
	A R I P O R T A R E			36,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			36,49
	Utili Impresa 10% euro			3,65
	T O T A L E euro / m2			40,14
	- Pavimento (SbCap 100)			
Nr. 155 B.0017.0006. 0001	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0017.0006.0001] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30 ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO m2	0,0150 0,0100 0,0200 1,0000	50,14 50,14 23,39 50,49	0,75 0,50 0,47 50,49
	Sommano euro			52,21
	Spese Generali 15% euro			7,83
	Sommano euro			60,04
	Utili Impresa 10% euro			6,00
	T O T A L E euro / m2			66,04
Nr. 156 B.0017.0006. 0002	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO stuccato E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0017.0006.0002] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30 ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO stuccato m2	0,0150 0,0100 0,0200 1,0000	50,14 50,14 23,39 63,25	0,75 0,50 0,47 63,25
	Sommano euro			64,97
	Spese Generali 15% euro			9,75
	Sommano euro			74,72
	Utili Impresa 10% euro			7,47
	T O T A L E euro / m2			82,19
Nr. 157 B.0017.0006. 0007	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0017.0006.0007] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30 ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO m2	0,0200 0,0133 0,0267 1,0000	50,14 50,14 23,39 53,44	1,00 0,67 0,62 53,44
	Sommano euro			55,73
	Spese Generali 15% euro			8,36
	Sommano euro			64,09
	A R I P O R T A R E			64,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			64,09
	Utili Impresa 10% euro			6,41
	T O T A L E euro / m2			70,50
Nr. 158 B.0017.0006. 0008	PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO STUCCATO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0200	50,14	1,00
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0133	50,14	0,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0267	23,39	0,62
	(E) [A.0017.0006.0008] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30 ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucida-to in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO STUCCATO m2	1,0000	67,85	67,85
	Sommano euro			70,14
	Spese Generali 15% euro			10,52
	Sommano euro			80,66
	Utili Impresa 10% euro			8,07
	T O T A L E euro / m2			88,73
Nr. 159 B.0017.0006. 0015	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0150	50,14	0,75
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0100	50,14	0,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0017.0006.0015] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA m2	1,0000	68,07	68,07
	Sommano euro			69,79
	Spese Generali 15% euro			10,47
	Sommano euro			80,26
	Utili Impresa 10% euro			8,03
	T O T A L E euro / m2			88,29
Nr. 160 B.0017.0006. 0016	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0150	50,14	0,75
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0100	50,14	0,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0017.0006.0016] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA m2	1,0000	75,90	75,90
	Sommano euro			77,62
	Spese Generali 15% euro			11,64
	Sommano euro			89,26
	Utili Impresa 10% euro			8,93
	T O T A L E euro / m2			98,19
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 161 B.0017.0006. 0021	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0017.0006.0021] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA m2	0,0200 0,0133 0,0267 1,0000	50,14 50,14 23,39 87,96	1,00 0,67 0,62 87,96
	Sommano euro			90,25
	Spese Generali 15% euro			13,54
	Sommano euro			103,79
	Utili Impresa 10% euro			10,38
	T O T A L E euro / m2			114,17
Nr. 162 B.0017.0006. 0022	PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0017.0006.0022] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA m2	0,0200 0,0133 0,0267 1,0000	50,14 50,14 23,39 88,55	1,00 0,67 0,62 88,55
	Sommano euro			90,84
	Spese Generali 15% euro			13,63
	Sommano euro			104,47
	Utili Impresa 10% euro			10,45
	T O T A L E euro / m2			114,92
	- Marmettone (SbCap 531)			
Nr. 163 B.0017.0002. 0001	MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi reimpieghi cad (E) [A.0017.0002.0001] MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori ... 35 mm., colori vari, cemento bianco adalta resistenza e ossidi levigati e lucidati m2	0,0208 0,0069 0,0139 0,0417 1,0000	51,24 51,24 23,39 2,96 30,46	1,07 0,35 0,33 0,12 30,46
	Sommano euro			32,33
	Spese Generali 15% euro			4,85
	Sommano euro			37,18
	Utili Impresa 10% euro			3,72
	T O T A L E euro / m2			40,90
Nr. 164	MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di marmo 0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad alta			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0003	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0002.0004] SMALTO SINTETICO satinato l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 22,31	0,59 0,12 22,31
	Sommano euro			23,02
	Spese Generali 15% euro			3,45
	Sommano euro			26,47
	Utili Impresa 10% euro			2,65
	T O T A L E euro / l			29,12
	- Antiruggine (SbCap 111)			
Nr. 168 B.0019.0003. 0001	ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 33,93	0,59 0,12 33,93
	Sommano euro			34,64
	Spese Generali 15% euro			5,20
	Sommano euro			39,84
	Utili Impresa 10% euro			3,98
	T O T A L E euro / l			43,82
Nr. 169 B.0019.0003. 0002	ANTIRUGGINE sintetica E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0003.0002] ANTIRUGGINE sintetica l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 14,38	0,59 0,12 14,38
	Sommano euro			15,09
	Spese Generali 15% euro			2,26
	Sommano euro			17,35
	Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / l			19,09
	- Sverniciatore, diluente e acquaragia (SbCap 112)			
Nr. 170 B.0019.0004. 0002	ACQUARAGIA MINERALE E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0004.0002] ACQUARAGIA MINERALE l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 5,34	0,59 0,12 5,34
	Sommano euro			6,05
	Spese Generali 15% euro			0,91
	Sommano euro			6,96
	Utili Impresa 10% euro			0,70
	T O T A L E euro / l			7,66
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	- Materiale vario (SbCap 113)			
Nr. 171 B.0019.0005. 0001	Carta vetrata in fogli ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0005.0001] Carta vetrata in fogli cad	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 1,31	0,59 0,12 1,31
	Sommano euro			2,02
	Spese Generali 15% euro			0,30
	Sommano euro			2,32
	Utili Impresa 10% euro			0,23
	TOTALE euro / cad			2,55
Nr. 172 B.0019.0005. 0002	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, in pannelli spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/m2 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0005.0002] Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stamp ... stampata kg	0,0011 0,0003 0,0011 1,0000	51,24 51,24 23,39 2,13	0,06 0,02 0,03 2,13
	Sommano euro			2,24
	Spese Generali 15% euro			0,34
	Sommano euro			2,58
	Utili Impresa 10% euro			0,26
	TOTALE euro / m2			2,84
Nr. 173 B.0019.0005. 0003	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0005.0003] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci intonaci m2	0,0011 0,0003 0,0011 1,0000	51,24 51,24 23,39 3,97	0,06 0,02 0,03 3,97
	Sommano euro			4,08
	Spese Generali 15% euro			0,61
	Sommano euro			4,69
	Utili Impresa 10% euro			0,47
	TOTALE euro / m2			5,16
Nr. 174 B.0019.0005. 0003/ a	Rete stampata in fibra di vetro per realizzazione di manti impermeabili in opera ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0008] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0005.0003/a] Rete stampata in fibra di vetro per realizzazione di manti i ... m2	0,0011 0,0003 0,0011 1,0000	51,24 51,24 23,39 3,91	0,06 0,02 0,03 3,91
	A RIPORTARE			4,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4,02
	Sommano euro			4,02
	Spese Generali 15% euro			0,60
	Sommano euro			4,62
	Utili Impresa 10% euro			0,46
	T O T A L E euro / m2			5,08
	- Colorante (SbCap 116)			
Nr. 175 B.0019.0007. 0001	COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, rosso, nero, marrone E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0008.0001] COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, ... colori giallo, rosso, nero, marrone l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 12,39	0,59 0,12 12,39
	Sommano euro			13,10
	Spese Generali 15% euro			1,97
	Sommano euro			15,07
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	T O T A L E euro / l			16,58
Nr. 176 B.0019.0007. 0002	COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0008.0002] COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, ver ... colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo l	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 23,00	0,59 0,12 23,00
	Sommano euro			23,71
	Spese Generali 15% euro			3,56
	Sommano euro			27,27
	Utili Impresa 10% euro			2,73
	T O T A L E euro / l			30,00
	PORTE INTERNE E PORTONCINI (Cap 20) - Maggiorazione (SbCap 64)			
Nr. 177 B.0058.0004. 0001	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con anta da cm 90. E L E M E N T I: (E) [A.0020.0002.0008] MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con ... UNANTA per fornitura con anta da cm 90. cad	1,0000	73,14	73,14
	Sommano euro			73,14
	Spese Generali 15% euro			10,97
	Sommano euro			84,11
	Utili Impresa 10% euro			8,41
	T O T A L E euro / cad			92,52
	- Porta interna (SbCap 694)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 178 B.0058.0001. 0002	<p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'alletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora 0,1000 45,34 4,53</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora 0,0667 45,34 3,02</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,1333 23,39 3,12</p> <p>(E) [A.0020.0002.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKA ... CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIKA avente: anta mobilecieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli f cad 1,0000 302,45 302,45</p> <p>Sommano euro 313,12</p> <p>Spese Generali 15% euro 46,97</p> <p>Sommano euro 360,09</p> <p>Utili Impresa 10% euro 36,01</p> <p>TOTALE euro / cad 396,10</p> <p>TUBI IN GRES (Cap 22) - Fondifogna (SbCap 125)</p>			
Nr. 179 B.0021.0002. 0002	<p>FONDIFOGLA IN GRES a 180? (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,0015 51,24 0,08</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0060 23,39 0,14</p> <p>(A) [B.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi 0,0007 1'644,26 1,15</p> <p>(A) [B.0006.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad 0,0208 4,19 0,09</p> <p>(E) [A.0022.0002.0002] FONDIFOGLA IN GRES a 180? (1/2 circonferenza) per fondo pozzetti ... fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 m 1,0000 19,09 19,09</p> <p>Sommano euro 20,55</p> <p>Spese Generali 15% euro 3,08</p> <p>Sommano euro 23,63</p> <p>Utili Impresa 10% euro 2,36</p> <p>TOTALE euro / m 25,99</p> <p>- Mattonella (SbCap 128)</p>			
Nr. 180 B.0021.0005. 0001	<p>MATTONELLA IN GRES 240x120x13 mm per fondo e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora 0,0026 51,24 0,13</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0102 23,39 0,24</p> <p>(A) [B.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi 0,0013 1'644,26 2,14</p> <p>(A) [B.0006.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad 0,0357 4,19 0,15</p>			
	A RIPORTARE			2,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,66
	(E) [A.0022.0005.0001] MATTONELLA IN GRES 240x120x13 mm per fondo e pareti pozzetti ... e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295 m2	1,0000	25,36	25,36
	Sommano euro			28,02
	Spese Generali 15% euro			4,20
	Sommano euro			32,22
	Utili Impresa 10% euro			3,22
	T O T A L E euro / m2			35,44
	TUBI IN PVC PER FOGNATURE (Cap 23) - Tubi e canne (SbCap 130)			
Nr. 181 B.0022.0001. 0004	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 125 mm.,SPESSORE 3,2 mm, in barre da 6 ml. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad (E) [A.0023.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	0,0030 0,0020 0,0040 3,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 0,01 6,03	0,15 0,10 0,09 0,03 6,03
	Sommano euro			6,40
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,36
	Utili Impresa 10% euro			0,74
	T O T A L E euro / m			8,10
Nr. 182 B.0022.0001. 0005	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 160 mm.,SPESSORE 4,0 mm, in barre da 6 ml. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad (E) [A.0023.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	0,0038 0,0025 0,0050 3,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 0,01 9,11	0,19 0,13 0,12 0,03 9,11
	Sommano euro			9,58
	Spese Generali 15% euro			1,44
	Sommano euro			11,02
	Utili Impresa 10% euro			1,10
	T O T A L E euro / m			12,12
Nr. 183 B.0022.0001. 0006	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm.,SPESSORE 4,9 mm, in barre da 6 ml. E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0050	50,14	0,25
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0033	50,14	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0067	23,39	0,16
	(A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(E) [A.0023.0001.0006] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	1,0000	13,93	13,93
	Sommano euro			14,56
	Spese Generali 15% euro			2,18
	Sommano euro			16,74
	Utili Impresa 10% euro			1,67
	T O T A L E euro / m			18,41
Nr. 184 B.0022.0001.0007	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industri- ali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 250 mm.,SPESSORE 6,2 mm, in barre da 6 ml. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0075	50,14	0,38
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0050	50,14	0,25
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	23,39	0,23
	(A) [B.0006.0013.0001] IMBALLAGGI VARI, a stima cad	8,0000	0,01	0,08
	(E) [A.0023.0001.0007] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e sim m	1,0000	21,44	21,44
	Sommano euro			22,38
	Spese Generali 15% euro			3,36
	Sommano euro			25,74
	Utili Impresa 10% euro			2,57
	T O T A L E euro / m			28,31
Nr. 185 B.0022.0001.0017	TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0012	50,14	0,06
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0008	50,14	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0016	23,39	0,04
	(E) [A.0023.0001.0017] TUBO IN PVC VULCANTUBO DIAM.32 MM., SPESSORE 3,0, colore ros ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml 3, per scarichi di acque calde m	1,0000	3,65	3,65
	Sommano euro			3,79
	Spese Generali 15% euro			0,57
	Sommano euro			4,36
	Utili Impresa 10% euro			0,44
	T O T A L E euro / m			4,80
Nr. 186 B.0022.0001.0018	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ora	0,0012	50,14	0,06
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0008	50,14	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0016	23,39	0,04
	(E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0000	3,65	3,65
	Sommano euro			3,79
	Spese Generali 15% euro			0,57
	Sommano euro			4,36
	Utili Impresa 10% euro			0,44
	T O T A L E euro / m			4,80
Nr. 187 B.0022.0001. 0019	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0019] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore r ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3,per scarichi di acque calde m	0,0012 0,0008 0,0016 1,0000	50,14 50,14 23,39 4,61	0,06 0,04 0,04 4,61
	Sommano euro			4,75
	Spese Generali 15% euro			0,71
	Sommano euro			5,46
	Utili Impresa 10% euro			0,55
	T O T A L E euro / m			6,01
Nr. 188 B.0022.0001. 0020	TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0020] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,0021 0,0014 0,0029 1,0000	50,14 50,14 23,39 6,74	0,11 0,07 0,07 6,74
	Sommano euro			6,99
	Spese Generali 15% euro			1,05
	Sommano euro			8,04
	Utili Impresa 10% euro			0,80
	T O T A L E euro / m			8,84
Nr. 189 B.0022.0001. 0021	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0021] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,0030 0,0020 0,0040 1,0000	50,14 50,14 23,39 8,50	0,15 0,10 0,09 8,50
	A R I P O R T A R E			8,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8,84
	Sommano euro			8,84
	Spese Generali 15% euro			1,33
	Sommano euro			10,17
	Utili Impresa 10% euro			1,02
	T O T A L E euro / m			11,19
Nr. 190 B.0022.0001. 0022	TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0023.0001.0022] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore ... SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,0033 0,0022 0,0044 1,0000	50,14 50,14 23,39 10,64	0,17 0,11 0,10 10,64
	Sommano euro			11,02
	Spese Generali 15% euro			1,65
	Sommano euro			12,67
	Utili Impresa 10% euro			1,27
	T O T A L E euro / m			13,94
	- Curve (SbCap 131)			
Nr. 191 B.0022.0002. 0001	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0002.0001] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 110 cad	1,0000	3,76	3,76
	Sommano euro			3,76
	Spese Generali 15% euro			0,56
	Sommano euro			4,32
	Utili Impresa 10% euro			0,43
	T O T A L E euro / cad			4,75
Nr. 192 B.0022.0002. 0002	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0002.0002] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 125 cad	1,0000	4,97	4,97
	Sommano euro			4,97
	Spese Generali 15% euro			0,75
	Sommano euro			5,72
	Utili Impresa 10% euro			0,57
	T O T A L E euro / cad			6,29
Nr. 193 B.0022.0002. 0003	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0002.0003] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 160 cad	1,0000	9,22	9,22
	A R I P O R T A R E			9,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,22
	Sommano euro			9,22
	Spese Generali 15% euro			1,38
	Sommano euro			10,60
	Utili Impresa 10% euro			1,06
	T O T A L E euro / cad			11,66
Nr. 194 B.0022.0002. 0004	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0002.0004] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 200 cad	1,0000	16,27	16,27
	Sommano euro			16,27
	Spese Generali 15% euro			2,44
	Sommano euro			18,71
	Utili Impresa 10% euro			1,87
	T O T A L E euro / cad			20,58
Nr. 195 B.0022.0002. 0005	CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0002.0005] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 250 cad	1,0000	45,70	45,70
	Sommano euro			45,70
	Spese Generali 15% euro			6,86
	Sommano euro			52,56
	Utili Impresa 10% euro			5,26
	T O T A L E euro / cad			57,82
	- Braga (SbCap 132)			
Nr. 196 B.0022.0003. 0001	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0003.0001] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110 cad	1,0000	7,57	7,57
	Sommano euro			7,57
	Spese Generali 15% euro			1,14
	Sommano euro			8,71
	Utili Impresa 10% euro			0,87
	T O T A L E euro / cad			9,58
Nr. 197 B.0022.0003. 0002	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0003.0002] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125 cad	1,0000	9,05	9,05
	Sommano euro			9,05
	Spese Generali 15% euro			1,36
	Sommano euro			10,41
	Utili Impresa 10% euro			1,04
	A R I P O R T A R E			11,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			11,45
	TOTALE euro / cad			11,45
Nr. 198 B.0022.0003.0003	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160 ELEMENTI: (E) [A.0023.0003.0003] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160 cad	1,0000	16,64	16,64
	Sommano euro			16,64
	Spese Generali 15% euro			2,50
	Sommano euro			19,14
	Utili Impresa 10% euro			1,91
	TOTALE euro / cad			21,05
Nr. 199 B.0022.0003.0004	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 ELEMENTI: (E) [A.0023.0003.0004] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 cad	1,0000	30,28	30,28
	Sommano euro			30,28
	Spese Generali 15% euro			4,54
	Sommano euro			34,82
	Utili Impresa 10% euro			3,48
	TOTALE euro / cad			38,30
Nr. 200 B.0022.0003.0005	BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250 ELEMENTI: (E) [A.0023.0003.0005] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250 cad	1,0000	79,90	79,90
	Sommano euro			79,90
	Spese Generali 15% euro			11,99
	Sommano euro			91,89
	Utili Impresa 10% euro			9,19
	TOTALE euro / cad			101,08
	- Manicotto (SbCap 133)			
Nr. 201 B.0022.0004.0001	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 110 ELEMENTI: (E) [A.0023.0004.0001] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 110 cad	1,0000	3,48	3,48
	Sommano euro			3,48
	Spese Generali 15% euro			0,52
	Sommano euro			4,00
	Utili Impresa 10% euro			0,40
	TOTALE euro / cad			4,40
Nr. 202	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 125			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0022.0004.0002	E L E M E N T I: (E) [A.0023.0004.0002] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 125 cad	1,0000	5,23	5,23
	Sommano euro			5,23
	Spese Generali 15% euro			0,78
	Sommano euro			6,01
	Utili Impresa 10% euro			0,60
	T O T A L E euro / cad			6,61
Nr. 203 B.0022.0004.0003	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0004.0003] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 160 cad	1,0000	8,03	8,03
	Sommano euro			8,03
	Spese Generali 15% euro			1,20
	Sommano euro			9,23
	Utili Impresa 10% euro			0,92
	T O T A L E euro / cad			10,15
Nr. 204 B.0022.0004.0004	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0004.0004] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 200 cad	1,0000	15,63	15,63
	Sommano euro			15,63
	Spese Generali 15% euro			2,34
	Sommano euro			17,97
	Utili Impresa 10% euro			1,80
	T O T A L E euro / cad			19,77
Nr. 205 B.0022.0004.0005	MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250 E L E M E N T I: (E) [A.0023.0004.0005] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 250 cad	1,0000	32,79	32,79
	Sommano euro			32,79
	Spese Generali 15% euro			4,92
	Sommano euro			37,71
	Utili Impresa 10% euro			3,77
	T O T A L E euro / cad			41,48
	TUBI IN ACCIAIO (Cap 29) - Tubo senza saldature (SbCap 145)			
Nr. 206 B.0028.0001.0001	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"			
	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0030	45,34	0,14
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0010	45,34	0,05
	A R I P O R T A R E			0,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,19
Nr. 207 B.0028.0001. 0002	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0029.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	1,0000	5,26	5,26
	Sommano euro			5,50
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,33
	Utili Impresa 10% euro			0,63
	T O T A L E euro / m			6,96
Nr. 208 B.0028.0001. 0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0030	45,34	0,14
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0010	45,34	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0029.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m	1,0000	6,19	6,19
	Sommano euro			6,43
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,39
	Utili Impresa 10% euro			0,74
	T O T A L E euro / m			8,13
Nr. 208 B.0028.0001. 0003	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0030	45,34	0,14
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0010	45,34	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0029.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m	1,0000	8,76	8,76
	Sommano euro			9,00
	Spese Generali 15% euro			1,35
	Sommano euro			10,35
	Utili Impresa 10% euro			1,04
	T O T A L E euro / m			11,39
Nr. 209 B.0028.0001. 0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0060	45,34	0,27
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0020	45,34	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(E) [A.0029.0001.0004] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincatia caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 m	1,0000	10,78	10,78
	Sommano euro			11,23
	A R I P O R T A R E			11,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,23
	Spese Generali 15% euro			1,68
	Sommano euro			12,91
	Utili Impresa 10% euro			1,29
	T O T A L E euro / m			14,20
Nr. 210 B.0028.0001. 0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" + 1/2 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" + 1/2 m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 12,16	0,27 0,09 0,09 12,16
	Sommano euro			12,61
	Spese Generali 15% euro			1,89
	Sommano euro			14,50
	Utili Impresa 10% euro			1,45
	T O T A L E euro / m			15,95
Nr. 211 B.0028.0001. 0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 17,23	0,27 0,09 0,09 17,23
	Sommano euro			17,68
	Spese Generali 15% euro			2,65
	Sommano euro			20,33
	Utili Impresa 10% euro			2,03
	T O T A L E euro / m			22,36
Nr. 212 B.0028.0001. 0007	TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" + 1/2 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" + 1/2 m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 21,57	0,27 0,09 0,09 21,57
	Sommano euro			22,02
	Spese Generali 15% euro			3,30
	Sommano euro			25,32
	Utili Impresa 10% euro			2,53
	T O T A L E euro / m			27,85
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 213 B.0028.0001. 0014	<p>TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8"</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0029.0001.0014] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8" m</p>	<p>0,0030</p> <p>0,0010</p> <p>0,0020</p> <p>1,0000</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p> <p>23,39</p> <p>4,90</p>	<p>0,14</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>4,90</p>
	Sommano euro			5,14
	Spese Generali 15% euro			0,77
	Sommano euro			5,91
	Utili Impresa 10% euro			0,59
	T O T A L E euro / m			6,50
	- Tubo saldato (SbCap 146)			
Nr. 214 B.0028.0002. 0001	<p>TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4"</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0029.0002.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m</p>	<p>0,0030</p> <p>0,0010</p> <p>0,0020</p> <p>1,0000</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p> <p>23,39</p> <p>4,06</p>	<p>0,14</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>4,06</p>
	Sommano euro			4,30
	Spese Generali 15% euro			0,65
	Sommano euro			4,95
	Utili Impresa 10% euro			0,50
	T O T A L E euro / m			5,45
Nr. 215 B.0028.0002. 0002	<p>TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0029.0002.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m</p>	<p>0,0030</p> <p>0,0010</p> <p>0,0020</p> <p>1,0000</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p> <p>23,39</p> <p>6,13</p>	<p>0,14</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>6,13</p>
	Sommano euro			6,37
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,33
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / m			8,06
Nr. 216 B.0028.0002.	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0003	1/4 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0002.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1''+1/4 m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 7,77	0,27 0,09 0,09 7,77
	Sommano euro			8,22
	Spese Generali 15% euro			1,23
	Sommano euro			9,45
	Utili Impresa 10% euro			0,95
	T O T A L E euro / m			10,40
Nr. 217 B.0028.0002. 0004	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1''+1/2 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0002.0004] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1''+1/2 m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 8,92	0,27 0,09 0,09 8,92
	Sommano euro			9,37
	Spese Generali 15% euro			1,41
	Sommano euro			10,78
	Utili Impresa 10% euro			1,08
	T O T A L E euro / m			11,86
Nr. 218 B.0028.0002. 0005	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2'' E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0029.0002.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2'' m	0,0060 0,0020 0,0040 1,0000	45,34 45,34 23,39 12,31	0,27 0,09 0,09 12,31
	Sommano euro			12,76
	Spese Generali 15% euro			1,91
	Sommano euro			14,67
	Utili Impresa 10% euro			1,47
	T O T A L E euro / m			16,14
Nr. 219 B.0028.0002. 0006	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2''+1/2 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (E) [A.0029.0002.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità	0,0060 0,0020 0,0040	45,34 45,34 23,39	0,27 0,09 0,09
	A R I P O R T A R E			0,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,45
Nr. 220 B.0028.0002. 0017	filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" + 1/2 m	1,0000	15,82	15,82
	Sommano euro			16,27
	Spese Generali 15% euro			2,44
	Sommano euro			18,71
	Utili Impresa 10% euro			1,87
	T O T A L E euro / m			20,58
	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto DN 3/8"			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0029.0002.0017] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto DN 3/8" m	1,0000	2,88	2,88
	Sommano euro			2,88
	Spese Generali 15% euro			0,43
	Sommano euro			3,31
	Utili Impresa 10% euro			0,33
	T O T A L E euro / m			3,64
Nr. 221 B.0028.0002. 0018	TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0030	45,34	0,14
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0010	45,34	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0029.0002.0018] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	1,0000	3,30	3,30
	Sommano euro			3,54
	Spese Generali 15% euro			0,53
	Sommano euro			4,07
	Utili Impresa 10% euro			0,41
	T O T A L E euro / m			4,48
Nr. 222 B.0030.0002. 0011	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad	1,0000	6,91	6,91
	Sommano euro			6,91
	Spese Generali 15% euro			1,04
	Sommano euro			7,95
	Utili Impresa 10% euro			0,80
	T O T A L E euro / cad			8,75
	VALVOLE E FILTRI IN OTTONE E BRONZO (Cap 31)			
	- Saracinesca (SbCap 149)			
Nr. 223	SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad	1,0000	6,91	6,91
	Sommano euro			6,91
	Spese Generali 15% euro			1,04
	Sommano euro			7,95
	Utili Impresa 10% euro			0,80
	T O T A L E euro / cad			8,75
	- Collettore (SbCap 150)			
Nr. 223	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0030.0003.0001	attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 2 x 1/2 E L E M E N T I: (E) [A.0031.0003.0001] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2"do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4x 2 x 1/2 cad	1,0000	27,54	27,54
	Sommano euro			27,54
	Spese Generali 15% euro			4,13
	Sommano euro			31,67
	Utili Impresa 10% euro			3,17
	T O T A L E euro / cad			34,84
Nr. 224 B.0030.0003.0002	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 3 x 1/2 E L E M E N T I: (E) [A.0031.0003.0002] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2"do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 3 x 1/2 cad	1,0000	31,41	31,41
	Sommano euro			31,41
	Spese Generali 15% euro			4,71
	Sommano euro			36,12
	Utili Impresa 10% euro			3,61
	T O T A L E euro / cad			39,73
Nr. 225 B.0030.0003.0003	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2 E L E M E N T I: (E) [A.0031.0003.0003] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2"do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2 cad	1,0000	35,93	35,93
	Sommano euro			35,93
	Spese Generali 15% euro			5,39
	Sommano euro			41,32
	Utili Impresa 10% euro			4,13
	T O T A L E euro / cad			45,45
Nr. 226 B.0030.0003.0004	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2 E L E M E N T I: (E) [A.0031.0003.0004] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2"do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2 cad	1,0000	43,08	43,08
	Sommano euro			43,08
	Spese Generali 15% euro			6,46
	Sommano euro			49,54
	Utili Impresa 10% euro			4,95
	T O T A L E euro / cad			54,49
Nr. 227 B.0030.0003.	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0005	E L E M E N T I: (E) [A.0031.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2"do- tate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2 cad	1,0000	47,60	47,60
	Sommano euro			47,60
	Spese Generali 15% euro			7,14
	Sommano euro			54,74
	Utili Impresa 10% euro			5,47
	T O T A L E euro / cad			60,21
	LATERIZI PER MURATURE (Cap 42) - Mattone (SbCap 205)			
Nr. 228 B.0042.0001.0002	MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0001.0002] **MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,0008 0,0001 0,0003 0,0003 1,0000 0,0028 0,0028	50,14 50,14 37,83 23,39 0,67 3,91 0,83	0,04 0,01 0,01 0,01 0,67 0,01 0,00
	Sommano euro			0,75
	Spese Generali 15% euro			0,11
	Sommano euro			0,86
	Utili Impresa 10% euro			0,09
	T O T A L E euro / cad			0,95
Nr. 229 B.0042.0001.0013	MATTONE FORATO 8x15x30 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0001.0013] **MATTONE FORATO 8x15x30 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,0009 0,0001 0,0001 0,0003 1,0000 0,0046 0,0046	50,14 50,14 37,83 23,39 0,55 3,91 0,83	0,05 0,01 0,00 0,01 0,55 0,02 0,00
	Sommano euro			0,64
	Spese Generali 15% euro			0,10
	Sommano euro			0,74
	Utili Impresa 10% euro			0,07
	T O T A L E euro / cad			0,81
Nr. 230	MATTONE FORATO 12x25x30			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0042.0001.0016	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0001.0016] MATTONE FORATO 12x25x30 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / cad - Muroblocco (SbCap 206)	0,0020 0,0003 0,0003 0,0007 1,0000 0,0098 0,0098	50,14 50,14 37,83 23,39 1,04 3,91 0,83	0,10 0,02 0,01 0,02 1,04 0,04 0,01 1,24 0,19 1,43 0,14 1,57
Nr. 231 B.0042.0002.0004	MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0002.0004] MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / cad	0,0035 0,0006 0,0006 0,0012 1,0000 0,0139 0,0139	50,14 50,14 37,83 23,39 2,05 3,91 0,83	0,18 0,03 0,02 0,03 2,05 0,05 0,01 2,37 0,36 2,73 0,27 3,00
Nr. 232 B.0042.0002.0005	MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0002.0005] MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro	0,0026 0,0004 0,0004 0,0009 1,0000 0,0111 0,0111	50,14 50,14 37,83 23,39 1,58 3,91 0,83	0,13 0,02 0,02 0,02 1,58 0,04 0,01 1,82 0,27 2,09 0,21
	A R I P O R T A R E			2,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,30
	T O T A L E euro / cad			2,30
Nr. 233 B.0042.0002. 0006	MUOBLOCCO GIGANTE 15x30x30 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0042.0002.0006] MUOBLOCCO GIGANTE 15x30x30 cad (A) [B.0006.0013.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad (A) [B.0006.0007.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad	0,0037 0,0006 0,0006 0,0012 1,0000 0,0185 0,0185	50,14 50,14 37,83 23,39 2,14 3,91 0,83	0,19 0,03 0,02 0,03 2,14 0,07 0,02
	Sommano euro			2,50
	Spese Generali 15% euro			0,38
	Sommano euro			2,88
	Utili Impresa 10% euro			0,29
	T O T A L E euro / cad			3,17
Nr. 234 B.0042.0002. 0008	MUOBLOCCO PESANTE 20x25x30 E L E M E N T I: (E) [A.0042.0002.0008] MUOBLOCCO PESANTE 20x25x30 cad	1,0000	2,14	2,14
	Sommano euro			2,14
	Spese Generali 15% euro			0,32
	Sommano euro			2,46
	Utili Impresa 10% euro			0,25
	T O T A L E euro / cad			2,71
	MATERIALI TERMOISOLANTI (Cap 44) - Isolamento termico di tubazioni (SbCap 636)			
Nr. 235 B.0045.0001. 0002	ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (680 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento ester- no con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle testate, dello spessore complessivo di mm 20 per ml di tubazione fino a FI 1" E L E M E N T I: (E) [A.0044.0001.0010] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda ralizzato co ... qua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura delle m	1,0000	8,63	8,63
	Sommano euro			8,63
	Spese Generali 15% euro			1,29
	Sommano euro			9,92
	Utili Impresa 10% euro			0,99
	T O T A L E euro / m			10,91
	- Polistirolo (SbCap 641)			
Nr. 236	LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,17
Nr. 240 B.0048.0001. 0004	diam.esterno mm 12 m	1,0000	5,34	5,34
	Sommano euro			5,51
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,34
	Utili Impresa 10% euro			0,63
	T O T A L E euro / m			6,97
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
Nr. 241 B.0048.0001. 0005	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	39,36	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0046.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	1,0000	7,51	7,51
	Sommano euro			7,68
	Spese Generali 15% euro			1,15
	Sommano euro			8,83
	Utili Impresa 10% euro			0,88
	T O T A L E euro / m			9,71
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 18			
Nr. 241 B.0048.0001. 0005	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0010	39,36	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0046.0001.0005] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 18 m	1,0000	8,90	8,90
	Sommano euro			9,07
	Spese Generali 15% euro			1,36
	Sommano euro			10,43
	Utili Impresa 10% euro			1,04
	T O T A L E euro / m			11,47
Nr. 242 B.0048.0001. 0006	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0046.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0000	10,01	10,01
	Sommano euro			10,01
	Spese Generali 15% euro			1,50
	Sommano euro			11,51
	Utili Impresa 10% euro			1,15
	T O T A L E euro / m			12,66
	- Rivestito in gomma spugnosa (SbCap 219)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 243 B.0048.0002. 0001	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0046.0002.0001] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 10 m	0,0020 0,0010 0,0020 1,0000	39,36 39,36 23,39 4,83	0,08 0,04 0,05 4,83
	Sommano euro			5,00
	Spese Generali 15% euro			0,75
	Sommano euro			5,75
	Utili Impresa 10% euro			0,58
	T O T A L E euro / m			6,33
Nr. 244 B.0048.0002. 0002	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0046.0002.0002] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 12 m	0,0020 0,0010 0,0020 1,0000	39,36 39,36 23,39 5,35	0,08 0,04 0,05 5,35
	Sommano euro			5,52
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,35
	Utili Impresa 10% euro			0,64
	T O T A L E euro / m			6,99
Nr. 245 B.0048.0002. 0003	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0046.0002.0003] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 14 m	0,0020 0,0010 0,0020 1,0000	39,36 39,36 23,39 6,50	0,08 0,04 0,05 6,50
	Sommano euro			6,67
	Spese Generali 15% euro			1,00
	Sommano euro			7,67
	Utili Impresa 10% euro			0,77
	T O T A L E euro / m			8,44
Nr. 246 B.0048.0002. 0004	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
	A R I P O R T A R E			0,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,08
Nr. 247 B.0048.0002. 0005	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0010	39,36	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0046.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 m	1,0000	7,59	7,59
	Sommano euro			7,76
	Spese Generali 15% euro			1,16
	Sommano euro			8,92
	Utili Impresa 10% euro			0,89
	T O T A L E euro / m			9,81
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	39,36	0,04
Nr. 248 B.0048.0002. 0006	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(E) [A.0046.0002.0005] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18 m	1,0000	8,97	8,97
	Sommano euro			9,14
	Spese Generali 15% euro			1,37
	Sommano euro			10,51
	Utili Impresa 10% euro			1,05
	T O T A L E euro / m			11,56
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0020	39,36	0,08
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,0010	39,36	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
Nr. 249 B.0004.0001. 0002	(E) [A.0046.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	1,0000	14,17	14,17
	Sommano euro			14,34
	Spese Generali 15% euro			2,15
	Sommano euro			16,49
	Utili Impresa 10% euro			1,65
	T O T A L E euro / m			18,14
	NOLI CON ONERI (Cap 51) - Macchinario vario (SbCap 7)			
	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere : VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	238,0000	0,01	2,38
	(A) [B.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO gi`a esistente in cantiere, esclusi consmi ... esclusi consumi, accessori e manutenzione ed esclu- so il personale di manovra VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi nl/ora	1,0000	0,24	0,24
	Sommano euro			2,62
	Spese Generali 15% euro			0,39
	A R I P O R T A R E			3,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,01
	Sommano euro			3,01
	Utili Impresa 10% euro			0,30
	T O T A L E euro / ora			3,31
Nr. 250 B.0004.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere : SEGA CIRCOLARE elettrica a banco E L E M E N T I : (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0003.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ... clusi consumi, accessori e manutenzione ed escluso il personale di manovra SEGA CIRCOLARE elettrica a banco nl/ora	284,0000 1,0000	0,01 0,30	2,84 0,30
	Sommano euro			3,14
	Spese Generali 15% euro			0,47
	Sommano euro			3,61
	Utili Impresa 10% euro			0,36
	T O T A L E euro / ora			3,97
Nr. 251 B.0004.0001.0012	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti E L E M E N T I : (A) [B.0003.0001.0011] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CAL- CESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0200 0,0200 1,0000 0,2600 16,0000 0,0100 1,9800	1,59 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01 0,01 1,31	1,59 0,56 0,52 25,99 0,00 0,16 0,00 2,59
	Sommano euro			31,41
	Spese Generali 15% euro			4,71
	Sommano euro			36,12
	Utili Impresa 10% euro			3,61
	T O T A L E euro / ora			39,73
	- Motopompa o elettropompa (SbCap 8)			
Nr. 252 B.0004.0002.0004	MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare E L E M E N T I : (A) [B.0003.0002.0004] MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20 ... impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad as- pirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, i con- sumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a giorno solare giorno	1,0000	61,26	61,26
	Sommano euro			61,26
	Spese Generali 15% euro			9,19
	Sommano euro			70,45
	Utili Impresa 10% euro			7,05
	T O T A L E euro / giorno			77,50
	- Macchinario per sollevamento materiale (SbCap 9)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 253 B.0004.0003. 0001	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0003] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 1.5 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000 2,1200	0,83 0,01	0,83 0,02
	Sommano euro			0,85
	Spese Generali 15% euro			0,13
	Sommano euro			0,98
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / ora			1,08
Nr. 254 B.0004.0003. 0002	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0004] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 3 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000 2,1200	0,83 0,01	0,83 0,02
	Sommano euro			0,85
	Spese Generali 15% euro			0,13
	Sommano euro			0,98
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / ora			1,08
Nr. 255 B.0004.0003. 0003	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0005] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000 3,0000	1,07 0,01	1,07 0,03
	Sommano euro			1,10
	Spese Generali 15% euro			0,17
	Sommano euro			1,27
	Utili Impresa 10% euro			0,13
	T O T A L E euro / ora			1,40
Nr. 256 B.0004.0003. 0006	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/8 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,2100 0,6200 11,2500	5,30 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 0,21	5,30 1,12 1,04 28,00 0,00 0,01 2,36
	Sommano euro			37,83
	Spese Generali 15% euro			5,67
	Sommano euro			43,50
	A R I P O R T A R E			43,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43,50
	Utili Impresa 10% euro			4,35
	T O T A L E euro / ora			47,85
Nr. 257 B.0004.0003. 0007	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso il manovratore, i consumi di f.e m., e gli oneri di manutenzione ma compresa assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,2600 1,0300 17,2500	8,83 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 0,21	8,83 1,12 1,04 28,00 0,00 0,01 3,62
	Sommano euro			42,62
	Spese Generali 15% euro			6,39
	Sommano euro			49,01
	Utili Impresa 10% euro			4,90
	T O T A L E euro / ora			53,91
Nr. 258 B.0004.0003. 0010	AUTOGRÙ TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0003.0009] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... clusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (E) [A.0005.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad	1,0000 1,2000 300,0000	18,91 25,99 0,01	18,91 31,19 3,00
	Sommano euro			53,10
	Spese Generali 15% euro			7,97
	Sommano euro			61,07
	Utili Impresa 10% euro			6,11
	T O T A L E euro / ora			67,18
Nr. 259 B.0004.0003. 0012	Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp E L E M E N T I: (E) [A.0051.0001.0001] Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessor ... cessori per il funzionamento,compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp ora	1,0000	56,47	56,47
	Sommano euro			56,47
	Spese Generali 15% euro			8,47
	Sommano euro			64,94
	Utili Impresa 10% euro			6,49
	T O T A L E euro / ora			71,43
	- Macchinario per movimento materie e scavi (SbCap 20)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 260 B.0004.0014. 0001	<p>ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0003.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' ... cantiere, esclusi l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l</p>	<p>1,0000</p> <p>0,0500</p> <p>0,0500</p> <p>1,0000</p> <p>1,1400</p> <p>1,4000</p> <p>5,9400</p>	<p>11,65</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,31</p>	<p>11,65</p> <p>1,40</p> <p>1,30</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>7,78</p>
	Sommano euro			50,15
	Spese Generali 15% euro			7,52
	Sommano euro			57,67
	Utili Impresa 10% euro			5,77
	T O T A L E euro / ora			63,44
Nr. 261 B.0004.0014. 0007	<p>TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l' operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0003.0014.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, escluso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e oneri di manutenzione, ma compresa l'assicurazione potenza HP 120, lama mm ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l</p>	<p>1,0000</p> <p>0,0400</p> <p>0,0400</p> <p>1,0000</p> <p>1,1400</p> <p>2,3200</p> <p>18,0000</p>	<p>20,92</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,31</p>	<p>20,92</p> <p>1,12</p> <p>1,04</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,02</p> <p>23,58</p>
	Sommano euro			74,69
	Spese Generali 15% euro			11,20
	Sommano euro			85,89
	Utili Impresa 10% euro			8,59
	T O T A L E euro / ora			94,48
Nr. 262 B.0004.0014. 0011	<p>PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0003.0014.0011] PALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, esclus ... cantiere, esclusi l' operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l</p>	<p>1,0000</p> <p>0,0500</p> <p>0,0500</p> <p>1,0000</p> <p>1,1900</p> <p>0,7700</p> <p>6,1600</p>	<p>7,48</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1,31</p>	<p>7,48</p> <p>1,40</p> <p>1,30</p> <p>28,00</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>8,07</p>
	Sommano euro			46,27
	Spese Generali 15% euro			6,94
	Sommano euro			53,21
	Utili Impresa 10% euro			5,32
	T O T A L E euro / ora			58,53
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 263 B.0004.0014. 0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 101 con benna da 1.30 mc ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0500 0,0500 1,0000 3,1000 0,7200 11,1100	12,26 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 1,31	12,26 1,40 1,30 28,00 0,03 0,01 14,55
	Sommano euro			57,55
	Spese Generali 15% euro			8,63
	Sommano euro			66,18
	Utili Impresa 10% euro			6,62
	T O T A L E euro / ora			72,80
Nr. 264 B.0004.0014. 0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0015] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ... cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione potenza HP 160 con benna da 2.30 mc ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0500 0,0500 1,0000 4,1300 1,2900 17,6000	22,07 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 1,31	22,07 1,40 1,30 28,00 0,04 0,01 23,06
	Sommano euro			75,88
	Spese Generali 15% euro			11,38
	Sommano euro			87,26
	Utili Impresa 10% euro			8,73
	T O T A L E euro / ora			95,99
Nr. 265 B.0004.0014. 0025	MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione E L E M E N T I: (A) [B.0003.0014.0028] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc 0 ... HP 48 con benna da mc 0,37 già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi e manutenzione, ma compresa l'assicurazione ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 1,5500 0,5200 5,2800	5,89 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 1,31	5,89 0,84 0,78 28,00 0,02 0,01 6,92
	Sommano euro			42,46
	Spese Generali 15% euro			6,37
	Sommano euro			48,83
	Utili Impresa 10% euro			4,88
	T O T A L E euro / ora			53,71
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
- Compressore e motocompressore (SbCap 21)				
Nr. 266 B.0004.0015. 0002	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo E L E M E N T I: (A) [B.0003.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, esc ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,1040 0,5700 1,6000	2,82 28,00 25,99 25,99 28,00 0,01 1,31	2,82 1,12 1,04 25,99 2,91 0,01 2,10
	Sommano euro			35,99
	Spese Generali 15% euro			5,40
	Sommano euro			41,39
	Utili Impresa 10% euro			4,14
	T O T A L E euro / ora			45,53
Nr. 267 B.0004.0015. 0003	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I: (A) [B.0003.0015.0004] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, esclusi l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori, e ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0010.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0500 0,0500 2,0000 0,1040 0,6700 1,6000	3,19 28,00 25,99 25,99 28,00 0,01 1,31	3,19 1,40 1,30 51,98 2,91 0,01 2,10
	Sommano euro			62,89
	Spese Generali 15% euro			9,43
	Sommano euro			72,32
	Utili Impresa 10% euro			7,23
	T O T A L E euro / ora			79,55
- Macchinario per lavori stradali (SbCap 424)				
Nr. 268 B.0004.0016. 0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0016.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,0000 0,0400 0,0400 1,0000 0,1300 0,1000 0,6750	1,27 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01 1,31	1,27 1,12 1,04 25,99 0,00 0,00 0,88
	Sommano euro			30,30
	A R I P O R T A R E			30,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			30,30
	Spese Generali 15% euro			4,55
	Sommano euro			34,85
	Utili Impresa 10% euro			3,49
	T O T A L E euro / ora			38,34
	- Macchinario per trasporto materie (SbCap 425)			
Nr. 269 B.0004.0017. 0001	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0006] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, già funzionante in cantiere, esclusi l'operatore saltuario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione dimensioni: lunghezza m 15,00, telo m 0,45-0,50 ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	1,0000 0,0300 0,0300 0,0625 0,1000 0,1500 3,0000	1,43 28,00 25,99 28,00 0,01 0,01 0,21	1,43 0,84 0,78 1,75 0,00 0,00 0,63
	Sommano euro			5,43
	Spese Generali 15% euro			0,81
	Sommano euro			6,24
	Utili Impresa 10% euro			0,62
	T O T A L E euro / ora			6,86
Nr. 270 B.0004.0017. 0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad (A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 1,2900 0,5200 6,0200	3,84 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01 1,31	3,84 0,84 0,78 25,99 0,01 0,01 7,89
	Sommano euro			39,36
	Spese Generali 15% euro			5,90
	Sommano euro			45,26
	Utili Impresa 10% euro			4,53
	T O T A L E euro / ora			49,79
Nr. 271 B.0004.0017. 0003	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0003.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad (A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,0000 0,0300 0,0300 1,0000 1,5500 0,6200	7,70 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01	7,70 0,84 0,78 25,99 0,02 0,01
	A R I P O R T A R E			35,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			35,34
Nr. 272 B.0004.0017. 0004	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	7,6300	1,31	10,00
	Sommano euro			45,34
	Spese Generali 15% euro			6,80
	Sommano euro			52,14
	Utili Impresa 10% euro			5,21
	T O T A L E euro / ora			57,35
	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	8,19	8,19
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	28,00	0,84
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	25,99	0,78
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	25,99	25,99
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	1,8100	0,01	0,02
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,9300	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	10,9200	1,31	14,31
Nr. 273 B.0004.0017. 0005	Sommano euro			50,14
	Spese Generali 15% euro			7,52
	Sommano euro			57,66
	Utili Impresa 10% euro			5,77
	T O T A L E euro / ora			63,43
	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0003.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... conducente, consumi, manutenzione, ma compresi as- sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora	1,0000	17,29	17,29
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0300	28,00	0,84
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	25,99	0,78
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	25,99	25,99
	(A) [B.0006.0009.0001] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima cad	2,5800	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	1,2900	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0002.0002] GASOLIO per autotrazione, alla pompa l	17,0800	1,31	22,37
Nr. 274 B.0004.0017. 0007	Sommano euro			67,31
	Spese Generali 15% euro			10,10
	Sommano euro			77,41
	Utili Impresa 10% euro			7,74
	T O T A L E euro / ora			85,15
	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,0000	39,36	39,36
	(A) [B.0004.0003.0001] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 1.5 t ora	1,0000	0,85	0,85
	Sommano euro			40,21
	Spese Generali 15% euro			6,03
	Sommano euro			46,24
	A R I P O R T A R E			46,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			46,24
	Utili Impresa 10% euro			4,62
	T O T A L E euro / ora			50,86
Nr. 275 B.0004.0017. 0008	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora (A) [B.0004.0003.0002] NOLO DI GRUETTA TELESOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 3 t ora	1,0000 1,0000	45,34 0,85	45,34 0,85
	Sommano euro			46,19
	Spese Generali 15% euro			6,93
	Sommano euro			53,12
	Utili Impresa 10% euro			5,31
	T O T A L E euro / ora			58,43
Nr. 276 B.0004.0017. 0009	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0004.0003.0003] NOLO DI GRUETTA TELESOPICA montata su autocarro ribaltabile ... autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t ora	1,0000 1,0000	50,14 1,10	50,14 1,10
	Sommano euro			51,24
	Spese Generali 15% euro			7,69
	Sommano euro			58,93
	Utili Impresa 10% euro			5,89
	T O T A L E euro / ora			64,82
Nr. 277 B.0004.0017. 0012	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0006.0008.0001] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ... su cassone autocarro ora	1,0000 1,0000	50,14 1,64	50,14 1,64
	Sommano euro			51,78
	Spese Generali 15% euro			7,77
	Sommano euro			59,55
	Utili Impresa 10% euro			5,96
	T O T A L E euro / ora			65,51
	- Autobetoniera, betoniera, betonpompa e pompa per calcestruzzi (SbCap 427)			
Nr. 278 B.0004.0019. 0002	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, gi funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1.350, HP 17 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0019.0002] BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, c ... inversione di			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa 1. ora	1,0000	2,95	2,95
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0120	28,00	0,34
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0120	25,99	0,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0625	23,39	1,46
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,2100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,1800	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... cantiere, in partite da 2000 l l	1,8700	1,31	2,45
	Sommano euro			7,51
	Spese Generali 15% euro			1,13
	Sommano euro			8,64
	Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / ora			9,50
Nr. 279 B.0004.0019. 0004	BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore E L E M E N T I: (A) [B.0003.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE, con motore elettrico da 1.5 HP, capac ... 1.5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi di f.e.m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora	1,0000	22,92	22,92
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0100	25,99	0,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0625	23,39	1,46
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,0200	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	1,1250	0,21	0,24
	Sommano euro			25,16
	Spese Generali 15% euro			3,77
	Sommano euro			28,93
	Utili Impresa 10% euro			2,89
	T O T A L E euro / ora			31,82
	- Molazza (SbCap 428)			
Nr. 280 B.0004.0020. 0001	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 E L E M E N T I: (A) [B.0003.0020.0001] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in cantiere, esclusi i consumi, gli oneri di manutenzione e l'operatore vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 ora	1,0000	30,67	30,67
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0400	28,00	1,12
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0006.0009.0002] LUBRIFICANTI E FILTRI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0010.0002] RICAMBI, a stima cad	0,0400	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0003.0001] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... azionamento macchinari kWh	4,0000	0,21	0,84
	Sommano euro			33,67
	Spese Generali 15% euro			5,05
	Sommano euro			38,72
	Utili Impresa 10% euro			3,87
	T O T A L E euro / ora			42,59
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Idropulitrice - idrosabbiatrice (SbCap 430)			
Nr. 281 B.0004.0022. 0002	IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore E L E M E N T I: (A) [B.0003.0022.0002] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE, esclusi consumi, dotazioni ed ... consumi, dotazioni ed il personale addetto con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR ora	1,0000	137,47	137,47
	Sommano euro			137,47
	Spese Generali 15% euro			20,62
	Sommano euro			158,09
	Utili Impresa 10% euro			15,81
	T O T A L E euro / ora			173,90
	GUAINE E RIVESTIMENTI (Cap 53)			
	- Idrorepellente (SbCap 286)			
Nr. 282 B.0046.0001. 0002	SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0019.0002.0001] SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO LUMINIO I	0,0150 0,0050 1,0000	39,36 23,39 24,15	0,59 0,12 24,15
	Sommano euro			24,86
	Spese Generali 15% euro			3,73
	Sommano euro			28,59
	Utili Impresa 10% euro			2,86
	T O T A L E euro / l			31,45
	- Idropittura (SbCap 288)			
Nr. 283 B.0046.0003. 0002	**IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di resine sintetiche E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0003.0002] IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base di ... interne a base di resine sintetiche l	0,0027 0,0007 0,0013 0,0013 1,0000	40,21 40,21 23,39 14,80 6,56	0,11 0,03 0,03 0,02 6,56
	Sommano euro			6,75
	Spese Generali 15% euro			1,01
	Sommano euro			7,76
	Utili Impresa 10% euro			0,78
	T O T A L E euro / l			8,54
	- Rivestimento (SbCap 289)			
Nr. 284	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0046.0004.0002	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente cad (E) [A.0053.0004.0002] RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto ... protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo l	0,0027 0,0007 0,0013 0,0013 1,0000	40,21 40,21 23,39 14,80 5,98	0,11 0,03 0,03 0,02 5,98
	Sommano euro			6,17
	Spese Generali 15% euro			0,93
	Sommano euro			7,10
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / kg			7,81
Nr. 285 B.0046.0004.0003	**RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0004.0003] RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, pe ... e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE l	0,0027 0,0007 0,0013 0,0013 1,0000	40,21 40,21 23,39 14,80 5,98	0,11 0,03 0,03 0,02 5,98
	Sommano euro			6,17
	Spese Generali 15% euro			0,93
	Sommano euro			7,10
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / l			7,81
Nr. 286 B.0046.0004.0006	RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltbile, ... so o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0004.0006] RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e ... polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa l	0,0027 0,0007 0,0013 0,0013 1,0000	40,21 40,21 23,39 14,80 6,79	0,11 0,03 0,03 0,02 6,79
	Sommano euro			6,98
	Spese Generali 15% euro			1,05
	Sommano euro			8,03
	Utili Impresa 10% euro			0,80
	T O T A L E euro / l			8,83
	- Fissativo (SbCap 290)			
Nr. 287	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
B.0046.0005.0001	sia interni che esterni E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di guetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0006] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, ... so o ribaltabile, dotato di guetta impiegata nelle operazioni di carico e/o scarico portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (E) [A.0053.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,0027 0,0007 0,0013 0,0013 1,0000	40,21 40,21 23,39 14,80 8,05	0,11 0,03 0,03 0,02 8,05
	Sommano euro			8,24
	Spese Generali 15% euro			1,24
	Sommano euro			9,48
	Utili Impresa 10% euro			0,95
	T O T A L E euro / l			10,43
	GRONDE E PLUVIALI (Cap 57) - Canale (SbCap 222)			
Nr. 288 B.0054.0003.0001	CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata) E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0057.0002.0001] CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, s ... doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata) m	0,0067 0,0007 0,0013 0,0007 2,9800 1,0000	45,34 45,34 23,39 37,83 0,01 32,78	0,30 0,03 0,03 0,03 0,03 32,78
	Sommano euro			33,20
	Spese Generali 15% euro			4,98
	Sommano euro			38,18
	Utili Impresa 10% euro			3,82
	T O T A L E euro / m			42,00
Nr. 289 B.0054.0003.0002	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, copleto di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0057.0002.0002] CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, copleto di gi ... sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. m	0,0200 0,0020 0,0040 0,0020 5,2800 1,0000	45,34 45,34 23,39 37,83 0,01 64,40	0,91 0,09 0,09 0,08 0,05 64,40
	Sommano euro			65,62
	Spese Generali 15% euro			9,84
	Sommano euro			75,46
	Utili Impresa 10% euro			7,55
	T O T A L E euro / m			83,01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Chiusino (SbCap 331)			
Nr. 290 B.0054.0005. 0001	CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scarico diametro 32-80 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0005.0001] CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scar ... mm 100x100 con scarico diametro 32-80 cad	1,0000	3,91	3,91
	Sommano euro			3,91
	Spese Generali 15% euro			0,59
	Sommano euro			4,50
	Utili Impresa 10% euro			0,45
	T O T A L E euro / cad			4,95
Nr. 291 B.0054.0005. 0002	CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 150x150 con scarico diametro 40-125 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0005.0002] CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 150x150 con scar ... mm 150x150 con scarico diametro 40-125 cad	1,0000	7,59	7,59
	Sommano euro			7,59
	Spese Generali 15% euro			1,14
	Sommano euro			8,73
	Utili Impresa 10% euro			0,87
	T O T A L E euro / cad			9,60
Nr. 292 B.0054.0005. 0003	CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 20x20 con scarico diametro 63-90 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0005.0003] CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 20x20 con scaric ... mm 20x20 con scarico diametro 63-90 cad	1,0000	14,55	14,55
	Sommano euro			14,55
	Spese Generali 15% euro			2,18
	Sommano euro			16,73
	Utili Impresa 10% euro			1,67
	T O T A L E euro / cad			18,40
Nr. 293 B.0054.0005. 0004	CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 30x30 con scarico diametro 100-200 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0005.0004] CHIUSSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 30x30 con scaric ... mm 30x30 con scarico diametro 100-200 cad	1,0000	24,15	24,15
	Sommano euro			24,15
	Spese Generali 15% euro			3,62
	Sommano euro			27,77
	Utili Impresa 10% euro			2,78
	T O T A L E euro / cad			30,55
	- Pluviale (SbCap 680)			
Nr. 294	PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 297 B.0054.0001. 0004	PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0057.0001.0004] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m m	0,0046 0,0005 0,0005 0,0009 0,0023 0,8400 1,0000	45,34 45,34 37,83 23,39 14,80 0,01 9,78	0,21 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 9,78
	Sommano euro			10,09
	Spese Generali 15% euro			1,51
	Sommano euro			11,60
	Utili Impresa 10% euro			1,16
	T O T A L E euro / m			12,76
Nr. 298 B.0054.0001. 0005	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0057.0001.0011] PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, bra ... za di curve, braghe, collari fermatubo etc. m	0,0200 0,0020 0,0040 0,0020 3,2400 1,0000	45,34 45,34 23,39 37,83 0,01 48,30	0,91 0,09 0,09 0,08 0,03 48,30
	Sommano euro			49,50
	Spese Generali 15% euro			7,43
	Sommano euro			56,93
	Utili Impresa 10% euro			5,69
	T O T A L E euro / m			62,62
	- Terminale (SbCap 681)			
Nr. 299 B.0054.0002. 0001	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0057.0001.0005] TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, ... donale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80 cad (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0139 0,0014 0,0014 0,0028 1,0000 0,0069 1,2400	45,34 45,34 37,83 23,39 36,80 14,80 0,01	0,63 0,06 0,05 0,07 36,80 0,10 0,01
	Sommano euro			37,72
	Spese Generali 15% euro			5,66
	A R I P O R T A R E			43,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43,38
	Sommano euro			43,38
	Utili Impresa 10% euro			4,34
	T O T A L E euro / cad			47,72
Nr. 300 B.0054.0002. 0002	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0057.0001.0006] TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, ... donale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100 cad (A) [B.0006.0007.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0139 0,0014 0,0014 0,0028 1,0000 0,0069 1,2400	45,34 45,34 37,83 23,39 49,45 14,80 0,01	0,63 0,06 0,05 0,07 49,45 0,10 0,01
	Sommano euro			50,37
	Spese Generali 15% euro			7,56
	Sommano euro			57,93
	Utili Impresa 10% euro			5,79
	T O T A L E euro / cad			63,72
Nr. 301 B.0054.0002. 0003	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 - h.2.00 con curva E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0057.0001.0007] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 ... circolare diam.80 - h.2.00 con curva cad	0,0400 0,0200 0,0400 1,0000	39,36 39,36 23,39 67,62	1,57 0,79 0,94 67,62
	Sommano euro			70,92
	Spese Generali 15% euro			10,64
	Sommano euro			81,56
	Utili Impresa 10% euro			8,16
	T O T A L E euro / cad			89,72
Nr. 302 B.0054.0002. 0004	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 con curva E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0057.0001.0008] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 ... circolare diam.100 - h.2.00 con curva cad	0,0400 0,0200 0,0400 1,0000	39,36 39,36 23,39 91,95	1,57 0,79 0,94 91,95
	Sommano euro			95,25
	Spese Generali 15% euro			14,29
	Sommano euro			109,54
	Utili Impresa 10% euro			10,95
	T O T A L E euro / cad			120,49
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 303 B.0054.0002. 0005	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.2.00 diritto E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0057.0001.0009] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 ... circolare diam.100 - h.2.00 diritto cad	0,0400 0,0200 0,0400 1,0000	39,36 39,36 23,39 89,70	1,57 0,79 0,94 89,70
	Sommano euro			93,00
	Spese Generali 15% euro			13,95
	Sommano euro			106,95
	Utili Impresa 10% euro			10,70
	T O T A L E euro / cad			117,65
Nr. 304 B.0054.0002. 0006	TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 - h.1,50 diritto E L E M E N T I: (E) [A.0057.0001.0010] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 ... circolare diam.100 - h.1,50 diritto cad	1,0000	86,28	86,28
	Sommano euro			86,28
	Spese Generali 15% euro			12,94
	Sommano euro			99,22
	Utili Impresa 10% euro			9,92
	T O T A L E euro / cad			109,14
	- Bocchettone - raccordo - parafoiglia (SbCap 683)			
Nr. 305 B.0054.0004. 0001	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 80 mm E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0001] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad in ... del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 80 mm cad	1,0000	6,21	6,21
	Sommano euro			6,21
	Spese Generali 15% euro			0,93
	Sommano euro			7,14
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / cad			7,85
Nr. 306 B.0054.0004. 0002	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0002] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad in ... del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm cad	1,0000	6,38	6,38
	Sommano euro			6,38
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,34
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / cad			8,07
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 307 B.0054.0004. 0003	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 300 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0003] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo, szione 100x100 lunghezza mm 300 cad	1,0000	16,68	16,68
	Sommano euro			16,68
	Spese Generali 15% euro			2,50
	Sommano euro			19,18
	Utili Impresa 10% euro			1,92
	T O T A L E euro / cad			21,10
Nr. 308 B.0054.0004. 0004	BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425 E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0004] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo, szione 100x100 lunghezza mm 425 cad	1,0000	18,40	18,40
	Sommano euro			18,40
	Spese Generali 15% euro			2,76
	Sommano euro			21,16
	Utili Impresa 10% euro			2,12
	T O T A L E euro / cad			23,28
Nr. 309 B.0054.0004. 0005	RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 80 mm E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0005] RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in material ... TONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 80 mm cad	1,0000	5,18	5,18
	Sommano euro			5,18
	Spese Generali 15% euro			0,78
	Sommano euro			5,96
	Utili Impresa 10% euro			0,60
	T O T A L E euro / cad			6,56
Nr. 310 B.0054.0004. 0006	RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 100 mm E L E M E N T I: (E) [A.0057.0003.0006] RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in material ... TONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo adangolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 100 mm cad	1,0000	7,48	7,48
	Sommano euro			7,48
	Spese Generali 15% euro			1,12
	Sommano euro			8,60
	Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / cad			9,46
Nr. 311 B.0054.0004.	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0007	E L E M E N T I: (E) [A.0057.0004.0001] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100 cad	1,0000	1,90	1,90
	Sommano euro			1,90
	Spese Generali 15% euro			0,29
	Sommano euro			2,19
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / cad			2,41
Nr. 312 B.0054.0004. 0008	PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm E L E M E N T I: (E) [A.0057.0004.0002] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	1,0000	1,90	1,90
	Sommano euro			1,90
	Spese Generali 15% euro			0,29
	Sommano euro			2,19
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / cad			2,41
	ADESIVI (Cap 59) - Adesivo in polvere (SbCap 333)			
Nr. 313 B.0055.0001. 0001	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0059.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	0,0004 0,0001 0,0001 0,0003 1,0000	50,14 50,14 37,83 23,39 0,55	0,02 0,01 0,00 0,01 0,55
	Sommano euro			0,59
	Spese Generali 15% euro			0,09
	Sommano euro			0,68
	Utili Impresa 10% euro			0,07
	T O T A L E euro / kg			0,75
	- Adesivo poliuretanico bicomponente (SbCap 686)			
Nr. 314 B.0055.0002. 0001	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in	0,0004 0,0001	50,14 50,14	0,02 0,01
	A R I P O R T A R E			0,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,03
Nr. 315 B.0055.0002. 0002	postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0001	37,83	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	23,39	0,01
	(E) [A.0059.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PERESTERNO, per impianti sportivi kg	1,0000	6,59	6,59
	Sommano euro			6,63
	Spese Generali 15% euro			0,99
	Sommano euro			7,62
	Utili Impresa 10% euro			0,76
	T O T A L E euro / kg			8,38
	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0004	50,14	0,02
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0001	50,14	0,01
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0001	37,83	0,00
Nr. 316 B.0056.0001. 0001	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	23,39	0,01
	(E) [A.0059.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg	1,0000	6,59	6,59
	Sommano euro			6,63
	Spese Generali 15% euro			0,99
	Sommano euro			7,62
	Utili Impresa 10% euro			0,76
	T O T A L E euro / kg			8,38
	BATTISCOPA (Cap 61)			
	- Zocchetto (SbCap 336)			
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0061.0001.0001] ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio sulla costa ... TURA con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8 m	1,0000	2,86	2,86
Nr. 317 B.0056.0001. 0002	Sommano euro			2,86
	Spese Generali 15% euro			0,43
	Sommano euro			3,29
	Utili Impresa 10% euro			0,33
	T O T A L E euro / m			3,62
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0061.0001.0002] ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a co ... cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO m	1,0000	2,89	2,89
	Sommano euro			2,89
	Spese Generali 15% euro			0,43
	Sommano euro			3,32
	A R I P O R T A R E			3,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,32
	Utili Impresa 10% euro			0,33
	T O T A L E euro / m			3,65
Nr. 318 B.0056.0001. 0009	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (E) [A.0061.0001.0009] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a co ... cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO m	1,0000	4,36	4,36
	Sommano euro			4,36
	Spese Generali 15% euro			0,65
	Sommano euro			5,01
	Utili Impresa 10% euro			0,50
	T O T A L E euro / m			5,51
Nr. 319 B.0056.0001. 0018	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA BETA E L E M E N T I: (E) [A.0061.0001.0018] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a ... za cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA BETA m	1,0000	8,38	8,38
	Sommano euro			8,38
	Spese Generali 15% euro			1,26
	Sommano euro			9,64
	Utili Impresa 10% euro			0,96
	T O T A L E euro / m			10,60
Nr. 320 B.0056.0001. 0019	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GRIGIO PERLA E L E M E N T I: (E) [A.0061.0001.0019] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a ... za cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2;levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GRIGIO PERLA m	1,0000	8,80	8,80
	Sommano euro			8,80
	Spese Generali 15% euro			1,32
	Sommano euro			10,12
	Utili Impresa 10% euro			1,01
	T O T A L E euro / m			11,13
Nr. 321 B.0056.0001. 0025	ZOCOILETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x14 mm E L E M E N T I: (E) [A.0061.0001.0025] ZOCOILETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'inciden- za dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x14 mm m	1,0000	4,85	4,85
	Sommano euro			4,85
	Spese Generali 15% euro			0,73
	Sommano euro			5,58
	Utili Impresa 10% euro			0,56
	T O T A L E euro / m			6,14
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 322 B.0056.0001. 0026	ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'incidenza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14 mm E L E M E N T I: (E) [A.0061.0001.0026] ZOCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'inci- denza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14 mm m	1,0000	5,67	5,67
	Sommano euro			5,67
	Spese Generali 15% euro			0,85
	Sommano euro			6,52
	Utili Impresa 10% euro			0,65
	T O T A L E euro / m			7,17
	INFISSI IN LEGNO ED ACCESSORI (Cap 63) - Avvolgibile e cassonetto (SbCap 692)			
Nr. 323 B.0057.0005. 0002	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0063.0005.0002] CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truci ... BILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante cad	0,0500 0,1000 1,0000	37,83 23,39 117,01	1,89 2,34 117,01
	Sommano euro			121,24
	Spese Generali 15% euro			18,19
	Sommano euro			139,43
	Utili Impresa 10% euro			13,94
	T O T A L E euro / cad			153,37
	INFISSI IN ALLUMINIO ED ACCESSORI (Cap 64) - Finestra o portafinestra (SbCap 343)			
Nr. 324 B.0059.0001. 0003	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (E) [A.0064.0001.0002] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO NC 50 I a gi ... ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, real- izzata con profilati di alluminio estrusi: legaEN AW 6060 (m2	0,0333 0,0333 0,1333 0,0333 1,0000	39,36 39,36 23,39 37,83 354,20	1,31 1,31 3,12 1,26 354,20
	Sommano euro			361,20
	Spese Generali 15% euro			54,18
	Sommano euro			415,38
	Utili Impresa 10% euro			41,54
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / m2			456,92
Nr. 325 B.0059.0001. 0005	<p>FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(E) [A.0064.0001.0004] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZATO NC 50 STH a ... ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad in- terruzione del ponte termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75, realizzata con profilati di m2</p>	<p>0,0333</p> <p>0,0333</p> <p>0,1333</p> <p>0,0333</p> <p>1,0000</p>	<p>39,36</p> <p>39,36</p> <p>23,39</p> <p>37,83</p> <p>414,92</p>	<p>1,31</p> <p>1,31</p> <p>3,12</p> <p>1,26</p> <p>414,92</p>
	Sommano euro			421,92
	Spese Generali 15% euro			63,29
	Sommano euro			485,21
	Utili Impresa 10% euro			48,52
	T O T A L E euro / m2			533,73
Nr. 326 B.0059.0001. 0007	<p>FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00 alluminio elettrocolorato</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora</p> <p>(E) [A.0064.0001.0006] FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO N ... IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 I a giunto centrale, completa di controtelaio metallico, vetrocam- era 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060 (EN573-3 e EN 755-2), cassonetto in alluminio e m2</p>	<p>0,0333</p> <p>0,0333</p> <p>0,1333</p> <p>0,0333</p> <p>1,0000</p>	<p>39,36</p> <p>39,36</p> <p>23,39</p> <p>37,83</p> <p>493,35</p>	<p>1,31</p> <p>1,31</p> <p>3,12</p> <p>1,26</p> <p>493,35</p>
	Sommano euro			500,35
	Spese Generali 15% euro			75,05
	Sommano euro			575,40
	Utili Impresa 10% euro			57,54
	T O T A L E euro / m2			632,94
Nr. 327 B.0059.0001. 0009	<p>FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio piu' cassonetto con minimo di fatturazione mq 2 00 Alluminio elttrocolorato</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p>	<p>0,0333</p> <p>0,0333</p> <p>0,1333</p> <p>0,0333</p>	<p>39,36</p> <p>39,36</p> <p>23,39</p> <p>37,83</p>	<p>1,31</p> <p>1,31</p> <p>3,12</p> <p>1,26</p>
	A R I P O R T A R E			7,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,00
Nr. 328 B.0062.0003. 0009	(E) [A.0064.0001.0008] FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ... IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 STH a giunto centrale, ad interruzione del ponte termico, completa di controltelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, realizzata con profilati di alluminio estrusi: lega EN AW 6060(EN573-3 e E m2	1,0000	616,06	616,06
	Sommano euro			623,06
	Spese Generali 15% euro			93,46
	Sommano euro			716,52
	Utili Impresa 10% euro			71,65
	T O T A L E euro / m2			788,17
	PORTONCINI BLINDATI (Cap 67) - Porta tagliafuoco (SbCap 350)			
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettroz- incato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm			
	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,5000	39,36	19,68
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,1250	39,36	4,92
Nr. 329 B.0062.0003. 0013	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(E) [A.0067.0003.0009] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm	1,0000	650,90	650,90
	Sommano euro			681,35
	Spese Generali 15% euro			102,20
	Sommano euro			783,55
	Utili Impresa 10% euro			78,36
	T O T A L E euro / cad			861,91
	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettroz- incato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm			
	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora	0,5000	39,36	19,68
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,1250	39,36	4,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(E) [A.0067.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm	1,0000	764,75	764,75
	Sommano euro			795,20
	Spese Generali 15% euro			119,28
	Sommano euro			914,48
	Utili Impresa 10% euro			91,45
	T O T A L E euro / cad			1'005,93
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Accessori (SbCap 352)			
Nr. 330 B.0062.0005. 0001	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio. E L E M E N T I: (E) [A.0067.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il cad	1,0000	150,65	150,65
	Sommano euro			150,65
	Spese Generali 15% euro			22,60
	Sommano euro			173,25
	Utili Impresa 10% euro			17,33
	T O T A L E euro / cad			190,58
	SERRANDE CHIUSURE SPECIALI ED ACCESSORI (BARRIERE) (Cap 68)			
	- Serranda (SbCap 353)			
Nr. 331 B.0063.0001. 0008	SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di guide e di serratura. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (E) [A.0068.0001.0008] SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, completa di ... cato, completa di guide e di serratura.Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm m2	0,1000 0,0333 0,1333 5,1650 1,0000	45,34 45,34 23,39 0,01 193,20	4,53 1,51 3,12 0,05 193,20
	Sommano euro			202,41
	Spese Generali 15% euro			30,36
	Sommano euro			232,77
	Utili Impresa 10% euro			23,28
	T O T A L E euro / m2			256,05
	- Motorizzazione (SbCap 354)			
Nr. 332 B.0063.0002. 0004	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.350 E L E M E N T I: (E) [A.0068.0002.0004] MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, ... serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.350 cad	1,0000	483,00	483,00
	Sommano euro			483,00
	Spese Generali 15% euro			72,45
	Sommano euro			555,45
	Utili Impresa 10% euro			55,55
	T O T A L E euro / cad			611,00
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 333 B.0063.0002. 0005	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.700, con due motori E L E M E N T I: (E) [A.0068.0002.0005] MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, ... serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.700, con due motori cad	1,0000	885,50	885,50
	Sommano euro			885,50
	Spese Generali 15% euro			132,83
	Sommano euro			1'018,33
	Utili Impresa 10% euro			101,83
	T O T A L E euro / cad			1'120,16
	VETRI E CRISTALLI (Cap 70) - Cristallo (SbCap 358)			
Nr. 334 B.0065.0001. 0020	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0020] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRAS ... MENTO VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 48,12	0,91 0,45 0,47 48,12
	Sommano euro			49,95
	Spese Generali 15% euro			7,49
	Sommano euro			57,44
	Utili Impresa 10% euro			5,74
	T O T A L E euro / m2			63,18
Nr. 335 B.0065.0001. 0021	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0021] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRAS ... MENTO VISARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 56,61	0,91 0,45 0,47 56,61
	Sommano euro			58,44
	Spese Generali 15% euro			8,77
	Sommano euro			67,21
	Utili Impresa 10% euro			6,72
	T O T A L E euro / m2			73,93
Nr. 336 B.0065.0001. 0022	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0022] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TR ... TO VISARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 79,66	0,91 0,45 0,47 79,66
	A R I P O R T A R E			81,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			81,49
	Sommano euro			81,49
	Spese Generali 15% euro			12,22
	Sommano euro			93,71
	Utili Impresa 10% euro			9,37
	T O T A L E euro / m2			103,08
Nr. 337 B.0065.0001. 0023	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0023] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO TR ... TO VISARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 98,87	0,91 0,45 0,47 98,87
	Sommano euro			100,70
	Spese Generali 15% euro			15,11
	Sommano euro			115,81
	Utili Impresa 10% euro			11,58
	T O T A L E euro / m2			127,39
Nr. 338 B.0065.0001. 0024	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0024] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO TR ... TO VISARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 243,80	0,91 0,45 0,47 243,80
	Sommano euro			245,63
	Spese Generali 15% euro			36,84
	Sommano euro			282,47
	Utili Impresa 10% euro			28,25
	T O T A L E euro / m2			310,72
Nr. 339 B.0065.0001. 0025	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0025] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO TRAS ... TO VISARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 61,18	0,91 0,45 0,47 61,18
	Sommano euro			63,01
	Spese Generali 15% euro			9,45
	Sommano euro			72,46
	Utili Impresa 10% euro			7,25
	T O T A L E euro / m2			79,71
Nr. 340 B.0065.0001. 0026	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t	0,0200	45,34	0,91
	A R I P O R T A R E			0,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,91
	prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0001.0026] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO TRAS ... TO			
	VISARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE m2	1,0000	76,03	76,03
	Sommano euro			77,86
	Spese Generali 15% euro			11,68
	Sommano euro			89,54
	Utili Impresa 10% euro			8,95
	T O T A L E euro / m2			98,49
Nr. 341 B.0065.0001. 0027	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38) E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0001.0027] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO TR ... TO			
	VISARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38) m2	1,0000	87,91	87,91
	Sommano euro			89,74
	Spese Generali 15% euro			13,46
	Sommano euro			103,20
	Utili Impresa 10% euro			10,32
	T O T A L E euro / m2			113,52
Nr. 342 B.0065.0001. 0028	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE **VISARM 6/7 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0001.0028] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO			
	OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE **VISARM 6/7 m2	1,0000	76,03	76,03
	Sommano euro			77,86
	Spese Generali 15% euro			11,68
	Sommano euro			89,54
	Utili Impresa 10% euro			8,95
	T O T A L E euro / m2			98,49
Nr. 343 B.0065.0001. 0029	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 8/9 E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0001.0029] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO			
	OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 8/9 m2	1,0000	84,34	84,34
	Sommano euro			86,17
	Spese Generali 15% euro			12,93
	Sommano euro			99,10
	Utili Impresa 10% euro			9,91
	T O T A L E euro / m2			109,01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 344 B.0065.0001. 0030	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 10/11 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0030] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 10/11 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 91,46	0,91 0,45 0,47 91,46
	Sommano euro			93,29
	Spese Generali 15% euro			13,99
	Sommano euro			107,28
	Utili Impresa 10% euro			10,73
	T O T A L E euro / m2			118,01
Nr. 345 B.0065.0001. 0031	CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE BLINDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0001.0031] CRISTALLO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE **BLIDOVIS 18/19 BIANC ... ** BLINDOVIS 18/19 BIANCO TRASPARENTE m2	0,0400 0,0200 0,0800 1,0000	45,34 45,34 23,39 152,32	1,81 0,91 1,87 152,32
	Sommano euro			156,91
	Spese Generali 15% euro			23,54
	Sommano euro			180,45
	Utili Impresa 10% euro			18,05
	T O T A L E euro / m2			198,50
	- Vetro (SbCap 360)			
Nr. 346 B.0065.0003. 0008	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0008] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 3-6-3 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 43,70	0,91 0,45 0,47 43,70
	Sommano euro			45,53
	Spese Generali 15% euro			6,83
	Sommano euro			52,36
	Utili Impresa 10% euro			5,24
	T O T A L E euro / m2			57,60
Nr. 347 B.0065.0003. 0009	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0009] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 49,45	0,91 0,45 0,47 49,45
	Sommano euro			51,28
	Spese Generali 15% euro			7,69
	A R I P O R T A R E			58,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58,97
	Sommano euro			58,97
	Utili Impresa 10% euro			5,90
	T O T A L E euro / m2			64,87
Nr. 348 B.0065.0003. 0010	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5 E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0010] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 57,50	0,91 0,45 0,47 57,50
	Sommano euro			59,33
	Spese Generali 15% euro			8,90
	Sommano euro			68,23
	Utili Impresa 10% euro			6,82
	T O T A L E euro / m2			75,05
Nr. 349 B.0065.0003. 0011	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6 E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0011] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 69,00	0,91 0,45 0,47 69,00
	Sommano euro			70,83
	Spese Generali 15% euro			10,62
	Sommano euro			81,45
	Utili Impresa 10% euro			8,15
	T O T A L E euro / m2			89,60
Nr. 350 B.0065.0003. 0012	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4 E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0012] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 49,45	0,91 0,45 0,47 49,45
	Sommano euro			51,28
	Spese Generali 15% euro			7,69
	Sommano euro			58,97
	Utili Impresa 10% euro			5,90
	T O T A L E euro / m2			64,87
Nr. 351 B.0065.0003. 0013	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4 E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0013] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 49,45	0,91 0,45 0,47 49,45
	A R I P O R T A R E			51,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			51,28
	Sommano euro			51,28
	Spese Generali 15% euro			7,69
	Sommano euro			58,97
	Utili Impresa 10% euro			5,90
	T O T A L E euro / m2			64,87
Nr. 352 B.0065.0003. 0014	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0014] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 37,72	0,91 0,45 0,47 37,72
	Sommano euro			39,55
	Spese Generali 15% euro			5,93
	Sommano euro			45,48
	Utili Impresa 10% euro			4,55
	T O T A L E euro / m2			50,03
Nr. 353 B.0065.0003. 0015	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0015] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 54,86	0,91 0,45 0,47 54,86
	Sommano euro			56,69
	Spese Generali 15% euro			8,50
	Sommano euro			65,19
	Utili Impresa 10% euro			6,52
	T O T A L E euro / m2			71,71
Nr. 354 B.0065.0003. 0016	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0016] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 74,06	0,91 0,45 0,47 74,06
	Sommano euro			75,89
	Spese Generali 15% euro			11,38
	Sommano euro			87,27
	Utili Impresa 10% euro			8,73
	T O T A L E euro / m2			96,00
Nr. 355 B.0065.0003. 0017	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200 0,0100 0,0200	45,34 45,34 23,39	0,91 0,45 0,47
	A R I P O R T A R E			1,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1,83
Nr. 356 B.0065.0003.0018	(E) [A.0070.0003.0017] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7 m2	1,0000	86,60	86,60
	Sommano euro			88,43
	Spese Generali 15% euro			13,26
	Sommano euro			101,69
	Utili Impresa 10% euro			10,17
	TOTALE euro / m2			111,86
	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
Nr. 357 B.0065.0003.0019	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0003.0018] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9 m2	1,0000	66,13	66,13
	Sommano euro			67,96
	Spese Generali 15% euro			10,19
	Sommano euro			78,15
	Utili Impresa 10% euro			7,82
	TOTALE euro / m2			85,97
	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11			
Nr. 357 B.0065.0003.0019	ELEMENTI:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0003.0019] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11 m2	1,0000	69,46	69,46
	Sommano euro			71,29
	Spese Generali 15% euro			10,69
	Sommano euro			81,98
	Utili Impresa 10% euro			8,20
	TOTALE euro / m2			90,18
Nr. 358 B.0065.0003.0020	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0200	45,34	0,91
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0100	45,34	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(E) [A.0070.0003.0020] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12 m2	1,0000	95,22	95,22
	Sommano euro			97,05
	Spese Generali 15% euro			14,56
	Sommano euro			111,61
	Utili Impresa 10% euro			11,16
Nr. 359 B.0065.0003.	ELEMENTI:			
	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0021	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0021] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 69,46	0,91 0,45 0,47 69,46
	Sommano euro			71,29
	Spese Generali 15% euro			10,69
	Sommano euro			81,98
	Utili Impresa 10% euro			8,20
	T O T A L E euro / m2			90,18
Nr. 360 B.0065.0003.0022	E L E M E N T I: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0022] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 95,91	0,91 0,45 0,47 95,91
	Sommano euro			97,74
	Spese Generali 15% euro			14,66
	Sommano euro			112,40
	Utili Impresa 10% euro			11,24
	T O T A L E euro / m2			123,64
Nr. 361 B.0065.0003.0023	E L E M E N T I: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11 (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0023] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 85,96	0,91 0,45 0,47 85,96
	Sommano euro			87,79
	Spese Generali 15% euro			13,17
	Sommano euro			100,96
	Utili Impresa 10% euro			10,10
	T O T A L E euro / m2			111,06
Nr. 362 B.0065.0003.0024	E L E M E N T I: VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12 (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0070.0003.0024] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	45,34 45,34 23,39 111,78	0,91 0,45 0,47 111,78
	Sommano euro			113,61
	Spese Generali 15% euro			17,04
	Sommano euro			130,65
	Utili Impresa 10% euro			13,07
	T O T A L E euro / m2			143,72
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 363 B.0065.0003. 0052	<p>CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.24 mm, alt.38 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad</p> <p>(E) [A.0071.0001.0028] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN ... LI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MIN- ERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strutt m2</p>	<p>0,0250</p> <p>0,0125</p> <p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>5,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p> <p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>1,15</p> <p>33,47</p>	<p>1,13</p> <p>0,57</p> <p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>5,75</p> <p>33,47</p>
	Sommano euro			41,97
	Spese Generali 15% euro			6,30
	Sommano euro			48,27
	Utili Impresa 10% euro			4,83
	T O T A L E euro / m2			53,10
Nr. 364 B.0065.0003. 0053	<p>CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm e di materassino fonoassorbente in lana minerale imbustato in polietilene nero spessore 25 mm struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad</p> <p>(E) [A.0071.0001.0029] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICRFORATI SMONTABILI IN ... LI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MIN- ERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strutt m2</p>	<p>0,0250</p> <p>0,0125</p> <p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>5,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p> <p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>1,15</p> <p>35,27</p>	<p>1,13</p> <p>0,57</p> <p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>5,75</p> <p>35,27</p>
	Sommano euro			43,77
	Spese Generali 15% euro			6,57
	Sommano euro			50,34
	Utili Impresa 10% euro			5,03
	T O T A L E euro / m2			55,37
Nr. 365 B.0065.0003. 0058	<p>CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano uno stra- to di primer vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno seminascosta.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora</p>	<p>0,0250</p> <p>0,0125</p>	<p>45,34</p> <p>45,34</p>	<p>1,13</p> <p>0,57</p>
	A R I P O R T A R E			1,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,70
Nr. 366 B.0065.0003. 0059	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad	5,0000	1,15	5,75
	(E) [A.0071.0001.0034] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia m2	1,0000	39,48	39,48
	Sommano euro			47,98
	Spese Generali 15% euro			7,20
	Sommano euro			55,18
	Utili Impresa 10% euro			5,52
	T O T A L E euro / m2			60,70
Nr. 366 B.0065.0003. 0059	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli han- no una superficie leggermente granulata con invisibili microper- forazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0250	45,34	1,13
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0125	45,34	0,57
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente cad	5,0000	1,15	5,75
	(E) [A.0071.0001.0035] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie legger m2	1,0000	44,92	44,92
	Sommano euro			53,42
	Spese Generali 15% euro			8,01
Nr. 367 B.0065.0003. 0060	Sommano euro			61,43
	Utili Impresa 10% euro			6,14
	T O T A L E euro / m2			67,57
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso pre- sentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0250	45,34	1,13
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora	0,0125	45,34	0,57
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
Nr. 367 B.0065.0003. 0060	(E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad	5,0000	1,15	5,75
	(E) [A.0071.0001.0036] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una s m2	1,0000	29,34	29,34
	A R I P O R T A R E			37,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			37,84
	Sommano euro			37,84
	Spese Generali 15% euro			5,68
	Sommano euro			43,52
	Utili Impresa 10% euro			4,35
	T O T A L E euro / m2			47,87
Nr. 368 B.0065.0003. 0061	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm e 1200x600x25mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso pre- sentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad (E) [A.0071.0001.0037] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x25mm. I pannelli hanno una s m2	0,0250 0,0125 0,0125 0,0250 5,0000 1,0000	45,34 45,34 37,83 23,39 1,15 39,05	1,13 0,57 0,47 0,58 5,75 39,05
	Sommano euro			47,55
	Spese Generali 15% euro			7,13
	Sommano euro			54,68
	Utili Impresa 10% euro			5,47
	T O T A L E euro / m2			60,15
Nr. 369 B.0065.0003. 0062	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a de- bole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia o finemente lavorata con sottili perforazioni irregolari caratterizzata da una verniciatura antimicrobica, che previene lo sviluppo di batteri, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sullorditura di sostegno a vista. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (E) [A.0071.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendni di sospen ... pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. cad (E) [A.0071.0001.0038] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ... PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x15mm. I pannelli hanno una superficie liscia m2	0,0250 0,0125 0,0125 0,0250 5,0000 1,0000	45,34 45,34 37,83 23,39 1,15 20,56	1,13 0,57 0,47 0,58 5,75 20,56
	Sommano euro			29,06
	Spese Generali 15% euro			4,36
	Sommano euro			33,42
	Utili Impresa 10% euro			3,34
	T O T A L E euro / m2			36,76
	GRUPPI ACCESSORI PER APPARECCHI SANITARI (Cap 74)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	- Accessori (SbCap 352)			
Nr. 370 B.0069.0005. 0003	MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto E L E M E N T I: (E) [A.0074.0003.0016] MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x ... diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro esterno 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto cad	1,0000	102,78	102,78
	Sommano euro			102,78
	Spese Generali 15% euro			15,42
	Sommano euro			118,20
	Utili Impresa 10% euro			11,82
	T O T A L E euro / cad			130,02
Nr. 371 B.0069.0005. 0004	COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone E L E M E N T I: (E) [A.0074.0011.0001] COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e ... CA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone cad	1,0000	123,33	123,33
	Sommano euro			123,33
	Spese Generali 15% euro			18,50
	Sommano euro			141,83
	Utili Impresa 10% euro			14,18
	T O T A L E euro / cad			156,01
Nr. 372 B.0069.0005. 0005	GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. E L E M E N T I: (E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	61,65	61,65
	Sommano euro			61,65
	Spese Generali 15% euro			9,25
	Sommano euro			70,90
	Utili Impresa 10% euro			7,09
	T O T A L E euro / cad			77,99
	- Vaso ed accessori (SbCap 368)			
Nr. 373 B.0069.0003. 0002	CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0003.0006] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000	50,14 50,14 23,39 87,17	3,01 2,01 1,87 87,17
	Sommano euro			94,06
	Spese Generali 15% euro			14,11
	Sommano euro			108,17
	Utili Impresa 10% euro			10,82
	A R I P O R T A R E			118,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			118,99
	T O T A L E euro / cad			118,99
Nr. 374 B.0069.0003. 0003	SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento in poliestere E L E M E N T I: (E) [A.0074.0003.0007] SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento ... e rivestimento in poliestere cad	1,0000	55,68	55,68
	Sommano euro			55,68
	Spese Generali 15% euro			8,35
	Sommano euro			64,03
	Utili Impresa 10% euro			6,40
	T O T A L E euro / cad			70,43
Nr. 375 B.0069.0003. 0004	SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante E L E M E N T I: (E) [A.0074.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	48,07	48,07
	Sommano euro			48,07
	Spese Generali 15% euro			7,21
	Sommano euro			55,28
	Utili Impresa 10% euro			5,53
	T O T A L E euro / cad			60,81
Nr. 376 B.0069.0003. 0005	APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet E L E M E N T I: (E) [A.0074.0003.0010] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,0000	53,44	53,44
	Sommano euro			53,44
	Spese Generali 15% euro			8,02
	Sommano euro			61,46
	Utili Impresa 10% euro			6,15
	T O T A L E euro / cad			67,61
	- Miscelatore (SbCap 723)			
Nr. 377 B.0069.0002. 0001	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" E L E M E N T I: (E) [A.0074.0012.0001] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" cad	1,0000	123,33	123,33
	Sommano euro			123,33
	Spese Generali 15% euro			18,50
	Sommano euro			141,83
	Utili Impresa 10% euro			14,18
	T O T A L E euro / cad			156,01
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 378 B.0069.0002. 0002	MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, ELEMENTI: (E) [A.0074.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie 1 ... in ottone cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigitto, cad	1,0000	73,99	73,99
	Sommano euro			73,99
	Spese Generali 15% euro			11,10
	Sommano euro			85,09
	Utili Impresa 10% euro			8,51
	T O T A L E euro / cad			93,60
Nr. 379 B.0069.0002. 0003	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone crmato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto ori- entabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" ELEMENTI: (E) [A.0074.0012.0003] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone crmato, serie pe ... ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigitto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" cad	1,0000	123,33	123,33
	Sommano euro			123,33
	Spese Generali 15% euro			18,50
	Sommano euro			141,83
	Utili Impresa 10% euro			14,18
	T O T A L E euro / cad			156,01
Nr. 380 B.0069.0002. 0004	MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto ELEMENTI: (E) [A.0074.0012.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie 1 ... ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigitto cad	1,0000	78,10	78,10
	Sommano euro			78,10
	Spese Generali 15% euro			11,72
	Sommano euro			89,82
	Utili Impresa 10% euro			8,98
	T O T A L E euro / cad			98,80
Nr. 381 B.0069.0002. 0005	MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2" ELEMENTI: (E) [A.0074.0012.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigitto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con racc cad	1,0000	115,09	115,09
	Sommano euro			115,09
	Spese Generali 15% euro			17,26
	Sommano euro			132,35
	Utili Impresa 10% euro			13,24
	T O T A L E euro / cad			145,59
	TUBI E LASTRE IN PIOMBO (Cap 78) - Tubo o lastre (SbCap 739)			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 382 B.0073.0001. 0001	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 80x84,6 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0078.0001.0001] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm 80x84,6 m	0,0100 0,0050 0,0100 1,0000	39,36 39,36 23,39 8,91	0,39 0,20 0,23 8,91
	Sommano euro			9,73
	Spese Generali 15% euro			1,46
	Sommano euro			11,19
	Utili Impresa 10% euro			1,12
	TOTALE euro / m			12,31
Nr. 383 B.0073.0001. 0002	TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametro mm 100x106 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0078.0001.0002] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm 100x106 m	0,0100 0,0050 0,0100 1,0000	39,36 39,36 23,39 10,70	0,39 0,20 0,23 10,70
	Sommano euro			11,52
	Spese Generali 15% euro			1,73
	Sommano euro			13,25
	Utili Impresa 10% euro			1,33
	TOTALE euro / m			14,58
Nr. 384 B.0073.0001. 0003	PIOMBO in lastre spessore mm 3 ELEMENTI: (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 1.5 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0078.0001.0003] PIOMBO in lastre spessore mm 3 m2	0,0200 0,0100 0,0200 1,0000	39,36 39,36 23,39 50,24	0,79 0,39 0,47 50,24
	Sommano euro			51,89
	Spese Generali 15% euro			7,78
	Sommano euro			59,67
	Utili Impresa 10% euro			5,97
	TOTALE euro / m2			65,64
	TRASPORTO (Cap 81) - Con autocarro o autoarticolato (SbCap 3)			
Nr. 385 B.0002.0001. 0002	TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t ELEMENTI: (E) [A.0002.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t toarticolato da 28-30 t viaggi	1,0000	1'644,26	1'644,26
	A RIPORTARE			1'644,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'644,26
	Sommano euro			1'644,26
	Spese Generali 15% euro			246,64
	Sommano euro			1'890,90
	Utili Impresa 10% euro			189,09
	T O T A L E euro / viaggi			2'079,99
Nr. 386 B.0002.0001. 0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km E L E M E N T I: (E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... icato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 mc con percorrenza cava-cantiere entro 30 km viaggi	1,0000	123,33	123,33
	Sommano euro			123,33
	Spese Generali 15% euro			18,50
	Sommano euro			141,83
	Utili Impresa 10% euro			14,18
	T O T A L E euro / viaggi			156,01
Nr. 387 B.0002.0001. 0007	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito rgionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km E L E M E N T I: (E) [A.0002.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km viaggi	1,0000	534,39	534,39
	Sommano euro			534,39
	Spese Generali 15% euro			80,16
	Sommano euro			614,55
	Utili Impresa 10% euro			61,46
	T O T A L E euro / viaggi			676,01
Nr. 388 B.0002.0001. 0010	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento E L E M E N T I: (E) [A.0002.0001.0010] TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro della portata ... autocarro della portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchet- ti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento viaggi	1,0000	164,43	164,43
	Sommano euro			164,43
	Spese Generali 15% euro			24,66
	Sommano euro			189,09
	Utili Impresa 10% euro			18,91
	T O T A L E euro / viaggi			208,00
	- A nolo con autocarro o autoarticolato (SbCap 4)			
Nr. 389 B.0002.0002. 0001	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	1,0000	39,36	39,36
	Sommano euro			39,36
	A R I P O R T A R E			39,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			39,36
Nr. 390 B.0002.0002. 0002	Spese Generali 15% euro	1,0000	45,34	5,90
	Sommano euro			45,26
	Utili Impresa 10% euro			4,53
	T O T A L E euro / ora			49,79
	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t ora			45,34
	Sommano euro			45,34
	Spese Generali 15% euro			6,80
Nr. 391 B.0002.0002. 0003	Sommano euro	1,0000	50,14	52,14
	Spese Generali 15% euro			5,21
	Sommano euro			57,35
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / ora			
	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t ora			50,14
	Sommano euro			50,14
Nr. 392 B.0002.0002. 0004	Spese Generali 15% euro	1,0000	67,31	7,52
	Sommano euro			57,66
	Utili Impresa 10% euro			5,77
	T O T A L E euro / ora			63,43
	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 15 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 15,0 t ora			67,31
	Sommano euro			67,31
	Spese Generali 15% euro			10,10
Nr. 393 B.0002.0002. 0006	Sommano euro	1,0000	40,21	77,41
	Utili Impresa 10% euro			7,74
	T O T A L E euro / ora			85,15
	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/ o scarico portata 1.5 t			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...			
	DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora			40,21
	Sommano euro			40,21
	Spese Generali 15% euro			6,03
	Sommano euro			46,24
	Utili Impresa 10% euro			4,62
	T O T A L E euro / ora			50,86
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 394 B.0002.0002. 0007	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/ o scarico portata 3 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0008] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t ora	1,0000	46,19	46,19
	Sommano euro			46,19
	Spese Generali 15% euro			6,93
	Sommano euro			53,12
	Utili Impresa 10% euro			5,31
	T O T A L E euro / ora			58,43
Nr. 395 B.0002.0002. 0008	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico e/ o scarico portata 8/10 t E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	1,0000	51,24	51,24
	Sommano euro			51,24
	Spese Generali 15% euro			7,69
	Sommano euro			58,93
	Utili Impresa 10% euro			5,89
	T O T A L E euro / ora			64,82
	MATERIALE PER COPERTURE (Cap 122) - Tegole (SbCap 283)			
Nr. 396 B.0043.0001. 0001	TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0052.0001.0001] TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad (A) [B.0006.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad	0,0004 0,0007 1,0000 0,0035	37,83 23,39 0,78 4,19	0,02 0,02 0,78 0,01
	Sommano euro			0,83
	Spese Generali 15% euro			0,12
	Sommano euro			0,95
	Utili Impresa 10% euro			0,10
	T O T A L E euro / cad			1,05
Nr. 397 B.0043.0001. 0003	TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0052.0001.0003] TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio cad	0,0004 0,0009 1,0000	37,83 23,39 1,14	0,02 0,02 1,14
	A R I P O R T A R E			1,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,18
	(A) [B.0006.0007.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE cad	0,0052	4,19	0,02
	Sommano euro			1,20
	Spese Generali 15% euro			0,18
	Sommano euro			1,38
	Utili Impresa 10% euro			0,14
	T O T A L E euro / cad			1,52
	Lavori Finiti (SpCap 3) TRASPORTI (Cap 2) - Autospurgo (SbCap 853)			
Nr. 398 C.0015.0001. 0001	Intervento di autospurgo con sistema CANALJET per l'aspirazione di acque reflue da pozzetti fogna, con disostruzione e pulizia della condotta fognaria; compresi il diritto di chiamata, il trasporto e l'onere per il conferimento dei reflui (max 8 mc.) alla discarica autorizzata ed il rientro a vuoto, il conducente/operatore, i consumi, manutenzione, assicurazione e bollo. PER LA 1° ORA. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.1001.0001.0001] Autospurgo con sistema CANALJET PER LA 1° ORA ora (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,0000 1,0000 1 500,0000	28,00 280,00 0,01	28,00 280,00 15,00
	Sommano euro			323,00
	Spese Generali 15% euro			48,45
	Sommano euro			371,45
	Utili Impresa 10% euro			37,15
	T O T A L E euro / ora			408,60
Nr. 399 C.0015.0001. 0002	Intervento di autospurgo con sistema CANALJET per l'aspirazione di acque reflue da pozzetti fogna, con disostruzione e pulizia della condotta fognaria; compresi il diritto di chiamata, il trasporto e l'onere per il conferimento dei reflui (max 8 mc.) alla discarica autorizzata ed il rientro a vuoto, il conducente/operatore, i consumi, manutenzione, assicurazione e bollo. PER OGNI ORA SUCCESSIVA ALLA PRIMA. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.1001.0001.0002] Autospurgo con sistema CANALJET PER OGNI ORA SUCCESSIVA ALL ... ora (E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	1,0000 1,0000 1 000,0000	28,00 95,00 0,01	28,00 95,00 10,00
	Sommano euro			133,00
	Spese Generali 15% euro			19,95
	Sommano euro			152,95
	Utili Impresa 10% euro			15,30
	T O T A L E euro / ora			168,25
	RESTAURO (Cap 79) - Scavi eseguiti a mano (SbCap 807)			
Nr. 400 D.0012.0001. 0001	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di quelle rocciose, all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna. E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,2000	25,99	31,19
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,2000	23,39	28,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1400	29,52	4,13
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	Sommano euro			64,89
	Spese Generali 15% euro			9,73
	Sommano euro			74,62
	Utili Impresa 10% euro			7,46
	T O T A L E euro / m3			82,08
Nr. 401 D.0012.0001. 0002	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in terre di qualsiasi natura ad esclusione di quelle rocciose, all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal piano di campagna. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,3000	25,99	33,79
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,3000	23,39	30,41
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1400	29,52	4,13
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	175,0000	0,01	1,75
	Sommano euro			70,08
	Spese Generali 15% euro			10,51
	Sommano euro			80,59
	Utili Impresa 10% euro			8,06
	T O T A L E euro / m3			88,65
Nr. 402 D.0012.0001. 0003	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce tenere con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cm ² , all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,6000	25,99	41,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,6000	23,39	37,42
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1750	29,52	5,17
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	Sommano euro			86,67
	Spese Generali 15% euro			13,00
	Sommano euro			99,67
	Utili Impresa 10% euro			9,97
	T O T A L E euro / m3			109,64
Nr. 403 D.0012.0001. 0004	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce tenere con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cm ² , all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal piano di campagna. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,9000	25,99	49,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,9000	23,39	44,44
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2000	29,52	5,90
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,0000	0,01	3,00
	Sommano euro			102,72
	Spese Generali 15% euro			15,41
	Sommano euro			118,13
	Utili Impresa 10% euro			11,81
	T O T A L E euro / m3			129,94
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 404 D.0012.0001. 0005	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cm ² , all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 1.5 m dal piano di campagna. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,8000 1,8000 0,1750 300,0000	25,99 23,39 29,52 0,01	46,78 42,10 5,17 3,00
	Sommano euro			97,05
	Spese Generali 15% euro			14,56
	Sommano euro			111,61
	Utili Impresa 10% euro			11,16
	T O T A L E euro / m3			122,77
Nr. 405 D.0012.0001. 0006	Scavo di sbancamento eseguito esclusivamente a mano con l'ausilio di attrezzi di cantiere, in presenza di rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cm ² , all'esterno di edifici, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Per profondità comprese tra 1.5 e 3 m dal piano di campagna. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	2,2000 2,2000 0,2250 350,0000	25,99 23,39 29,52 0,01	57,18 51,46 6,64 3,50
	Sommano euro			118,78
	Spese Generali 15% euro			17,82
	Sommano euro			136,60
	Utili Impresa 10% euro			13,66
	T O T A L E euro / m3			150,26
Nr. 406 D.0012.0001. 0007	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 (A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	1,4000 1,4000 0,1000 0,1000 0,0600 300,0000 250,0000 250,0000 0,0030 0,0020	25,99 23,39 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01 0,01 229,72 355,30	36,39 32,75 2,80 2,60 1,56 3,00 2,50 2,50 0,69 0,71
	Sommano euro			85,50
	Spese Generali 15% euro			12,83
	Sommano euro			98,33
	Utili Impresa 10% euro			9,83
	T O T A L E euro / m3			108,16
Nr. 407 D.0012.0001.	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, compresa la pulizia del perimetro dello scavo, il sollevamento delle materie scavate e la formazione di depositi provvisori del			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0008	<p>materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità compresa tra i 2 ed i 4 m</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3</p> <p>(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3</p>	<p>1,6000</p> <p>1,6000</p> <p>0,1200</p> <p>0,1200</p> <p>0,0600</p> <p>300,0000</p> <p>250,0000</p> <p>250,0000</p> <p>0,0030</p> <p>0,0020</p>	<p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>25,99</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>229,72</p> <p>355,30</p>	<p>41,58</p> <p>37,42</p> <p>3,36</p> <p>3,12</p> <p>1,56</p> <p>3,00</p> <p>2,50</p> <p>2,50</p> <p>0,69</p> <p>0,71</p>
	Sommano euro			96,44
	Spese Generali 15% euro			14,47
	Sommano euro			110,91
	Utili Impresa 10% euro			11,09
	T O T A L E euro / m3			122,00
Nr. 408 D.0012.0001. 0009	<p>Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, all'esterno di edifici, compresa l'armatura provvisoria delle pareti dello scavo, l'estrazione e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità di 2 m dal piano di fondazione</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3</p> <p>(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3</p>	<p>3,0000</p> <p>3,0000</p> <p>0,3500</p> <p>0,3500</p> <p>0,2000</p> <p>350,0000</p> <p>350,0000</p> <p>300,0000</p> <p>0,0060</p> <p>0,0040</p>	<p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>25,99</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>229,72</p> <p>355,30</p>	<p>77,97</p> <p>70,17</p> <p>9,80</p> <p>9,10</p> <p>5,20</p> <p>3,50</p> <p>3,50</p> <p>3,00</p> <p>1,38</p> <p>1,42</p>
	Sommano euro			185,04
	Spese Generali 15% euro			27,76
	Sommano euro			212,80
	Utili Impresa 10% euro			21,28
	T O T A L E euro / m3			234,08
Nr. 409 D.0012.0001. 0010	<p>Scavo di sottofondazione a sezione obbligata eseguito a mano e per tratti successivi, in terre di qualsiasi natura ad eccezione di quelle rocciose, all'esterno di edifici, compresa l'armatura provvisoria delle pareti dello scavo, l'estrazione e la formazione di depositi provvisori del materiale di risulta a bordo scavo, il tutto eseguito, secondo le prescrizioni della D.L. Sino ad una profondità compresa tra i 2m ed i 4m dal piano di fondazione</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3</p> <p>(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3</p>	<p>3,6000</p> <p>3,6000</p> <p>0,4500</p> <p>0,4500</p> <p>0,3000</p> <p>500,0000</p> <p>500,0000</p> <p>400,0000</p> <p>0,0070</p> <p>0,0050</p>	<p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>25,99</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>229,72</p> <p>355,30</p>	<p>93,56</p> <p>84,20</p> <p>12,60</p> <p>11,70</p> <p>7,80</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>4,00</p> <p>1,61</p> <p>1,78</p>
	A R I P O R T A R E			227,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			227,25
	Sommano euro			227,25
	Spese Generali 15% euro			34,09
	Sommano euro			261,34
	Utili Impresa 10% euro			26,13
	T O T A L E euro / m3			287,47
Nr. 410 D.0012.0001. 0011	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, se effettuato in presenza di roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cm ² E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,3000 0,3000 0,1500	25,99 23,39 29,52	7,80 7,02 4,43
	Sommano euro			19,25
	Spese Generali 15% euro			2,89
	Sommano euro			22,14
	Utili Impresa 10% euro			2,21
	T O T A L E euro / m3			24,35
Nr. 411 D.0012.0001. 0012	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, se effettuato in presenza di roccia dura con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cm ² E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,5000 0,5000 0,2500	25,99 23,39 29,52	13,00 11,70 7,38
	Sommano euro			32,08
	Spese Generali 15% euro			4,81
	Sommano euro			36,89
	Utili Impresa 10% euro			3,69
	T O T A L E euro / m3			40,58
Nr. 412 D.0012.0001. 0013	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, se effettuato in ambienti chiusi, anche interrati, con illuminazione artificiale E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2000 0,2000 0,1000	25,99 23,39 29,52	5,20 4,68 2,95
	Sommano euro			12,83
	Spese Generali 15% euro			1,92
	Sommano euro			14,75
	Utili Impresa 10% euro			1,48
	T O T A L E euro / m3			16,23
Nr. 413 D.0012.0001. 0014	Sovraprezzo allo scavo a sezione obbligata, eseguito in presenza d'acqua (falda in quota di scavo), compreso l'onere della canalizzazione provvisoria ed il prosciugamento con pompa elettrica ad immersione, nonché per scavo a campione E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0002.0004] MOTOPOMPA O ELETTROPOMPA da 6" per impianto WELLPOINT, da 20 ... impianto WELLPOINT, da 20/25 HP, del tipo ad aspirazione ad alto vuoto, con portata oraria di mc 100, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i consumi, i ricambi e gli oneri di manutenzione a gio giorno	0,5000 0,3500 0,1000	25,99 23,39 61,26	13,00 8,19 6,13
	A R I P O R T A R E			27,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24,44
	Sommano euro			24,44
	Spese Generali 15% euro			3,67
	Sommano euro			28,11
	Utili Impresa 10% euro			2,81
	T O T A L E euro / m3			30,92
Nr. 419 D.0012.0002. 0010	Scavo a sezione obbligata eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una profondità di 1,5 m E L E M E N T I : (A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3 (A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,2500 0,2500 0,0200 0,0200 0,0180 100,0000 200,0000 0,0030 0,0020	50,15 25,99 28,00 25,99 25,99 0,01 0,01 229,72 355,30	12,54 6,50 0,56 0,52 0,47 1,00 2,00 0,69 0,71
	Sommano euro			24,99
	Spese Generali 15% euro			3,75
	Sommano euro			28,74
	Utili Impresa 10% euro			2,87
	T O T A L E euro / m3			31,61
	- Rinterri (SbCap 809)			
Nr. 420 D.0012.0003. 0004	Rinterro con materiali di risulta provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni; compreso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. E L E M E N T I : (A) [B.0004.0014.0025] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc.0 ... HP 48 con benna da mc.0,37, gi`a esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ora (A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,0720 0,0240 0,0273 0,1000 150,0000	42,46 30,30 45,34 23,39 0,01	3,06 0,73 1,24 2,34 1,50
	Sommano euro			8,87
	Spese Generali 15% euro			1,33
	Sommano euro			10,20
	Utili Impresa 10% euro			1,02
	T O T A L E euro / m3			11,22
Nr. 421 D.0012.0003. 0005	Rinterro con terreni provenienti da cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di materie organiche, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni; compreso l'avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	E L E M E N T I: (A) [B.0004.0014.0007] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione potenza HP 120, lama mm 2950x1050 ora	0,0325	74,69	2,43
	(A) [B.0004.0014.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 101 con benna da 1,30 mc ora	0,0196	57,55	1,13
	(A) [B.0002.0002.0004] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 15 t ora	0,0273	67,31	1,84
	(A) [B.0004.0014.0025] MINIPALA CARICATRICE GOMMATA potenza HP 48 con benna da mc.0 ... HP 48 con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ora	0,1800	42,46	7,64
	(A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora	0,0600	30,30	1,82
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1800	23,39	4,21
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0006.0006.0001] INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materia ... portazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi naturali, comprese le risistemazioni e spianamento delle aree risultanti per terreni naturali sciolti o compatti m3	1,2000	1,64	1,97
	Sommano euro			22,54
	Spese Generali 15% euro			3,38
	Sommano euro			25,92
	Utili Impresa 10% euro			2,59
	T O T A L E euro / m3			28,51
	- Demolizioni di muratura (SbCap 811)			
Nr. 422 D.0012.0005. 0003	Demolizione di muratura in pietrame, anche voltata e di qualsiasi spessore, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	1,6250	62,89	102,20
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,6250	25,99	42,23
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	3,2500	23,39	76,02
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	Sommano euro			225,45
	Spese Generali 15% euro			33,82
	Sommano euro			259,27
	Utili Impresa 10% euro			25,93
	T O T A L E euro / m3			285,20
Nr. 423 D.0012.0005. 0007	Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di spessore fino a 8 cm, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			361,20
Nr. 426 D.0012.0006. 0003	lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			361,31
	Spese Generali 15% euro			54,20
	Sommano euro			415,51
	Utili Impresa 10% euro			41,55
	T O T A L E euro / m3			457,06
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare ma comunque maggiore di 0,10 m3 per singolo intervento: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	2,4000	29,52	70,85
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	4,0000	25,99	103,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	12,0000	23,39	280,68
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,1200	75,88	9,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			475,18
	Spese Generali 15% euro			71,28
	Sommano euro			546,46
	Utili Impresa 10% euro			54,65
	T O T A L E euro / m3			601,11
Nr. 427 D.0012.0006. 0005	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,6800	29,52	49,59
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,8000	25,99	72,77
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	8,4000	23,39	196,48
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,1200	75,88	9,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	A R I P O R T A R E			338,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			338,42
Nr. 428 D.0012.0006. 0007	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			338,53
	Spese Generali 15% euro			50,78
	Sommano euro			389,31
	Utili Impresa 10% euro			38,93
	T O T A L E euro / m3			428,24
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncitrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,5000	29,52	44,28
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,5000	25,99	64,98
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	7,5000	23,39	175,43
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,1200	75,88	9,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			304,38
	Spese Generali 15% euro			45,66
	Sommano euro			350,04
	Utili Impresa 10% euro			35,00
	T O T A L E euro / m3			385,04
Nr. 429 D.0012.0006. 0009	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in tufo di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per il volume effettivo di struttura da asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncitrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	1,3200	29,52	38,97
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	2,2000	25,99	57,18
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	6,6000	23,39	154,37
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,1200	75,88	9,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	A R I P O R T A R E			269,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			269,99
Nr. 430 D.0012.0006. 0011	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			270,21
	Spese Generali 15% euro			40,53
	Sommano euro			310,74
	Utili Impresa 10% euro			31,07
	T O T A L E euro / m3			341,81
	Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni forati di qualsiasi tipo, spessore cm 30, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla muratura da conservare, la profilatura dei bordi con malta cementizia, le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento e il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie effettiva da asportare: eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,3600	29,52	10,63
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6000	25,99	15,59
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,8000	23,39	42,10
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,0600	75,88	4,55
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0400	23,39	0,94
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			80,65
	Spese Generali 15% euro			12,10
	Sommano euro			92,75
	Utili Impresa 10% euro			9,28
	T O T A L E euro / m2			102,03
Nr. 431 D.0012.0006. 0013	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutato per la superficie effettiva di solaio da asportare e per spessori fino a 30 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	0,3091	62,89	19,44
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1855	29,52	5,48
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3091	25,99	8,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6182	23,39	14,46
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,0600	75,88	4,55
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0400	23,39	0,94
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,0000	0,01	3,00
	A R I P O R T A R E			58,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58,52
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0005	229,72	0,11
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0003	355,30	0,11
	Sommano euro			64,24
	Spese Generali 15% euro			9,64
	Sommano euro			73,88
	Utili Impresa 10% euro			7,39
	T O T A L E euro / m2			81,27
	- Rimozione di intonaci (SbCap 814)			
Nr. 432 D.0012.0008. 0001	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3500	25,99	9,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	Sommano euro			12,60
	Spese Generali 15% euro			1,89
	Sommano euro			14,49
	Utili Impresa 10% euro			1,45
	T O T A L E euro / m2			15,94
Nr. 433 D.0012.0008. 0002	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4000	25,99	10,40
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	Sommano euro			13,90
	Spese Generali 15% euro			2,09
	Sommano euro			15,99
	Utili Impresa 10% euro			1,60
	T O T A L E euro / m2			17,59
Nr. 434 D.0012.0008. 0007	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla, stucco o rasatura), compresa l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1750	25,99	4,55
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	A R I P O R T A R E			5,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,55
	Sommano euro			5,55
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,38
	Utili Impresa 10% euro			0,64
	T O T A L E euro / m2			7,02
	- Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti (SbCap 815)			
Nr. 435 D.0012.0009. 0011	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2500 0,2500 100,0000 50,0000	25,99 23,39 0,01 0,01	6,50 5,85 1,00 0,50
	Sommano euro			13,85
	Spese Generali 15% euro			2,08
	Sommano euro			15,93
	Utili Impresa 10% euro			1,59
	T O T A L E euro / m2			17,52
Nr. 436 D.0012.0009. 0012	Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3125 0,3125 100,0000 50,0000	25,99 23,39 0,01 0,01	8,12 7,31 1,00 0,50
	Sommano euro			16,93
	Spese Generali 15% euro			2,54
	Sommano euro			19,47
	Utili Impresa 10% euro			1,95
	T O T A L E euro / m2			21,42
Nr. 437 D.0012.0009. 0013	Rimozione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, sino ad uno spessore di 15 cm, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,4688 0,4688 100,0000 50,0000	25,99 23,39 0,01 0,01	12,18 10,97 1,00 0,50
	Sommano euro			24,65
	Spese Generali 15% euro			3,70
	Sommano euro			28,35
	Utili Impresa 10% euro			2,84
	T O T A L E euro / m2			31,19
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 438 D.0012.0009. 0014	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3125 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	7,31 1,00 0,50
	Sommano euro			8,81
	Spese Generali 15% euro			1,32
	Sommano euro			10,13
	Utili Impresa 10% euro			1,01
	T O T A L E euro / m2			11,14
Nr. 439 D.0012.0009. 0015	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: incollato su fondo di cemento o altro materiale E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1875 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	4,39 1,00 0,50
	Sommano euro			5,89
	Spese Generali 15% euro			0,88
	Sommano euro			6,77
	Utili Impresa 10% euro			0,68
	T O T A L E euro / m2			7,45
Nr. 440 D.0012.0009. 0016	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1563 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	3,66 1,00 0,50
	Sommano euro			5,16
	Spese Generali 15% euro			0,77
	Sommano euro			5,93
	Utili Impresa 10% euro			0,59
	T O T A L E euro / m2			6,52
Nr. 441 D.0012.0009. 0017	Rimozione di pavimento in moquette incollato su sottofondo di qualsiasi natura, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1250 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	2,92 1,00 0,50
	Sommano euro			4,42
	Spese Generali 15% euro			0,66
	A R I P O R T A R E			5,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			5,08
	Sommano euro			5,08
	Utili Impresa 10% euro			0,51
	TOTALE euro / m2			5,59
Nr. 442 D.0012.0009. 0018	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi, eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell'ambiente circostante nonche' ogni onere e magistero per realizzare l'opera a regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2500 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	5,85 1,00 0,50
	Sommano euro			7,35
	Spese Generali 15% euro			1,10
	Sommano euro			8,45
	Utili Impresa 10% euro			0,85
	TOTALE euro / m2			9,30
Nr. 443 D.0012.0009. 0021	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm ELEMENTI: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1875 0,1875 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	6,75 4,39 1,50 0,50
	Sommano euro			13,14
	Spese Generali 15% euro			1,97
	Sommano euro			15,11
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	TOTALE euro / m2			16,62
Nr. 444 D.0012.0009. 0022	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'- effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm ELEMENTI: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2500 0,2500 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	9,00 5,85 1,50 0,50
	Sommano euro			16,85
	Spese Generali 15% euro			2,53
	Sommano euro			19,38
	Utili Impresa 10% euro			1,94
	TOTALE euro / m2			21,32
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 445 D.0012.0009. 0023	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3125 0,3125 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	11,25 7,31 1,50 0,50
	Sommano euro			20,56
	Spese Generali 15% euro			3,08
	Sommano euro			23,64
	Utili Impresa 10% euro			2,36
	T O T A L E euro / m2			26,00
Nr. 446 D.0012.0009. 0024	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2813 0,2813 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	10,12 6,58 1,50 0,50
	Sommano euro			18,70
	Spese Generali 15% euro			2,81
	Sommano euro			21,51
	Utili Impresa 10% euro			2,15
	T O T A L E euro / m2			23,66
Nr. 447 D.0012.0009. 0025	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3750 0,3750 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	13,50 8,77 1,50 0,50
	Sommano euro			24,27
	Spese Generali 15% euro			3,64
	Sommano euro			27,91
	Utili Impresa 10% euro			2,79
	T O T A L E euro / m2			30,70
Nr. 448 D.0012.0009.	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0026	l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 20,1 a 30 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5000 0,5000 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	18,00 11,70 1,50 0,50
	Sommano euro			31,70
	Spese Generali 15% euro			4,76
	Sommano euro			36,46
	Utili Impresa 10% euro			3,65
	T O T A L E euro / m2			40,11
Nr. 449 D.0012.0009. 0027	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 30,1 a 40 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,6250 0,6250 150,0000 50,0000	35,99 23,39 0,01 0,01	22,49 14,62 1,50 0,50
	Sommano euro			39,11
	Spese Generali 15% euro			5,87
	Sommano euro			44,98
	Utili Impresa 10% euro			4,50
	T O T A L E euro / m2			49,48
Nr. 450 D.0012.0009. 0028	Demolizione di sottofondo in malta cementizia, eseguita a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettivo volume demolito E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,6250 0,6250 150,0000 50,0000	62,89 23,39 0,01 0,01	39,31 14,62 1,50 0,50
	Sommano euro			55,93
	Spese Generali 15% euro			8,39
	Sommano euro			64,32
	Utili Impresa 10% euro			6,43
	T O T A L E euro / m3			70,75
Nr. 451 D.0012.0009. 0029	Demolizione di sottofondo in malta di calce, eseguita a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettivo volume demolito E L E M E N T I: (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	0,3750	62,89	23,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3750	23,39	8,77
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	Sommano euro			34,35
	Spese Generali 15% euro			5,15
	Sommano euro			39,50
	Utili Impresa 10% euro			3,95
	T O T A L E euro / m3			43,45
Nr. 452 D.0012.0009. 0030	Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all'ambiente circostante. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3056 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	7,15 1,00 0,50
	Sommano euro			8,65
	Spese Generali 15% euro			1,30
	Sommano euro			9,95
	Utili Impresa 10% euro			1,00
	T O T A L E euro / m2			10,95
Nr. 453 D.0012.0009. 0031	Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1944 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	4,55 1,00 0,50
	Sommano euro			6,05
	Spese Generali 15% euro			0,91
	Sommano euro			6,96
	Utili Impresa 10% euro			0,70
	T O T A L E euro / m2			7,66
Nr. 454 D.0012.0009. 0032	Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro, acciaio inox o alluminio, di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2500 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	5,85 1,00 0,50
	Sommano euro			7,35
	Spese Generali 15% euro			1,10
	Sommano euro			8,45
	Utili Impresa 10% euro			0,85
	T O T A L E euro / m2			9,30
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28,68
	Utili Impresa 10% euro			2,87
	T O T A L E euro / m2			31,55
Nr. 459 D.0012.0009. 0038	Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1111 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	2,60 1,00 0,50
	Sommano euro			4,10
	Spese Generali 15% euro			0,62
	Sommano euro			4,72
	Utili Impresa 10% euro			0,47
	T O T A L E euro / m			5,19
Nr. 460 D.0012.0009. 0039	Rimozione zoccolino battiscopa in marmo o pietra da taglio, di altezza sino a 16 cm, compreso la malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1389 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	3,25 1,00 0,50
	Sommano euro			4,75
	Spese Generali 15% euro			0,71
	Sommano euro			5,46
	Utili Impresa 10% euro			0,55
	T O T A L E euro / m			6,01
Nr. 461 D.0012.0009. 0040	Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, di qualsiasi altezza, compreso la colla di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0556 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	1,30 1,00 0,50
	Sommano euro			2,80
	Spese Generali 15% euro			0,42
	Sommano euro			3,22
	Utili Impresa 10% euro			0,32
	T O T A L E euro / m			3,54
Nr. 462 D.0012.0009. 0041	Rimozione zoccolino battiscopa in legno, di altezza sino a 16 cm., compresa la colla o malta di sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0833 100,0000 50,0000	23,39 0,01 0,01	1,95 1,00 0,50
	Sommano euro			3,45
	A R I P O R T A R E			3,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,45
	Spese Generali 15% euro			0,52
	Sommano euro			3,97
	Utili Impresa 10% euro			0,40
	T O T A L E euro / m			4,37
	- Demolizioni di solai (SbCap 816)			
Nr. 463 D.0012.0010. 0004	Demolizione completa di solai misti in travetti di cemento armato e laterizi o blocchi di qualsiasi tipo, forma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le puntellature necessarie delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione, la riparazione dei danni arrecati a terzi. Compresi l'innaffiammento, la formazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su autocarro esclusi il trasporto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato, ed il calo in basso dei materiali di risulta; valutata per la superficie effettiva rimossa e per il seguente tipo: spessore fino a 30 cm compresa la caldana . E L E M E N T I : (A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/min, gi'a esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,2182 0,1309 0,2182 0,4364 300,0000 200,0000	62,89 29,52 25,99 23,39 0,01 0,01	13,72 3,86 5,67 10,21 3,00 2,00
	Sommano euro			38,46
	Spese Generali 15% euro			5,77
	Sommano euro			44,23
	Utili Impresa 10% euro			4,42
	T O T A L E euro / m2			48,65
	- Demolizioni di controsoffitti e pareti divisorie (SbCap 817)			
Nr. 464 D.0012.0011. 0002	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche' gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso. E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0308 0,1385 0,1385 25,0000	29,52 25,99 23,39 0,01	0,91 3,60 3,24 0,25
	Sommano euro			8,00
	Spese Generali 15% euro			1,20
	Sommano euro			9,20
	Utili Impresa 10% euro			0,92
	T O T A L E euro / m2			10,12
Nr. 465 D.0012.0011. 0003	Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante in legno o metallica, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonche' gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: per controsoffitti in doghe metalliche o similare E L E M E N T I :			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 466 D.0012.0011. 0007	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0308	29,52	0,91
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1231	25,99	3,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1231	23,39	2,88
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	30,0000	0,01	0,30
	Sommano euro			7,29
	Spese Generali 15% euro			1,09
	Sommano euro			8,38
	Utili Impresa 10% euro			0,84
	T O T A L E euro / m2			9,22
	Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e a soffitto in metallo ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compresi i trasporti orizzontali, l'avvicinamento dei materiali ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione, al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, incluso il calo in basso ed escluso il trasporto ad impianto autorizzato, nonché gli eventuali oneri relativi. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
Nr. 467 D.0012.0012. 0001	Sommano euro			7,78
	Spese Generali 15% euro			1,17
	Sommano euro			8,95
	Utili Impresa 10% euro			0,90
	T O T A L E euro / m2			9,85
	- Rimozione di manti impermeabili (SbCap 818)			
	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso monostrato			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0938	23,39	2,19
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	25,0000	0,01	0,25
	Sommano euro			2,69
	Spese Generali 15% euro			0,40
	Sommano euro			3,09
	Utili Impresa 10% euro			0,31
Nr. 468 D.0012.0012. 0002	T O T A L E euro / m2			3,40
	Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzato e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppio strato			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1875	23,39	4,39
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	25,0000	0,01	0,25
	Sommano euro			4,89
	Spese Generali 15% euro			0,73
	Sommano euro			5,62
	Utili Impresa 10% euro			0,56
	A R I P O R T A R E			6,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,18
	T O T A L E euro / m2			6,18
	- Rimozione di tetti (SbCap 819)			
Nr. 469 D.0012.0013. 0005	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, le opere provvisionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; inclusi il calo in basso ed escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1000 0,1000 150,0000	25,99 23,39 0,01	2,60 2,34 1,50
	Sommano euro			6,44
	Spese Generali 15% euro			0,97
	Sommano euro			7,41
	Utili Impresa 10% euro			0,74
	T O T A L E euro / m			8,15
Nr. 470 D.0012.0013. 0010	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con particolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole marsigliesi E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0857 0,1571 0,1571 100,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	2,40 4,08 3,67 1,00 0,50
	Sommano euro			11,65
	Spese Generali 15% euro			1,75
	Sommano euro			13,40
	Utili Impresa 10% euro			1,34
	T O T A L E euro / m2			14,74
Nr. 471 D.0012.0013. 0011	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto, eseguito con particolare cura al fine di non danneggiare le tegole ed il sottostante massetto di posa; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento e per i seguenti tipi: Con tegole e coppi in laterizio o cemento E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0857 0,1857 0,1857 100,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	2,40 4,83 4,34 1,00 0,50
	Sommano euro			13,07
	Spese Generali 15% euro			1,96
	Sommano euro			15,03
	Utili Impresa 10% euro			1,50
	T O T A L E euro / m2			16,53
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 472 D.0012.0013. 0013	Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0250 0,0583 0,0583 100,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	0,70 1,52 1,36 1,00 0,50
	Sommano euro			5,08
	Spese Generali 15% euro			0,76
	Sommano euro			5,84
	Utili Impresa 10% euro			0,58
	T O T A L E euro / m2			6,42
	- Rimozione di infissi (SbCap 820)			
Nr. 473 D.0012.0014. 0001	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/ o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,2500 0,4250 0,4250 50,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	7,00 11,05 9,94 0,50 0,50
	Sommano euro			28,99
	Spese Generali 15% euro			4,35
	Sommano euro			33,34
	Utili Impresa 10% euro			3,33
	T O T A L E euro / m2			36,67
Nr. 474 D.0012.0014. 0002	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,1905 0,2857 0,2857 25,0000 10,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	5,33 7,43 6,68 0,25 0,10
	Sommano euro			19,79
	Spese Generali 15% euro			2,97
	Sommano euro			22,76
	Utili Impresa 10% euro			2,28
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 478 D.0012.0014. 0010	<p>Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro, di alluminio o pvc, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p>	<p>0,0400</p> <p>0,4000</p> <p>0,4000</p> <p>100,0000</p> <p>50,0000</p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>1,12</p> <p>10,40</p> <p>9,36</p> <p>1,00</p> <p>0,50</p>
	Sommano euro			22,38
	Spese Generali 15% euro			3,36
	Sommano euro			25,74
	Utili Impresa 10% euro			2,57
	T O T A L E euro / m2			28,31
Nr. 479 D.0012.0014. 0015	<p>Rimozione di sola superficie vetrata, eseguita con la massima cura, compreso lo stucco fermavetro o i distanziatori in legno e metallo, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per qualsiasi tipo di vetro e spessore (escluso i blindati).</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	<p>0,2250</p> <p>0,2250</p> <p>50,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p>	<p>6,30</p> <p>5,26</p> <p>0,50</p>
	Sommano euro			12,06
	Spese Generali 15% euro			1,81
	Sommano euro			13,87
	Utili Impresa 10% euro			1,39
	T O T A L E euro / m2			15,26
	- Rimozione di opere di ferro (SbCap 821)			
Nr. 480 D.0012.0015. 0001	<p>Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Compreso l'onere della pesatura e valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRÙ TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	<p>0,0083</p> <p>0,0133</p> <p>0,0133</p> <p>0,0033</p> <p>25,0000</p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>53,10</p> <p>0,01</p>	<p>0,23</p> <p>0,35</p> <p>0,31</p> <p>0,18</p> <p>0,25</p>
	Sommano euro			1,32
	Spese Generali 15% euro			0,20
	Sommano euro			1,52
	Utili Impresa 10% euro			0,15
	T O T A L E euro / kg			1,67
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 481 D.0012.0015. 0002	<p>Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi a fiamma o a sega. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati al- l'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Compreso l'onere della pesatura e valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRÙ TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / kg</p>	<p>0,0067</p> <p>0,0108</p> <p>0,0108</p> <p>0,0017</p> <p>25,0000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>53,10</p> <p>0,01</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>0,19</p> <p>0,28</p> <p>0,25</p> <p>0,09</p> <p>0,25</p> <p>1,06</p> <p>0,16</p> <p>1,22</p> <p>0,12</p> <p>1,34</p>
Nr. 482 D.0012.0015. 0003	<p>Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, eseguita a mano e con la massima accuratezza, compresi eventuali tagli a fiamma o a sega, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Compreso l'onere della pesatura e valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRÙ TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / kg</p>	<p>0,0117</p> <p>0,0183</p> <p>0,0183</p> <p>0,0050</p> <p>25,0000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>53,10</p> <p>0,01</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>0,33</p> <p>0,48</p> <p>0,43</p> <p>0,27</p> <p>0,25</p> <p>1,76</p> <p>0,26</p> <p>2,02</p> <p>0,20</p> <p>2,22</p>
	- Rimozione di impianti (SbCap 822)			
Nr. 483 D.0012.0016. 0001	<p>Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonche' i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vaso con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p>	<p>0,1500</p> <p>0,4500</p> <p>0,4500</p> <p>100,0000</p> <p>50,0000</p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>4,20</p> <p>11,70</p> <p>10,53</p> <p>1,00</p> <p>0,50</p>
	A R I P O R T A R E			27,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,93
	Sommano euro			27,93
	Spese Generali 15% euro			4,19
	Sommano euro			32,12
	Utili Impresa 10% euro			3,21
	T O T A L E euro / cad			35,33
Nr. 484 D.0012.0016. 0002	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione dei relativi accessori e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,1818 0,6364 0,6364 100,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	5,09 16,54 14,89 1,00 0,50
	Sommano euro			38,02
	Spese Generali 15% euro			5,70
	Sommano euro			43,72
	Utili Impresa 10% euro			4,37
	T O T A L E euro / cad			48,09
Nr. 485 D.0012.0016. 0003	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compresa la rimozione dei relativi accessori, di scatole a sifone, pilette, sifoni e staffe di ancoraggio nonché i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1100 0,1100 25,0000	28,00 23,39 0,01	3,08 2,57 0,25
	Sommano euro			5,90
	Spese Generali 15% euro			0,89
	Sommano euro			6,79
	Utili Impresa 10% euro			0,68
	T O T A L E euro / cad			7,47
Nr. 486 D.0012.0016. 0006	Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni del diametro fino a 25 cm. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,2000 0,2000 25,0000	25,99 23,39 0,01	5,20 4,68 0,25
	Sommano euro			10,13
	Spese Generali 15% euro			1,52
	Sommano euro			11,65
	Utili Impresa 10% euro			1,17
	A R I P O R T A R E			12,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12,82
	T O T A L E euro / m			12,82
Nr. 487 D.0012.0016. 0007	Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 25 e fino a 50 cm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,4000 0,4000 25,0000	25,99 23,39 0,01	10,40 9,36 0,25
	Sommano euro			20,01
	Spese Generali 15% euro			3,00
	Sommano euro			23,01
	Utili Impresa 10% euro			2,30
	T O T A L E euro / m			25,31
	- Rimozione di apparecchiature di impianti (SbCap 823)			
Nr. 488 D.0012.0017. 0001	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0500 0,1000 0,1000 25,0000 25,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	1,40 2,60 2,34 0,25 0,25
	Sommano euro			6,84
	Spese Generali 15% euro			1,03
	Sommano euro			7,87
	Utili Impresa 10% euro			0,79
	T O T A L E euro / cad			8,66
Nr. 489 D.0012.0017. 0002	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all'amministrazione e/o di risulta), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0500 0,2250 0,2250 50,0000 50,0000	28,00 25,99 23,39 0,01 0,01	1,40 5,85 5,26 0,50 0,50
	Sommano euro			13,51
	Spese Generali 15% euro			2,03
	Sommano euro			15,54
	Utili Impresa 10% euro			1,55
	A R I P O R T A R E			17,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			20,93
	Sommano euro			20,93
	Utili Impresa 10% euro			2,09
	T O T A L E euro / m2			23,02
Nr. 497 D.0012.0019. 0028	Asportazione di carta da parati mediante spatola previa inibizione, compresa la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, la raschiatura del collante e la pulitura finale, i ponti di servizio, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato. Per distacco di un solo strato E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1250 50,0000	23,39 0,01	2,92 0,50
	Sommano euro			3,42
	Spese Generali 15% euro			0,51
	Sommano euro			3,93
	Utili Impresa 10% euro			0,39
	T O T A L E euro / m2			4,32
Nr. 498 D.0012.0019. 0029	Asportazione di carta da parati mediante spatola previa inibizione, compresa la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, la raschiatura del collante e la pulitura finale, i ponti di servizio, le cautele necessarie a proteggere le restanti parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa eventuale ripresa del sottostante intonaco danneggiato. Per distacco di piu' strati sovrapposti E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2250 125,0000	23,39 0,01	5,26 1,25
	Sommano euro			6,51
	Spese Generali 15% euro			0,98
	Sommano euro			7,49
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	T O T A L E euro / m2			8,24
	- Opere di ripristino su intonaci (SbCap 827)			
Nr. 499 C.0012.0021. 0001	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con lo sgombero dei materiali di risulta, la ripresa di queste zone con formazione di intonaco ed interposta rete stampata in materiale sintetico, la preparazione delle superfici con semplice raschiatura, rasatura e carteggiatura dell'intera superficie; compreso ogni onere e magistero per ripresa dell'intonaco da misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2 E L E M E N T I: (A) [C.0012.0024.0002] Accurata ispezione di cornicioni in c.a. e/o intonaco esis ... m2 (A) [D.0012.0008.0001] Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a ... fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'op m2 (A) [D.0012.0021.0002] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, ... tonaci, fornita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola m2 (A) [D.0012.0021.0026] Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modif ... modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola amer- icana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte pr m2	1,0000 0,3000 0,3000 0,3000	2,43 12,60 5,47 9,51	2,43 3,78 1,64 2,85
	Sommano euro			10,70
	Spese Generali 15% euro			1,61
	Sommano euro			12,31
	A R I P O R T A R E			12,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12,31
	Utili Impresa 10% euro			1,23
	T O T A L E euro / m2			13,54
Nr. 500 D.0012.0021. 0001	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0019.0005.0002] Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stamp ... stampata, in pannelli spessore 0,25 mm e peso 0,85 kg/m2 m2 (A) [B.0010.0004.0002] FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg	0,0020 0,0020 50,0000 1,2500 0,0100	25,99 23,39 0,01 2,24 2,07	0,05 0,05 0,50 2,80 0,02
	Sommano euro			3,42
	Spese Generali 15% euro			0,51
	Sommano euro			3,93
	Utili Impresa 10% euro			0,39
	T O T A L E euro / m2			4,32
Nr. 501 D.0012.0021. 0002	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci, fo r nita e posta in opera, compreso i tagli lo sfrido gli oneri di sovrapposizione, la chiodatura al supporto murario sottostante e quant 'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0019.0005.0003] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci intonaci m2 (A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,0020 0,0020 25,0000 1,2500 0,0130	25,99 23,39 0,01 4,08 1,89	0,05 0,05 0,25 5,10 0,02
	Sommano euro			5,47
	Spese Generali 15% euro			0,82
	Sommano euro			6,29
	Utili Impresa 10% euro			0,63
	T O T A L E euro / m2			6,92
Nr. 502 D.0012.0021. 0013	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici in pietra o mattoni con resistenza a compressione di 8-10 MPa (28 gg) previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0002.0005] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1) PER FINITURE COLORATE: malta premiscelata, in pol- vere, esente da cemento e con un bassissimo tenore di sali idrosol t (A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0105 0,0020 0,0105 0,0200 0,0014 0,0029 0,0020 0,2286 0,3500 50,0000 0,0500 0,1500	25,16 29,52 25,99 23,39 37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 479,63 1,22	0,26 0,06 0,27 0,47 0,05 0,07 0,06 6,40 8,19 0,50 23,98 0,18
	A R I P O R T A R E			40,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			40,49
	Sommano euro			40,49
	Spese Generali 15% euro			6,07
	Sommano euro			46,56
	Utili Impresa 10% euro			4,66
	T O T A L E euro / m2			51,22
Nr. 503 D.0012.0021. 0016	Sbruffatura eseguita, su murature spicconate, con malta fluida di calce o di cemento, addizionata con antiritiro per migliorare l'aderenza dell'intonaco e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo; dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici verticali od orizzontali interne E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3 (A) [B.0011.0001.0006] ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro com ... truzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili kg Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m2	0,0002 0,0004 0,0178 0,0111 0,0150 0,6000	37,83 23,39 25,99 23,39 133,03 2,96	0,01 0,01 0,46 0,26 2,00 1,78 4,52 0,68 5,20 0,52 5,72
Nr. 504 D.0012.0021. 0017	Sbruffatura eseguita con malta fluida di calce o di cemento, addizionata con antiritiro per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Su superfici verticali od orizzontali esterne E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3 (A) [B.0011.0001.0006] ADDITIVO ESPANSIVO per betoncini e calcestruzzi a ritiro com ... truzzi a ritiro compensato, esenti da fessurazioni e impermeabili kg Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro T O T A L E euro / m2	0,0002 0,0003 0,0178 0,0133 0,0180 0,7000	37,83 23,39 25,99 23,39 133,03 2,96	0,01 0,01 0,46 0,31 2,39 2,07 5,25 0,79 6,04 0,60 6,64
Nr. 505 D.0012.0021. 0018	Rinzafo di muratura, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, per stuccare le connessioni e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia. Su pareti verticali interne E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0006	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0013	23,39	0,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	25,99	3,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	23,39	3,51
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,0160	133,03	2,13
	Sommano euro			14,59
	Spese Generali 15% euro			2,19
	Sommano euro			16,78
	Utili Impresa 10% euro			1,68
	T O T A L E euro / m2			18,46
Nr. 506 D.0012.0021. 0019	Rinzaffo di muratura, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia. Su pareti verticali esterne E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0016	37,83	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0031	23,39	0,07
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1750	25,99	4,55
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1750	23,39	4,09
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,0190	133,03	2,53
	Sommano euro			16,30
	Spese Generali 15% euro			2,45
	Sommano euro			18,75
	Utili Impresa 10% euro			1,88
	T O T A L E euro / m2			20,63
Nr. 507 D.0012.0021. 0024	Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante rinzaffo con malta di calce idraulica a piu' strati, per uno spessore medio di 3 cm, e scaglie di laterizio e di pietre, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente. Applicato su superfici piane o curve in muratura di pietrame, anche per l'esecuzione a piccole zone. Con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0008	37,83	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	23,39	0,04
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3000	28,00	8,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	23,39	7,02
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0368	173,24	6,38
	Sommano euro			22,87
	Spese Generali 15% euro			3,43
	Sommano euro			26,30
	Utili Impresa 10% euro			2,63
	T O T A L E euro / m2			28,93
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 508 D.0012.0021. 0026	<p>Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici interne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,0031 25,99 0,08</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0031 23,39 0,07</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,0003 37,83 0,01</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0006 23,39 0,01</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,0250 28,00 0,70</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0250 23,39 0,58</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 50,0000 0,01 0,50</p> <p>(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3 0,0053 1,22 0,01</p> <p>(A) [B.0009.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni kg 1,3000 5,81 7,55</p> <p>Sommano euro 9,51</p> <p>Spese Generali 15% euro 1,43</p> <p>Sommano euro 10,94</p> <p>Utili Impresa 10% euro 1,09</p> <p>T O T A L E euro / m2 12,03</p>			
Nr. 509 D.0012.0021. 0027	<p>Rasatura eseguita con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte. Dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. Eseguita su superfici esterne verticali o orizzontali, spessore finito sino a 3 mm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,0036 25,99 0,09</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0036 23,39 0,08</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora 0,0004 37,83 0,02</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0007 23,39 0,02</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,0500 28,00 1,40</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,0500 23,39 1,17</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 50,0000 0,01 0,50</p> <p>(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3 0,0053 1,22 0,01</p> <p>(A) [B.0009.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni kg 1,3000 5,81 7,55</p> <p>Sommano euro 10,84</p> <p>Spese Generali 15% euro 1,63</p> <p>Sommano euro 12,47</p> <p>Utili Impresa 10% euro 1,25</p> <p>T O T A L E euro / m2 13,72</p>			
	- Opere di ferro (SbCap 828)			
Nr. 510 D.0012.0022. 0002	<p>Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 513 C.0012.0024. 0001	- Opere di consolidamento su cemento armato (SbCap 830)			
	Risanamento travetti e intradosso solaio in latero cemento, con preliminare trattamento dei ferri di armatura composto da ciclo di spazzolatura seguito da due applicazioni a distanza di almeno 3 ore l'una dall'altra con prodotto fertilizzante e passivante anticorrosiva bicomponente per i ferri, la picchettatura delle parti di calcestruzzo e laterizio ammalorati, la sostituzione dei ferri di armatura corrosi, inghisaggio con resina poliestere all'interno del travetto di ferri verticali di diametro 6mm. e passo 500 mm. con l'estremità inferiore piegata in orizzontale, la ricostruzione del calcestruzzo per strati successivi dello spessore massimo di 2 cm con l'impiego di malta cementizia bicomponente a basso modulo rinforzata con fibre di vetro o polipropilene o P.A.N. (PoliAcrileNitrile) e l'impiego di appositi casseri per la ricostruzione delle parti strutturali. Compreso la rimozione completa degli intonaci presenti all'intradosso del solaio, lo sfondellamento delle pignatte in precarie condizioni di stabilità, la posa in opera di pannelli in polistirolo o materiale analogo per la chiusura delle parti vuote presenti all'intradosso delle pignatte, ancoraggio di rete portaintonaco ai ferri inghisati nei travetti, realizzazione a ridosso del del solaio di un betoncino strutturale realizzato con la malta cementizia tixotropica antiritiro sul supporto in rete di acciaio zincato, rasatura della superficie del betoncino con rasante cementizio antiritiro. Compreso inoltre, il trasporto e oneri di scarica del materiale di risulta e qualsiasi altro accessorio, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,0000	25,99	51,98
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,0000	23,39	46,78
	(E) [A.0044.0006.0015] PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPASO ESTRUSO PER ... m2	1,0000	7,72	7,72
	(E) [A.0019.0005.0002] Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stamp ... kg	0,5000	2,13	1,07
	(A) [D.0012.0024.0003] Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni ... m2	0,6000	96,19	57,71
	(A) [D.0001.0001.0022] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei mater ... m3	0,2000	7,48	1,50
	(A) [B.0002.0002.0001] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,8000	39,36	31,49
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	15,0000	1,15	17,25
	(E) [A.0005.0012.0008] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	1,15	11,50
	Sommano euro			227,00
	Spese Generali 15% euro			34,05
	Sommano euro			261,05
	Utili Impresa 10% euro			26,11
	T O T A L E euro / m2			287,16
Nr. 514 C.0012.0024. 0002	Accurata ispezione di cornicioni in c.a. e/o intonaco esistente per la verifica delle parti in fase di distacco , comprendente una battitura delle superfici con l'utilizzo di attrezzi manuali , al fine di determinare le zone poco aderenti o ammalorate.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	0,3000	1,15	0,35
	Sommano euro			2,43
	Spese Generali 15% euro			0,36
	Sommano euro			2,79
Nr. 515 D.0012.0024. 0001	Biffe e/o spie in vetro poste a gesso su murature esistenti lesionate, compreso tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1400	28,00	3,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1400	23,39	3,27
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	Sommano euro			9,19
	Spese Generali 15% euro			1,38
	Sommano euro			10,57
	Utili Impresa 10% euro			1,06
	T O T A L E euro / m2			3,07
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	TOTALE euro / cad			11,63
Nr. 516 D.0012.0024. 0003	<p>Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinati; pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di malta cementizia anticorrosiva per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto; accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola, rispettando tutte le prescrizioni previste nelle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici di qualsiasi entità</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi kg</p> <p>(A) [B.0009.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo kg</p> <p>(A) [D.0012.0024.0006] Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liq ... m2</p>	<p>0,6000</p> <p>1,1000</p> <p>1,1000</p> <p>150,0000</p> <p>0,3000</p> <p>1,1000</p> <p>1,0000</p>	<p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>7,17</p> <p>4,72</p> <p>16,23</p>	<p>16,80</p> <p>28,59</p> <p>25,73</p> <p>1,50</p> <p>2,15</p> <p>5,19</p> <p>16,23</p>
	Sommano euro			96,19
	Spese Generali 15% euro			14,43
	Sommano euro			110,62
	Utili Impresa 10% euro			11,06
	TOTALE euro / m2			121,68
Nr. 517 D.0012.0024. 0004	<p>Asportazione in profondità ' del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0022.0002] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, ... elettrico da 7.5 HP, funzionante a caldo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	<p>0,1200</p> <p>0,1800</p> <p>0,1000</p> <p>200,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>137,47</p> <p>0,01</p>	<p>3,36</p> <p>4,21</p> <p>13,75</p> <p>2,00</p>
	Sommano euro			23,32
	Spese Generali 15% euro			3,50
	Sommano euro			26,82
	Utili Impresa 10% euro			2,68
	TOTALE euro / m2			29,50
Nr. 518 D.0012.0024. 0005	<p>Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	<p>0,1000</p> <p>0,1500</p> <p>200,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p>	<p>2,80</p> <p>3,51</p> <p>2,00</p>
	Sommano euro			8,31
	Spese Generali 15% euro			1,25
	Sommano euro			9,56
	A RIPORTARE			9,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,56
	Utili Impresa 10% euro			0,96
	T O T A L E euro / m2			10,52
Nr. 519 D.0012.0024. 0006	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,2250 0,2750 300,0000 50,0000	28,00 23,39 0,01 0,01	6,30 6,43 3,00 0,50
	Sommano euro			16,23
	Spese Generali 15% euro			2,43
	Sommano euro			18,66
	Utili Impresa 10% euro			1,87
	T O T A L E euro / m2			20,53
	- Opere di consolidamento su strutture orizzontali (SbCap 832)			
Nr. 520 D.0012.0026. 0021	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi o marsigliesi, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione del 20% dei pezzi E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0043.0001.0001] TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0100 0,1400 0,2800 4,0000 120,0000 0,0180	37,83 28,00 23,39 0,83 0,01 154,62	0,38 3,92 6,55 3,32 1,20 2,78
	Sommano euro			18,15
	Spese Generali 15% euro			2,72
	Sommano euro			20,87
	Utili Impresa 10% euro			2,09
	T O T A L E euro / m2			22,96
Nr. 521 D.0012.0026. 0022	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi o marsigliesi, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione del 40% dei pezzi E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0043.0001.0001] TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0100 0,1400 0,3250 8,0000 120,0000 0,0190	37,83 28,00 23,39 0,83 0,01 154,62	0,38 3,92 7,60 6,64 1,20 2,94
	A R I P O R T A R E			22,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			22,68
	Sommano euro			22,68
	Spese Generali 15% euro			3,40
	Sommano euro			26,08
	Utili Impresa 10% euro			2,61
	T O T A L E euro / m2			28,69
Nr. 522 D.0012.0026. 0023	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi o marsigliesi, di qualsiasi pendenza e forma, eseguita a qualsiasi altezza e con il reimpiego di manufatti di recupero e la sostituzione dei manufatti mancanti con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera. Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione del 60% dei pezzi E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0043.0001.0001] TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0100 0,1400 0,3750 12,0000 120,0000 0,0200	37,83 28,00 23,39 0,83 0,01 154,62	0,38 3,92 8,77 9,96 1,20 3,09
	Sommano euro			27,32
	Spese Generali 15% euro			4,10
	Sommano euro			31,42
	Utili Impresa 10% euro			3,14
	T O T A L E euro / m2			34,56
	LAVORI STRADALI (Cap 152) - Demolizione, tagli e rimozioni (SbCap 740)			
Nr. 523 D.0001.0001. 0022	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto E L E M E N T I: (A) [B.0006.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	7,48	7,48
	Sommano euro			7,48
	Spese Generali 15% euro			1,12
	Sommano euro			8,60
	Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / m3			9,46
	Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica (SbCap 742)			
Nr. 524 C.0001.0003. 0001	Realizzazione di segnaletica orizzontale per frecce, scritte, passaggi pedonali, zebraie, striscie d'arresto simboli etc. eseguita con vernice spartitraffico rifrangente bianco, giallo, blu, rosso, nero (composto di resina alchidica e cloro caucciù o acrilica) spessore minimo 1.2 mm., da valutarsi vuoto per pieno. Compresa la pulitura del manto stradale interessato, il tracciamento secondo le indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	0,0800 0,1600 0,0800	29,52 25,99 39,36	2,36 4,16 3,15
	A R I P O R T A R E			9,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,67
Nr. 525 C.0001.0003. 0002	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1500	0,01	0,00
	(A) [B.0019.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo l	0,5000	19,11	9,56
	Sommano euro			19,23
	Spese Generali 15% euro			2,88
	Sommano euro			22,11
	Utili Impresa 10% euro			2,21
	T O T A L E euro / m2			24,32
	Realizzazione di segnaletica orizzontale per delimitazione parcheggi, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente bianco o giallo, (composto di resina alchidica e cloro caucciù o acrilica) della larghezza minima di cm.12 e spessore minimo 1.2 mm.. Compresa la pulitura del manto stradale interessato, il tracciamento secondo le indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0107	29,52	0,32
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0213	25,99	0,55
	(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	0,0107	39,36	0,42
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0019.0001.0001] PITTURA SPARTITRAFFICO colori bianco e giallo l	0,1000	19,11	1,91
	Sommano euro			3,20
	Spese Generali 15% euro			0,48
	Sommano euro			3,68
	Utili Impresa 10% euro			0,37
	T O T A L E euro / m			4,05
Nr. 526 C.0001.0003. 0003	Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare, per linee fino a 15 cm di larghezza			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0107	29,52	0,32
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0213	25,99	0,55
	(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	0,0107	39,36	0,42
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,5000	1,15	1,73
	Sommano euro			3,02
	Spese Generali 15% euro			0,45
	Sommano euro			3,47
	Utili Impresa 10% euro			0,35
	T O T A L E euro / m			3,82
	Fresatura del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta, fresatura di linee fino a cm 15 di larghezza			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0107	29,52	0,32
Nr. 527 C.0001.0003. 0004				
	A R I P O R T A R E			0,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,32
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0213	25,99	0,55
	(A) [B.0004.0017.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t ora	0,0107	39,36	0,42
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	120,0000	0,01	1,20
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,5000	1,15	1,73
	Sommano euro			4,22
	Spese Generali 15% euro			0,63
	Sommano euro			4,85
	Utili Impresa 10% euro			0,49
	T O T A L E euro / m			5,34
	CALCESTRUZZI (Cap 154) - Calcestruzzi (SbCap 750)			
Nr. 528 D.0004.0001. 0002	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2857	25,99	7,43
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2857	23,39	6,68
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0179	29,52	0,53
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	1,1000	95,22	104,74
	Sommano euro			119,38
	Spese Generali 15% euro			17,91
	Sommano euro			137,29
	Utili Impresa 10% euro			13,73
	T O T A L E euro / m3			151,02
Nr. 529 D.0004.0001. 0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2857	25,99	7,43
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2857	23,39	6,68
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0179	29,52	0,53
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	1,1000	97,75	107,53
	Sommano euro			122,17
	Spese Generali 15% euro			18,33
	Sommano euro			140,50
	Utili Impresa 10% euro			14,05
	T O T A L E euro / m3			154,55
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 530 D.0004.0001. 0004	<p>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ...</p> <p>PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3</p>	<p>0,2857</p> <p>0,2857</p> <p>0,0179</p> <p>0,0500</p> <p>1,1000</p>	<p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>0,01</p> <p>100,68</p>	<p>7,43</p> <p>6,68</p> <p>0,53</p> <p>0,00</p> <p>110,75</p>
	Sommano euro			125,39
	Spese Generali 15% euro			18,81
	Sommano euro			144,20
	Utili Impresa 10% euro			14,42
	T O T A L E euro / m3			158,62
Nr. 531 D.0004.0001. 0005	<p>CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ...</p> <p>PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3</p>	<p>0,2857</p> <p>0,2857</p> <p>0,0179</p> <p>0,0500</p> <p>1,1000</p>	<p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>0,01</p> <p>105,23</p>	<p>7,43</p> <p>6,68</p> <p>0,53</p> <p>0,00</p> <p>115,75</p>
	Sommano euro			130,39
	Spese Generali 15% euro			19,56
	Sommano euro			149,95
	Utili Impresa 10% euro			15,00
	T O T A L E euro / m3			164,95
Nr. 532 D.0004.0001. 0009	<p>Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere : VIBRATORE ad a ... TORE ad ago a</p>	<p>0,0250</p> <p>0,1000</p> <p>0,1000</p> <p>0,2500</p>	<p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p>	<p>0,74</p> <p>2,80</p> <p>2,60</p> <p>5,85</p>
	A R I P O R T A R E			11,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,99
Nr. 533 D.0004.0001. 0010	immersione per calcestruzzi ora	0,1000	2,62	0,26
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ...			
	BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	1,0300	117,66	121,19
	Sommano euro			133,44
	Spese Generali 15% euro			20,02
	Sommano euro			153,46
	Utili Impresa 10% euro			15,35
	T O T A L E euro / m3			168,81
Nr. 534 D.0004.0001. 0043	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamiento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	28,00	2,80
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere : VIBRATORE ad a ... TORE ad ago a			
	immersione per calcestruzzi ora	0,1000	2,62	0,26
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ...			
Nr. 534 D.0004.0001. 0043	BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	1,0300	127,14	130,95
	Sommano euro			143,20
	Spese Generali 15% euro			21,48
	Sommano euro			164,68
	Utili Impresa 10% euro			16,47
	T O T A L E euro / m3			181,15
	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni mc di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m 3,00, dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamiento dei getti ed escluse le armature metalliche			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0800	42,62	3,41
Nr. 534 D.0004.0001. 0043	(A) [B.0004.0017.0001] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, gi'a funzionante in cantiere, compreso l'operatore saltu- ario, i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 ora	0,1600	5,43	0,87
	(E) [A.0009.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ...			
	TRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato m3	0,5000	10,12	5,06
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0167	86,65	1,45
	Sommano euro			10,79
	Spese Generali 15% euro			1,62
	Sommano euro			12,41
	Utili Impresa 10% euro			1,24
	T O T A L E euro / m3			13,65
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 535 D.0004.0001. 0044	<p>Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora 0,0417 29,52 1,23</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora 0,1667 28,00 4,67</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,1667 25,99 4,33</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,4583 23,39 10,72</p> <p>(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,1667 42,62 7,10</p> <p>(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere : VIBRATORE ad a ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora 0,1667 2,62 0,44</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 0,0500 0,01 0,00</p> <p>(E) [A.0009.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... TRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni mc pompato m3 0,5000 10,12 5,06</p> <p>(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbracc ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo 0,0208 86,65 1,80</p> <p>Sommano euro 35,35</p> <p>Spese Generali 15% euro 5,30</p> <p>Sommano euro 40,65</p> <p>Utili Impresa 10% euro 4,07</p> <p>T O T A L E euro / m3 44,72</p>			
Nr. 536 D.0004.0001. 0054	<p>CALCESTRUZZO TERMOISOLANTE DI PERLITE, per formazione di pendenze e isolamento termico di terrazzi, confezionato in cantiere con kg 150 di cemento R 42,5, mc 1,00 di inerte di PERLITE ESPANSA mm 1,7-6, steso in strato dello spessore medio di cm 7 compresa la finitura superficiale con maltina di cemento lisciata a cazzuola ed escluse le eventuali casseforme</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,6667 23,39 15,59</p> <p>(A) [B.0004.0019.0002] BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, c ... inversione di marcia, con tramoggia di carico con soll- evamento idraulico, con motore Diesel, gi funzio- nante in cantiere, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa l. ora 0,3333 7,51 2,50</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,6667 25,99 17,33</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,6667 23,39 15,59</p> <p>(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora 0,1667 42,62 7,10</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora 0,2500 25,99 6,50</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora 0,2500 23,39 5,85</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad 0,0500 0,01 0,00</p> <p>(A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat 0,1500 287,55 43,13</p> <p>(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat 0,0050 239,69 1,20</p> <p>(A) [B.0007.0004.0001] INERTE DI MINERALE SILICEO ESPANSO in granuli a struttura ve ... granuli a struttura vetrosa da 1,7 a 6,0 mm, isolante, ininfiammabile, peso specifico 90 kg/mc, in sacchi da 125 l m3 1,0000 96,08 96,08</p> <p>(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3 0,1000 1,22 0,12</p> <p>(A) [B.0011.0001.0003] ADDITIVO FLUIDIFICANTE AERANTE per calcestruzzi e malte ceme ... cestruzz e malte cementizie kg 1,0000 1,06 1,06</p> <p>Sommano euro 212,05</p> <p>Spese Generali 15% euro 31,81</p> <p>Sommano euro 243,86</p> <p>Utili Impresa 10% euro 24,39</p> <p>T O T A L E euro / m3 268,25</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE (Cap 158) - Fondi fogna in gres (SbCap 772)			
Nr. 537 D.0003.0011. 0002	FONDIFOGNA IN GRES CERAMICO A 180? (1/2 circonferenza) per fondi di pozzetti di fogna; dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accompagnato dalla prescritta dichiarazione di conformità (alla Noma suddetta) sottoscritta dal produttore, in riferimento alle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" del Ministero dei LL.PP. Dato in opera compreso: la fornitura degli elementi di fondofogna, il carico, lo scarico presso i punti di posa e la posa in opera con l'esecuzione dei giunti; compreso la formazione con calcestruzzo Rck 10 del piano di appoggio e del rinfiacco fino ai bordi superiori; compresa la pulizia ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera per le seguenti dimensioni: diametro 200 mm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [D.0004.0001.0002] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3 (A) [B.0021.0002.0002] FONDIFOGNA IN GRES a 180? (1/2 circonf.) per fondo pozzetti ... fondo pozzetti fogna diam.200 conforme alle norme UNI-EN 295 m	0,0268 0,0268 0,0514 0,1096 0,1096 0,0110 0,0036 0,0036 0,0036 0,6200 0,1380 1,0000	51,24 25,99 23,39 25,99 23,39 29,52 51,78 25,99 23,39 1,15 119,38 20,55	1,37 0,70 1,20 2,85 2,56 0,32 0,19 0,09 0,08 0,71 16,47 20,55
	Sommano euro			47,09
	Spese Generali 15% euro			7,06
	Sommano euro			54,15
	Utili Impresa 10% euro			5,42
	T O T A L E euro / m			59,57
Nr. 538 D.0003.0011. 0027	RIVESTIMENTO DI POZZETTI per fogna eseguito con l'impiego di mattonelle in gres ceramico da mm 240x120x13, allettate con malta cementizia dello spessore di cm 3, compreso: la fornitura del materiale, i tagli, gli sfridi, la posa in opera, la stuccatura dei giunti con cemento e la pulizia finale formato 240x120 e spessore 13 mm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0021.0005.0001] MATTONELLA IN GRES 240x120x13 mm per fondo e pareti pozzetti ... e pareti pozzetti conforme alle norme UNI-EN 295 m2	0,0063 0,0063 0,2500 0,2500 0,0080 0,0080 0,0500 0,0800 0,0350 1,0600	51,24 23,39 28,00 23,39 23,39 29,52 1,15 1,15 176,31 28,02	0,32 0,15 7,00 5,85 0,19 0,24 0,06 0,09 6,17 29,70
	Sommano euro			49,77
	Spese Generali 15% euro			7,47
	Sommano euro			57,24
	Utili Impresa 10% euro			5,72
	A R I P O R T A R E			62,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			62,96
	T O T A L E euro / m2			62,96
	- Tubi in pvc per fognature (SbCap 776)			
Nr. 539 D.0003.0015. 0002	<p>TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura del- l'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 125</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0004] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e si m</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p>	0,0024	29,52	0,07
		0,0048	51,24	0,25
		0,0095	23,39	0,22
		0,0191	25,99	0,50
		0,0381	23,39	0,89
		0,0056	28,00	0,16
		0,0056	23,39	0,13
		0,0022	25,48	0,06
		1,0000	6,40	6,40
				8,68
				1,30
				9,98
				1,00
				10,98
Nr. 540 D.0003.0015. 0003	<p>TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 160</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e si m</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p>	0,0028	29,52	0,08
		0,0056	51,24	0,29
		0,0111	23,39	0,26
		0,0222	25,99	0,58
		0,0444	23,39	1,04
		0,0056	28,00	0,16
		0,0056	23,39	0,13
		0,0033	25,48	0,08
		1,0000	9,58	9,58
				12,20
				1,83
				14,03
				1,40
	A R I P O R T A R E			15,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15,43
	T O T A L E euro / m			15,43
Nr. 541 D.0003.0015. 0004	<p>TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 200</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvigionata con autobotte m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0006] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e si m</p>	0,0033	29,52	0,10
		0,0067	51,24	0,34
		0,0267	23,39	0,62
		0,0267	25,99	0,69
		0,0533	23,39	1,25
		0,0056	28,00	0,16
		0,0056	23,39	0,13
		0,0057	25,48	0,15
		1,0000	14,56	14,56
	Sommano euro			18,00
	Spese Generali 15% euro			2,70
	Sommano euro			20,70
	Utili Impresa 10% euro			2,07
	T O T A L E euro / m			22,77
Nr. 542 D.0003.0015. 0005	<p>TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 250</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvigionata con autobotte m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0007] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e si m</p>	0,0042	29,52	0,12
		0,0083	51,24	0,43
		0,0333	23,39	0,78
		0,0333	25,99	0,87
		0,0667	23,39	1,56
		0,0056	28,00	0,16
		0,0056	23,39	0,13
		0,0091	25,48	0,23
		1,0000	22,38	22,38
	Sommano euro			26,66
	Spese Generali 15% euro			4,00
	Sommano euro			30,66
	Utili Impresa 10% euro			3,07
	T O T A L E euro / m			33,73
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,03
Nr. 546 D.0003.0015. 0018	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0022	51,24	0,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0044	23,39	0,10
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0022	28,00	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0022	23,39	0,05
	(A) [B.0022.0003.0003] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 160 cad	1,0000	16,64	16,64
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0013	25,48	0,03
	Sommano euro			20,97
	Spese Generali 15% euro			3,15
	Sommano euro			24,12
	Utili Impresa 10% euro			2,41
	T O T A L E euro / cad			26,53
	BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0017	29,52	0,05
Nr. 547 D.0003.0015. 0019	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0033	51,24	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0067	23,39	0,16
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0028	28,00	0,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0028	23,39	0,07
	(A) [B.0022.0003.0004] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 200 cad	1,0000	30,28	30,28
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0029	25,48	0,07
	Sommano euro			35,82
	Spese Generali 15% euro			5,37
	Sommano euro			41,19
	Utili Impresa 10% euro			4,12
	T O T A L E euro / cad			45,31
	BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 250 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0025	29,52	0,07
Nr. 547 D.0003.0015. 0019	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0050	51,24	0,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	23,39	0,23
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1200	25,99	3,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,1200	23,39	2,81
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0033	28,00	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	A R I P O R T A R E			6,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,66
Nr. 548 D.0003.0015. 0022	(A) [B.0022.0003.0005] BRAGA SEMPLICE a 45° o a 87° per tubo in PVC rigido conformi ... rigido conformi norma UNI EN 1401 FI 250 cad	1,0000	79,90	79,90
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0055	25,48	0,14
	Sommano euro			86,70
	Spese Generali 15% euro			13,01
	Sommano euro			99,71
	Utili Impresa 10% euro			9,97
	T O T A L E euro / cad			109,68
	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiaccio e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 110 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0005	29,52	0,01
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0010	51,24	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0021	23,39	0,05
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	23,39	1,17
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0014	28,00	0,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0014	23,39	0,03
	(A) [B.0022.0002.0001] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 110 cad	1,0000	3,76	3,76
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0004	25,48	0,01
	Sommano euro			6,42
	Spese Generali 15% euro			0,96
	Sommano euro			7,38
	Utili Impresa 10% euro			0,74
	T O T A L E euro / cad			8,12
Nr. 549 D.0003.0015. 0023	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiaccio e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 125 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0007	29,52	0,02
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0014	51,24	0,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0029	23,39	0,07
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0600	25,99	1,56
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0600	23,39	1,40
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0017	28,00	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	23,39	0,04
	(A) [B.0022.0002.0002] CURVE a 15-30-45 per tubi in PVC rigido conformi norma UNI E ... norma UNI EN 1401 FI 125 cad	1,0000	4,97	4,97
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0007	25,48	0,02
	Sommano euro			8,20
	Spese Generali 15% euro			1,23
	Sommano euro			9,43
	Utili Impresa 10% euro			0,94
	A R I P O R T A R E			10,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,72
Nr. 555 D.0003.0015. 0040	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0600	23,39	1,40
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0017	28,00	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	23,39	0,04
	(A) [B.0022.0004.0002] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 125 cad	1,0000	5,23	5,23
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0007	25,48	0,02
	Sommano euro			8,46
	Spese Generali 15% euro			1,27
	Sommano euro			9,73
	Utili Impresa 10% euro			0,97
	T O T A L E euro / cad			10,70
	MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 160 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0011	29,52	0,03
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0022	51,24	0,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0044	23,39	0,10
Nr. 556 D.0003.0015. 0041	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0022	28,00	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0022	23,39	0,05
	(A) [B.0022.0004.0003] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 160 cad	1,0000	8,03	8,03
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0013	25,48	0,03
	Sommano euro			12,36
	Spese Generali 15% euro			1,85
	Sommano euro			14,21
	Utili Impresa 10% euro			1,42
	T O T A L E euro / cad			15,63
	MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica; escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 200 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0017	29,52	0,05
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0033	51,24	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0067	23,39	0,16
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0028	28,00	0,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0028	23,39	0,07
	(A) [B.0022.0004.0004] MANICOTTO per tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401 ... UNI EN 1401 FI 200 cad	1,0000	15,63	15,63
	(A) [B.0006.0001.0002] ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte m3	0,0029	25,48	0,07
	Sommano euro			21,17
	Spese Generali 15% euro			3,18
	A R I P O R T A R E			24,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 559 D.0003.0018. 0002	POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiango con calcestruzzo Rck15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0015.0001.0002] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... SCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predispos- to per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 cad (A) [B.0015.0002.0002] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 17 KN cad (A) [B.0015.0005.0002] SIFONE A GHIgliOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30 cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANGO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,3000 0,3000 1,0000 1,0000 1,0000 0,0500 0,0820	25,99 23,39 12,79 12,29 3,61 1,15 122,17	7,80 7,02 12,79 12,29 3,61 0,06 10,02
	Sommano euro			53,59
	Spese Generali 15% euro			8,04
	Sommano euro			61,63
	Utili Impresa 10% euro			6,16
	T O T A L E euro / cad			67,79
Nr. 560 D.0003.0018. 0003	POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiango con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 40x40x40 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0015.0001.0003] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... SCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predispos- to per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 40x40x40 cad (A) [B.0015.0002.0003] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ... POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40, resistenza 24,1 KN cad (A) [B.0015.0005.0003] SIFONE A GHIgliOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ... PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 40x40 cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANGO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,4000 0,4000 1,0000 1,0000 1,0000 0,1000 0,1303	25,99 23,39 23,09 0,00 5,01 1,15 122,17	10,40 9,36 23,09 0,00 5,01 0,12 15,92
	Sommano euro			63,90
	Spese Generali 15% euro			9,59
	Sommano euro			73,49
	Utili Impresa 10% euro			7,35
	T O T A L E euro / cad			80,84
Nr. 561 D.0003.0018. 0004	POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di coperchio cieco carrabile e sifone a ghigliottina, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiango con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0015.0001.0004] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... SCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predispos- to per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 55x55x55 cad (A) [B.0015.0002.0004] COPERCHIO IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PV ...	0,5000 0,5000 1,0000	25,99 23,39 56,41	13,00 11,70 56,41
	A R I P O R T A R E			81,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			81,11
Nr. 562 D.0003.0018. 0005	POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55, resistenza 30,7 KN cad	1,0000	75,54	75,54
	(A) [B.0015.0005.0004] SIFONE A GHIGLIOTTINA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC dime ...			
	PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 55x55 cad	1,0000	8,38	8,38
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1500	1,15	0,17
	(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...			
	TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,2180	122,17	26,63
	Sommano euro			191,83
	Spese Generali 15% euro			28,77
	Sommano euro			220,60
	Utili Impresa 10% euro			22,06
	T O T A L E euro / cad			242,66
Nr. 563 D.0003.0018. 0006	POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 20x20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2500	25,99	6,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,2500	23,39	5,85
	(A) [B.0015.0001.0001] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... SCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predispos- to per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 20x20x20 cad	1,0000	6,17	6,17
	(A) [B.0015.0004.0001] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO			
	PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 20x20, resistenza 17,4 KN cad	1,0000	6,51	6,51
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0500	1,15	0,06
	(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...			
	TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,0449	122,17	5,49
	Sommano euro			30,58
	Spese Generali 15% euro			4,59
	Sommano euro			35,17
	Utili Impresa 10% euro			3,52
	T O T A L E euro / cad			38,69
Nr. 563 D.0003.0018. 0006	POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di griglia carrabile, dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura delle tubazioni in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 30x30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3000	25,99	7,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	23,39	7,02
	(A) [B.0015.0001.0002] POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ANTISCHOCK, CARRABILE, senza c ... SCHOCK, CARRABILE, senza coperchio, predispos- to per la sifonatura e l'innesto di tubi sui quattro lati dimensioni 30x30x30 cad	1,0000	12,79	12,79
	(A) [B.0015.0004.0002] GRIGLIA IN PVC ANTISCHOCK PER POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC ... TO			
	PREFABBRICATO IN PVC dimensioni 30x30, resistenza 18,4 KN cad	1,0000	13,06	13,06
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0500	1,15	0,06
	(A) [D.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ...			
	TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,0820	122,17	10,02
	Sommano euro			50,75
	Spese Generali 15% euro			7,61
	Sommano euro			58,36
	Utili Impresa 10% euro			5,84
	T O T A L E euro / cad			64,20
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,63
Nr. 567 D.0008.0002. 0001	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3429	23,39	8,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0286	29,52	0,84
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1000	0,01	0,00
	(A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	0,0030	309,30	0,93
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0004	229,72	0,09
	(A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1000	1,89	0,19
	(A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,0500	1,84	0,09
	(A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,0200	6,86	0,14
	Sommano euro			17,33
	Spese Generali 15% euro			2,60
	Sommano euro			19,93
	Utili Impresa 10% euro			1,99
	T O T A L E euro / m2			21,92
	- Ferro per cemento armato (SbCap 783)			
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0057	28,00	0,16
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0057	25,99	0,15
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0114	23,39	0,27
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0014	29,52	0,04
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0002	37,83	0,01
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 10 kg	1,0500	1,06	1,11
	Sommano euro			1,74
	Spese Generali 15% euro			0,26
	Sommano euro			2,00
	Utili Impresa 10% euro			0,20
	T O T A L E euro / kg			2,20
Nr. 568 D.0008.0002. 0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0050	28,00	0,14
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0050	25,99	0,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	23,39	0,23
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0013	29,52	0,04
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0002	37,83	0,01
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0010.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 14 kg	1,0500	1,06	1,11
	A R I P O R T A R E			1,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,66
	Sommano euro			1,66
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,91
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / kg			2,10
Nr. 569 D.0008.0002. 0003	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera com- preso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse even- tuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI E INDUSTRI- ALI, muri di sostegno, impalcati, vasche, con impiego di barre FI 16 e oltre E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0010.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 16 kg	0,0036 0,0036 0,0073 0,0009 0,0002 0,0100 0,0100 1,0500	28,00 25,99 23,39 29,52 37,83 0,01 0,01 1,05	0,10 0,09 0,17 0,03 0,01 0,00 0,00 1,10
	Sommano euro			1,50
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,73
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / kg			1,90
Nr. 570 D.0008.0002. 0006	Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/09/2005 e succ. mod, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0010.0001.0009] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam.6 kg	0,0057 0,0057 0,0114 0,0014 0,0002 0,1100 1,0000 1,0500	28,00 25,99 23,39 29,52 37,83 1,15 0,01 0,94	0,16 0,15 0,27 0,04 0,01 0,13 0,01 0,99
	Sommano euro			1,76
	Spese Generali 15% euro			0,26
	Sommano euro			2,02
	Utili Impresa 10% euro			0,20
	T O T A L E euro / kg			2,22
Nr. 571 D.0008.0002.	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,01
	Sommano euro			2,01
	Utili Impresa 10% euro			0,20
	T O T A L E euro / kg			2,21
	IMPIANTI ELETTRICI (Cap 160) - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole (SbCap 784)			
Nr. 574 D.0009.0001. 0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	0,0667 0,0217 1,0200	25,99 23,39 0,41	1,73 0,51 0,42
	Sommano euro			2,66
	Spese Generali 15% euro			0,40
	Sommano euro			3,06
	Utili Impresa 10% euro			0,31
	T O T A L E euro / m			3,37
Nr. 575 D.0009.0001. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... lazioni apparecchiature elettriche della serie civile di- mensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera. cad	0,0500 0,0183 1,0000	25,99 23,39 0,36	1,30 0,43 0,36
	Sommano euro			2,09
	Spese Generali 15% euro			0,31
	Sommano euro			2,40
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / cad			2,64
Nr. 576 D.0009.0001. 0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 3 t ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0083 0,0417 0,0833 0,0033 50,0000 0,0020	29,52 25,99 23,39 45,34 0,01 152,44	0,25 1,08 1,95 0,15 0,50 0,30
	Sommano euro			4,23
	Spese Generali 15% euro			0,63
	Sommano euro			4,86
	Utili Impresa 10% euro			0,49
	T O T A L E euro / m			5,35
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 577 D.0009.0004. 0001	<p>- Apparecchi di comando, prese e spine (SbCap 787)</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 6 A da esterno</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0001] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina col ... no, in resina colore avorio interruttore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / cad</p>	0,1667 0,1667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 3,62 6,27 1,18 1,76	4,67 3,90 3,62 6,27 1,18 1,76 21,40 3,21 24,61 2,46 27,07
Nr. 578 D.0009.0004. 0002	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A da esterno</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0002] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina col ... terno, in resina colore avorio deviatore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / cad</p>	0,1500 0,1833 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 4,67 6,27 1,18 1,76	4,20 4,29 4,67 6,27 1,18 1,76 22,37 3,36 25,73 2,57 28,30
Nr. 579 D.0009.0004. 0003	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 580 D.0009.0004. 0004	10/16 A da esterno E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2167	23,39	5,07
	(E) [A.0047.0010.0003] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina col ... no, in resina colore avorio presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	6,05	6,05
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			25,93
	Spese Generali 15% euro			3,89
	Sommano euro			29,82
	Utili Impresa 10% euro			2,98
	T O T A L E euro / cad			32,80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare 6A da esterno E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1833	23,39	4,29
Nr. 581 D.0009.0004. 0005	(E) [A.0047.0010.0004] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina col ... terno, in resina colore avorio pulsante unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	4,36	4,36
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			22,53
	Spese Generali 15% euro			3,38
	Sommano euro			25,91
	Utili Impresa 10% euro			2,59
	T O T A L E euro / cad			28,50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1333	28,00	3,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(E) [A.0047.0010.0005] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scetola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: interruttore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	3,62	3,62
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	A R I P O R T A R E			16,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,74
Nr. 582 D.0009.0004. 0006	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			17,92
	Spese Generali 15% euro			2,69
	Sommano euro			20,61
	Utili Impresa 10% euro			2,06
	T O T A L E euro / cad			22,67
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
Nr. 583 D.0009.0004. 0007	(E) [A.0047.0010.0006] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scotola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: interruttore bipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	8,20	8,20
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			25,00
	Spese Generali 15% euro			3,75
	Sommano euro			28,75
	Utili Impresa 10% euro			2,88
	T O T A L E euro / cad			31,63
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata			
	E L E M E N T I:			
Nr. 584	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1333	28,00	3,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1667	23,39	3,90
	(E) [A.0047.0010.0007] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scotola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avo- rio completi di placca incorporata: deviatore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	4,67	4,67
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			19,75
	Spese Generali 15% euro			2,96
	Sommano euro			22,71
	Utili Impresa 10% euro			2,27
	T O T A L E euro / cad			24,98
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
D.0009.0004. 0008	PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante 6 A semplice in scatola tonda con placca incorporata E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0008] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: pulsante 6A semplice. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,1333 0,1500 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 4,36 6,27 1,18	3,73 3,51 4,36 6,27 1,18
	Sommano euro			19,05
	Spese Generali 15% euro			2,86
	Sommano euro			21,91
	Utili Impresa 10% euro			2,19
	T O T A L E euro / cad			24,10
Nr. 585 D.0009.0004. 0009	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante 6A con targa portanome in scatola tonda con placca incorporata E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0009] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: pulsante 6A con targa portanome. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,2000 0,1833 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 5,46 6,27 1,18	5,60 4,29 5,46 6,27 1,18
	Sommano euro			22,80
	Spese Generali 15% euro			3,42
	Sommano euro			26,22
	Utili Impresa 10% euro			2,62
	T O T A L E euro / cad			28,84
Nr. 586 D.0009.0004. 0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A in scatola tonda con placca incorporata E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0010] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare	0,1667 0,1833 1,0000 1,0000	28,00 23,39 6,05 6,27	4,67 4,29 6,05 6,27
	A R I P O R T A R E			21,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,28
Nr. 587 D.0009.0004. 0011	in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			22,46
	Spese Generali 15% euro			3,37
	Sommano euro			25,83
	Utili Impresa 10% euro			2,58
	T O T A L E euro / cad			28,41
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Doppio deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1833	23,39	4,29
	(E) [A.0047.0010.0011] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avo- rio completi di placca incorporata: doppio deviatore unipolare 6A.Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	6,23	6,23
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			23,57
	Spese Generali 15% euro			3,54
	Sommano euro			27,11
	Utili Impresa 10% euro			2,71
	T O T A L E euro / cad			29,82
Nr. 588 D.0009.0004. 0012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A piu' pulsante in scatola tonda con placca incorporata.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2333	28,00	6,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2167	23,39	5,07
	(E) [A.0047.0010.0012] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola t ... casso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avo- rio completi di placca incorporata: deviatore unipolare 6A piu' pulsante. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	7,48	7,48
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			26,53
	Spese Generali 15% euro			3,98
	Sommano euro			30,51
	Utili Impresa 10% euro			3,05
	T O T A L E euro / cad			33,56
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E			
	A R I P O R T A R E			
Nr. 589	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
D.0009.0004.0013	PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare piu' presa bipasso in scatola tonda con placca incorporata. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0013] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: deviatore unipolare piu' presa bipasso. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,2333 0,2333 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 8,52 6,27 1,18	6,53 5,46 8,52 6,27 1,18 27,96 4,19 32,15 3,22 T O T A L E euro / cad
Nr. 590 D.0009.0004.0014	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso piu' presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0014] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: presa bipasso piu' presa 2P+T 10A. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	0,2333 0,2333 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 9,19 6,27 1,18	6,53 5,46 9,19 6,27 1,18 28,63 4,29 32,92 3,29 T O T A L E euro / cad
Nr. 591 D.0009.0004.0015	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Triplo deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0015] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: triplo deviatore unipolare. Fornito a pie' d'opera. cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	0,2000 0,2333 1,0000 1,0000	28,00 23,39 10,75 6,27	5,60 5,46 10,75 6,27
	A R I P O R T A R E			28,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28,08
Nr. 592 D.0009.0004. 0016	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	Sommano euro			29,26
	Spese Generali 15% euro			4,39
	Sommano euro			33,65
	Utili Impresa 10% euro			3,37
	T O T A L E euro / cad			37,02
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1667	23,39	3,90
	(E) [A.0047.0010.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,84	1,84
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
Nr. 593 D.0009.0004. 0017	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			20,55
	Spese Generali 15% euro			3,08
	Sommano euro			23,63
	Utili Impresa 10% euro			2,36
	T O T A L E euro / cad			25,99
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 16 A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2333	28,00	6,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2333	23,39	5,46
	(E) [A.0047.0010.0017] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	7,15	7,15
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			28,35
	Spese Generali 15% euro			4,25
	Sommano euro			32,60
	A R I P O R T A R E			32,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,13
Nr. 599 D.0009.0004. 0023	(E) [A.0047.0010.0022] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	9,43	9,43
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			28,77
	Spese Generali 15% euro			4,32
	Sommano euro			33,09
	Utili Impresa 10% euro			3,31
	T O T A L E euro / cad			36,40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
Nr. 600 D.0009.0004. 0024	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2167	23,39	5,07
	(E) [A.0047.0010.0023] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	8,05	8,05
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			27,00
	Spese Generali 15% euro			4,05
	Sommano euro			31,05
	Utili Impresa 10% euro			3,11
	T O T A L E euro / cad			34,16
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portafusibile con fusibile 16 A impianti interni civili			
Nr. 600 D.0009.0004. 0024	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1833	23,39	4,29
	(E) [A.0047.0010.0024] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	4,63	4,63
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	A R I P O R T A R E			19,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			19,86
Nr. 601 D.0009.0004. 0025	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			22,80
	Spese Generali 15% euro			3,42
	Sommano euro			26,22
	Utili Impresa 10% euro			2,62
	T O T A L E euro / cad			28,84
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore automatico magnetotermico unipolare 10A 3KA impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
Nr. 602 D.0009.0004. 0026	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2333	28,00	6,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5000	23,39	11,70
	(E) [A.0047.0010.0025] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	34,28	34,28
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			61,72
	Spese Generali 15% euro			9,26
	Sommano euro			70,98
Nr. 602 D.0009.0004. 0026	Utili Impresa 10% euro			7,10
	T O T A L E euro / cad			78,08
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portalampada spia rossa 24V 3W impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1833	23,39	4,29
	(E) [A.0047.0010.0026] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,06	6,06
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
Nr. 602 D.0009.0004. 0026	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			24,23
	A R I P O R T A R E			24,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24,23
Nr. 603 D.0009.0004. 0027	Spese Generali 15% euro			3,63
	Sommano euro			27,86
	Utili Impresa 10% euro			2,79
	T O T A L E euro / cad			30,65
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portalampada opalino con scritta a richiesta 24V 3W impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(E) [A.0047.0010.0027] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,15	6,15
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			24,71
	Spese Generali 15% euro			3,71
	Sommano euro			28,42
	Utili Impresa 10% euro			2,84
	T O T A L E euro / cad			31,26
Nr. 604 D.0009.0004. 0028	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Suoneria 24V 8VA impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	23,39	7,02
	(E) [A.0047.0010.0028] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	15,27	15,27
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			36,17
	Spese Generali 15% euro			5,43
	Sommano euro			41,60
	Utili Impresa 10% euro			4,16
	T O T A L E euro / cad			45,76
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 605 D.0009.0004. 0029	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Ronzatore 12V 8VA impianti interni civili</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0029] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / cad</p>	<p>0,1667</p> <p>0,2833</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>15,35</p> <p>6,27</p> <p>1,18</p> <p>1,76</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>4,67</p> <p>6,63</p> <p>15,35</p> <p>6,27</p> <p>1,18</p> <p>1,76</p> <p>35,86</p> <p>5,38</p> <p>41,24</p> <p>4,12</p> <p>45,36</p>
Nr. 606 D.0009.0004. 0030	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa 2P+T 10A impianti interni civili</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0030] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / cad</p>	<p>0,2000</p> <p>0,1833</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>4,62</p> <p>6,27</p> <p>1,18</p> <p>1,76</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>5,60</p> <p>4,29</p> <p>4,62</p> <p>6,27</p> <p>1,18</p> <p>1,76</p> <p>23,72</p> <p>3,56</p> <p>27,28</p> <p>2,73</p> <p>30,01</p>
Nr. 607 D.0009.0004. 0031	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 608 D.0009.0004. 0032	E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(E) [A.0047.0010.0031] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,98	5,98
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			25,47
	Spese Generali 15% euro			3,82
	Sommano euro			29,29
	Utili Impresa 10% euro			2,93
	T O T A L E euro / cad			32,22
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili			
	E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
Nr. 609 D.0009.0004. 0033	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2167	23,39	5,07
	(E) [A.0047.0010.0032] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,23	6,23
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			26,11
	Spese Generali 15% euro			3,92
	Sommano euro			30,03
	Utili Impresa 10% euro			3,00
	T O T A L E euro / cad			33,03
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili			
	E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	23,39	5,85
	(E) [A.0047.0010.0033] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	10,50	10,50
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	A R I P O R T A R E			21,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,95
Nr. 610 D.0009.0004. 0034	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			31,16
	Spese Generali 15% euro			4,67
	Sommano euro			35,83
	Utili Impresa 10% euro			3,58
	T O T A L E euro / cad			39,41
Nr. 611 D.0009.0004. 0035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili			
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2167	28,00	6,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2667	23,39	6,24
	(E) [A.0047.0010.0034] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	11,20	11,20
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			32,72
Nr. 611 D.0009.0004. 0035	Spese Generali 15% euro			4,91
	Sommano euro			37,63
	Utili Impresa 10% euro			3,76
	T O T A L E euro / cad			41,39
Nr. 611 D.0009.0004. 0035	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili			
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2167	28,00	6,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2333	23,39	5,46
	(E) [A.0047.0010.0035] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	8,12	8,12
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare			
	A R I P O R T A R E			27,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,10
Nr. 612 D.0009.0004. 0036	in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	Sommano euro			28,86
	Spese Generali 15% euro			4,33
	Sommano euro			33,19
	Utali Impresa 10% euro			3,32
	T O T A L E euro / cad			36,51
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore unipolare 16A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	23,39	7,02
	(E) [A.0047.0010.0039] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	6,95	6,95
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
Nr. 613 D.0009.0004. 0037	Sommano euro			37,52
	Spese Generali 15% euro			5,63
	Sommano euro			43,15
	Utali Impresa 10% euro			4,32
	T O T A L E euro / cad			47,47
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore bipolare 16A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2333	28,00	6,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3333	23,39	7,80
	(E) [A.0047.0010.0040] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	9,44	9,44
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			41,72
	Spese Generali 15% euro			6,26
	Sommano euro			47,98
	Utali Impresa 10% euro			4,80
	A R I P O R T A R E			52,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15,20
Nr. 619 D.0009.0004. 0043	colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	22,82	22,82
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			55,97
	Spese Generali 15% euro			8,40
	Sommano euro			64,37
Nr. 620 D.0009.0004. 0044	Utili Impresa 10% euro			6,44
	T O T A L E euro / cad			70,81
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E			
	PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare a tirante 10A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3333	23,39	7,80
	(E) [A.0047.0010.0046] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	11,53	11,53
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
Nr. 620 D.0009.0004. 0044	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			41,95
	Spese Generali 15% euro			6,29
	Sommano euro			48,24
	Utili Impresa 10% euro			4,82
	T O T A L E euro / cad			53,06
Nr. 620 D.0009.0004. 0044	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E			
	PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portafusibile con fusibile 15A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1667	28,00	4,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	23,39	8,19
	(E) [A.0047.0010.0047] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	12,41	12,41
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare			
	A R I P O R T A R E			26,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			26,45
Nr. 621 D.0009.0004. 0045	in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			43,22
	Spese Generali 15% euro			6,48
	Sommano euro			49,70
	Utili Impresa 10% euro			4,97
	T O T A L E euro / cad			54,67
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 3KA.			
	E L E M E N T I:			
Nr. 622 D.0009.0004. 0046	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2333	28,00	6,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,7000	23,39	16,37
	(E) [A.0047.0010.0048] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	46,56	46,56
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
Nr. 622 D.0009.0004. 0046	Sommano euro			87,41
	Spese Generali 15% euro			13,11
	Sommano euro			100,52
	Utili Impresa 10% euro			10,05
	T O T A L E euro / cad			110,57
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 3KA.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,3333	23,39	31,19
Nr. 622 D.0009.0004. 0046	(E) [A.0047.0010.0049] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	109,60	109,60
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			166,21
	Spese Generali 15% euro			24,93
	A R I P O R T A R E			191,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			191,14
	Sommano euro			191,14
	Utili Impresa 10% euro			19,11
	T O T A L E euro / cad			210,25
Nr. 623 D.0009.0004. 0047	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portalampada spia rossa 24V. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0050] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	0,1667 0,3000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 8,42 1,18 6,27 10,50	4,67 7,02 8,42 1,18 6,27 10,50
	Sommano euro			38,06
	Spese Generali 15% euro			5,71
	Sommano euro			43,77
	Utili Impresa 10% euro			4,38
	T O T A L E euro / cad			48,15
Nr. 624 D.0009.0004. 0048	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: suoneria 12V. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0051] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	0,1667 0,4000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 18,31 1,18 6,27 10,50	4,67 9,36 18,31 1,18 6,27 10,50
	Sommano euro			50,29
	Spese Generali 15% euro			7,54
	Sommano euro			57,83
	Utili Impresa 10% euro			5,78
	T O T A L E euro / cad			63,61
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 625 D.0009.0004. 0049	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: ronzatore 12V 8VA.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0052] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p>	<p>0,1667</p> <p>0,3500</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>12,89</p> <p>1,18</p> <p>6,27</p> <p>10,50</p>	<p>4,67</p> <p>8,19</p> <p>12,89</p> <p>1,18</p> <p>6,27</p> <p>10,50</p>
	Sommano euro			43,70
	Spese Generali 15% euro			6,56
	Sommano euro			50,26
	Utili Impresa 10% euro			5,03
	T O T A L E euro / cad			55,29
Nr. 626 D.0009.0004. 0050	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T 10A.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(E) [A.0047.0010.0053] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad</p> <p>(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...</p> <p>DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad</p>	<p>0,2000</p> <p>0,3167</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>8,12</p> <p>1,18</p> <p>6,27</p> <p>10,50</p>	<p>5,60</p> <p>7,41</p> <p>8,12</p> <p>1,18</p> <p>6,27</p> <p>10,50</p>
	Sommano euro			39,08
	Spese Generali 15% euro			5,86
	Sommano euro			44,94
	Utili Impresa 10% euro			4,49
	T O T A L E euro / cad			49,43
Nr. 627 D.0009.0004. 0051	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T 16A.</p> <p>E L E M E N T I:</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 628 D.0009.0004. 0052	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3333	23,39	7,80
	(E) [A.0047.0010.0054] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,98	10,98
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			42,33
	Spese Generali 15% euro			6,35
	Sommano euro			48,68
	Utili Impresa 10% euro			4,87
	T O T A L E euro / cad			53,55
Nr. 629 D.0009.0004. 0053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/16A. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	23,39	8,19
	(E) [A.0047.0010.0055] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	12,14	12,14
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,27	6,27
	(E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			43,88
	Spese Generali 15% euro			6,58
	Sommano euro			50,46
	Utili Impresa 10% euro			5,05
	T O T A L E euro / cad			55,51
Nr. 629 D.0009.0004. 0053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL P+T 10/16A. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	23,39	8,19
	(E) [A.0047.0010.0056] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	11,75	11,75
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e			
	A R I P O R T A R E			25,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			25,54
Nr. 630 D.0009.0004. 0054	forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	1,18	1,18
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			43,49
	Spese Generali 15% euro			6,52
	Sommano euro			50,01
	Utili Impresa 10% euro			5,00
	T O T A L E euro / cad			55,01
Nr. 631 D.0009.0004. 0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2167	28,00	6,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	23,39	8,19
	(E) [A.0047.0010.0057] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	11,20	11,20
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
Nr. 631 D.0009.0004. 0055	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	Sommano euro			43,41
	Spese Generali 15% euro			6,51
	Sommano euro			49,92
	Utili Impresa 10% euro			4,99
	T O T A L E euro / cad			54,91
Nr. 631 D.0009.0004. 0055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa tv in derivazione.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2167	28,00	6,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3833	23,39	8,97
	(E) [A.0047.0010.0058] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	15,27	15,27
	(E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	1,18	1,18
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...	1,0000	6,27	6,27
Nr. 631 D.0009.0004. 0055	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	1,0000	10,50	10,50
	A R I P O R T A R E			48,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			48,26
	Sommano euro			48,26
	Spese Generali 15% euro			7,24
	Sommano euro			55,50
	Utili Impresa 10% euro			5,55
	T O T A L E euro / cad			61,05
Nr. 632 D.0009.0004. 0056	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: tasto falso polo. E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0010.0059] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0061] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad (E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad (E) [A.0047.0010.0060] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nerocon caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, cad	0,1333 0,2167 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 0,93 1,18 6,27 10,50	3,73 5,07 0,93 1,18 6,27 10,50
	Sommano euro			27,68
	Spese Generali 15% euro			4,15
	Sommano euro			31,83
	Utili Impresa 10% euro			3,18
	T O T A L E euro / cad			35,01
Nr. 633 D.0009.0004. 0176	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo N07V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) E L E M E N T I: (A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad (A) [D.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad (A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m (A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESS ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m (A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	1,0000 1,0000 5,0000 15,0000 2,5000	2,09 20,55 2,66 1,20 4,23	2,09 20,55 13,30 18,00 10,58
	Sommano euro			64,52
	A R I P O R T A R E			64,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			74,69
Nr. 636 D.0009.0004. 0179	orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,5000	4,23	10,58
	Sommano euro			85,27
	Spese Generali 15% euro			12,79
	Sommano euro			98,06
	Utili Impresa 10% euro			9,81
	T O T A L E euro / cad			107,87
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce invertito (3 punti di comando per un utilizzatore)			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	2,0000	2,09	4,18
Nr. 637 D.0009.0004. 0180	(A) [D.0009.0004.0020] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	3,0000	31,20	93,60
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	10,0000	2,66	26,60
	(A) [D.0009.0006.0002] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESS ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	30,0000	1,20	36,00
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	5,0000	4,23	21,15
	Sommano euro			181,53
	Spese Generali 15% euro			27,23
	Sommano euro			208,76
	Utili Impresa 10% euro			20,88
	T O T A L E euro / cad			229,64
Nr. 637 D.0009.0004. 0180	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 10A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(A) [D.0009.0004.0030] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	23,72	23,72
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	12,0000	1,83	21,96
	A R I P O R T A R E			58,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58,41
Nr. 638 D.0009.0004. 0181	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			66,87
	Spese Generali 15% euro			10,03
	Sommano euro			76,90
	Utili Impresa 10% euro			7,69
	T O T A L E euro / cad			84,59
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(A) [D.0009.0004.0031] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da-to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	25,47	25,47
Nr. 639 D.0009.0004. 0182	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	12,0000	1,83	21,96
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			68,62
	Spese Generali 15% euro			10,29
	Sommano euro			78,91
	Utili Impresa 10% euro			7,89
	T O T A L E euro / cad			86,80
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(A) [D.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da-to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	26,11	26,11
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione			
	A R I P O R T A R E			38,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38,84
Nr. 640 D.0009.0004. 0183	giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m (A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	12,0000	1,83	21,96
		2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			69,26
	Spese Generali 15% euro			10,39
	Sommano euro			79,65
	Utili Impresa 10% euro			7,97
	T O T A L E euro / cad			87,62
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infillaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 10 A con interruttore			
	E L E M E N T I:			
Nr. 641 D.0009.0004. 0184	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	(A) [D.0009.0004.0030] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	23,72	23,72
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m (A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon-ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	12,0000	1,83	21,96
		2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			68,63
	Spese Generali 15% euro			10,29
	Sommano euro			78,92
	Utili Impresa 10% euro			7,89
	T O T A L E euro / cad			86,81
Nr. 641 D.0009.0004. 0184	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infillaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	(A) [D.0009.0004.0031] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALE ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e			
	A R I P O R T A R E			3,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,85
Nr. 642 D.0009.0004. 0185	componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	25,47	25,47
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	12,0000	1,83	21,96
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			70,38
	Spese Generali 15% euro			10,56
	Sommano euro			80,94
	Utili Impresa 10% euro			8,09
	T O T A L E euro / cad			89,03
Nr. 643 D.0009.0006. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	2,09	2,09
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,76	1,76
	(A) [D.0009.0004.0052] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEAZ ... PARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore gri- gio/nero con caratteristiche di modularit`a, componi- bilit`a e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti cad	1,0000	43,88	43,88
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,66	10,64
	(A) [D.0009.0006.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSI ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi m	12,0000	1,83	21,96
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,0000	4,23	8,46
	Sommano euro			88,79
	Spese Generali 15% euro			13,32
	Sommano euro			102,11
	Utili Impresa 10% euro			10,21
	T O T A L E euro / cad			112,32
	- Conduttori (SbCap 789)			
Nr. 643 D.0009.0006. 0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0250	25,99	0,65
	A R I P O R T A R E			0,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,65
Nr. 644 D.0009.0006. 0003	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0083	23,39	0,19
	(E) [A.0047.0017.0002] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,35	0,36
	Sommano euro			1,20
	Spese Generali 15% euro			0,18
	Sommano euro			1,38
	Utili Impresa 10% euro			0,14
	T O T A L E euro / m			1,52
Nr. 645 D.0010.0007. 0001	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	25,99	0,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0167	23,39	0,39
	(E) [A.0047.0017.0003] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,56	0,57
	Sommano euro			1,83
	Spese Generali 15% euro			0,27
	Sommano euro			2,10
	Utili Impresa 10% euro			0,21
	T O T A L E euro / m			2,31
IMPIANTI TECNICI EDILI (Cap 161)				
- Impianti idrici (SbCap 803)				
Nr. 646 D.0010.0007. 0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/8"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0125	29,52	0,37
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	28,00	2,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	18,0000	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0014] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/8" m	1,0500	5,14	5,40
	Sommano euro			11,14
	Spese Generali 15% euro			1,67
Nr. 646 D.0010.0007. 0002	Sommano euro			12,81
	Utili Impresa 10% euro			1,28
	T O T A L E euro / m			14,09
Nr. 646 D.0010.0007. 0002	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0167	29,52	0,49
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1333	28,00	3,73
Nr. 646 D.0010.0007. 0002	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	A R I P O R T A R E			7,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,34
Nr. 647 D.0010.0007. 0003	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	18,0000	0,01	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	1,0500	5,50	5,78
	Sommano euro			13,35
	Spese Generali 15% euro			2,00
	Sommano euro			15,35
	Utili Impresa 10% euro			1,54
	T O T A L E euro / m			16,89
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4"			
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
Nr. 648 D.0010.0007. 0004	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	21,0000	0,01	0,21
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m	1,0500	6,43	6,75
	Sommano euro			18,03
	Spese Generali 15% euro			2,70
	Sommano euro			20,73
	Utili Impresa 10% euro			2,07
	T O T A L E euro / m			22,80
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"			
Nr. 649 D.0010.0007. 0005	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0333	29,52	0,98
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2667	23,39	6,24
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	28,0000	0,01	0,28
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m	1,0500	9,00	9,45
	Sommano euro			24,47
	Spese Generali 15% euro			3,67
	Sommano euro			28,14
	Utili Impresa 10% euro			2,81
	T O T A L E euro / m			30,95
Nr. 649 D.0010.0007. 0005	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"+1/4"			
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0400	29,52	1,18
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
Nr. 649 D.0010.0007. 0005	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3200	23,39	7,48
	A R I P O R T A R E			17,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17,62
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	36,0000	0,01	0,36
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0004] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 m	1,0500	11,23	11,79
	Sommano euro			29,82
	Spese Generali 15% euro			4,47
	Sommano euro			34,29
	Utili Impresa 10% euro			3,43
	T O T A L E euro / m			37,72
Nr. 650 D.0010.0007. 0006	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"+1/2 E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	41,0000	0,01	0,41
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/2 m	1,0500	12,61	13,24
	Sommano euro			35,74
	Spese Generali 15% euro			5,36
	Sommano euro			41,10
	Utili Impresa 10% euro			4,11
	T O T A L E euro / m			45,21
Nr. 651 D.0010.0007. 0007	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2" E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	52,0000	0,01	0,52
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" m	1,0500	17,68	18,56
	Sommano euro			41,17
	Spese Generali 15% euro			6,18
	Sommano euro			47,35
	Utili Impresa 10% euro			4,74
	T O T A L E euro / m			52,09
Nr. 652 D.0010.0007. 0008	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2"+1/2 E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	A R I P O R T A R E			22,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			22,04
Nr. 653 D.0010.0007. 0009	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	67,0000	0,01	0,67
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0001.0007] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... filettati in Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2"+1/2 m	1,0500	22,02	23,12
	Sommano euro			45,88
	Spese Generali 15% euro			6,88
	Sommano euro			52,76
	Utili Impresa 10% euro			5,28
	T O T A L E euro / m			58,04
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/8"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0125	29,52	0,37
Nr. 654 D.0010.0007. 0010	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	13,0000	0,01	0,13
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0017] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO FM DALMINE a vite e manicotto D ... DALMINE a vite e manicotto DN 3/8" m	1,0500	2,88	3,02
	Sommano euro			9,27
	Spese Generali 15% euro			1,39
	Sommano euro			10,66
	Utili Impresa 10% euro			1,07
	T O T A L E euro / m			11,73
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1/2"			
Nr. 655 D.0010.0007. 0011	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0167	29,52	0,49
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1333	28,00	3,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	13,0000	0,01	0,13
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0018] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1/2" m	1,0500	3,54	3,72
	Sommano euro			11,24
	Spese Generali 15% euro			1,69
	Sommano euro			12,93
	Utili Impresa 10% euro			1,29
	T O T A L E euro / m			14,22
Nr. 655 D.0010.0007. 0011	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 3/4"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	18,0000	0,01	0,18
	A R I P O R T A R E			11,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,20
Nr. 656 D.0010.0007. 0012	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 3/4" m	1,0500	4,30	4,52
	Sommano euro			15,77
	Spese Generali 15% euro			2,37
	Sommano euro			18,14
	Utili Impresa 10% euro			1,81
	T O T A L E euro / m			19,95
Nr. 657 D.0010.0007. 0013	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0333	29,52	0,98
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2667	23,39	6,24
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	21,0000	0,01	0,21
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" m	1,0500	6,37	6,69
	Sommano euro			21,64
	Spese Generali 15% euro			3,25
Nr. 658 D.0010.0007. 0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"+1/4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0400	29,52	1,18
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3200	23,39	7,48
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	31,0000	0,01	0,31
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1"+1/4 m	1,0500	8,22	8,63
	Sommano euro			26,61
	Spese Generali 15% euro			3,99
Nr. 658 D.0010.0007. 0014	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1"+1/2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	34,0000	0,01	0,34
	A R I P O R T A R E			22,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			22,38
Nr. 659 D.0010.0007. 0015	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0004] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" + 1/2 m	1,0500	9,37	9,84
	Sommano euro			32,27
	Spese Generali 15% euro			4,84
	Sommano euro			37,11
	Utili Impresa 10% euro			3,71
	T O T A L E euro / m			40,82
Nr. 660 D.0010.0007. 0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	46,0000	0,01	0,46
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0005] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" m	1,0500	12,76	13,40
	Sommano euro			35,95
	Spese Generali 15% euro			5,39
Nr. 661 D.0010.0007. 0017	Sommano euro			41,34
	Utili Impresa 10% euro			4,13
	T O T A L E euro / m			45,47
Nr. 660 D.0010.0007. 0016	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 2" + 1/2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	57,0000	0,01	0,57
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0028.0002.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SALDATO filettati in Fe330, a norme UNI ... Fe330, a norme UNI 8863, zincati a caldo, marchiati a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" + 1/2 m	1,0500	16,27	17,08
	Sommano euro			39,74
	Spese Generali 15% euro			5,96
Nr. 661 D.0010.0007. 0017	Sommano euro			45,70
	Utili Impresa 10% euro			4,57
	T O T A L E euro / m			50,27
Nr. 661 D.0010.0007. 0017	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	29,52	0,30
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0800	28,00	2,24
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	67,0000	0,01	0,67
	A R I P O R T A R E			5,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,08
Nr. 662 D.0010.0007. 0018	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0002] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 10 m	1,0200	5,06	5,16
	Sommano euro			10,29
	Spese Generali 15% euro			1,54
	Sommano euro			11,83
	Utili Impresa 10% euro			1,18
	T O T A L E euro / m			13,01
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	29,52	0,30
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0800	28,00	2,24
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	77,0000	0,01	0,77
Nr. 663 D.0010.0007. 0019	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0003] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 12 m	1,0200	5,51	5,62
	Sommano euro			10,85
	Spese Generali 15% euro			1,63
	Sommano euro			12,48
	Utili Impresa 10% euro			1,25
	T O T A L E euro / m			13,73
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0111	29,52	0,33
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0889	28,00	2,49
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0889	23,39	2,08
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	9,3000	0,01	0,09
Nr. 664 D.0010.0007. 0020	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0001] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 14 m	1,0200	6,61	6,74
	Sommano euro			11,78
	Spese Generali 15% euro			1,77
	Sommano euro			13,55
	Utili Impresa 10% euro			1,36
	T O T A L E euro / m			14,91
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0133	29,52	0,39
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1067	28,00	2,99
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1067	23,39	2,50
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	10,8000	0,01	0,11
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0048.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 m	1,0200	7,68	7,83
	A R I P O R T A R E			13,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,87
	Sommano euro			13,87
	Spese Generali 15% euro			2,08
	Sommano euro			15,95
	Utili Impresa 10% euro			1,60
	T O T A L E euro / m			17,55
Nr. 665 D.0010.0007. 0021	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0001.0005] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.es ... spessore mm 1 **diam.esterno mm 18 m	0,0167 0,1333 0,1333 18,0000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 9,07	0,49 3,73 3,12 0,18 0,05 9,25
	Sommano euro			16,82
	Spese Generali 15% euro			2,52
	Sommano euro			19,34
	Utili Impresa 10% euro			1,93
	T O T A L E euro / m			21,27
Nr. 666 D.0010.0007. 0022	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0001.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 diam.este ... spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	0,0200 0,1600 0,1600 18,0000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 10,01	0,59 4,48 3,74 0,18 0,05 10,21
	Sommano euro			19,25
	Spese Generali 15% euro			2,89
	Sommano euro			22,14
	Utili Impresa 10% euro			2,21
	T O T A L E euro / m			24,35
Nr. 667 D.0010.0007. 0023	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 10 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0001] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 10 m	0,0100 0,0800 0,0800 7,0000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 5,00	0,30 2,24 1,87 0,07 0,05 5,10
	Sommano euro			9,63
	Spese Generali 15% euro			1,44
	A R I P O R T A R E			11,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,07
	Sommano euro			11,07
	Utili Impresa 10% euro			1,11
	T O T A L E euro / m			12,18
Nr. 668 D.0010.0007. 0024	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 12 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0002] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 12 m	0,0100 0,0800 0,0800 8,3000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 5,52	0,30 2,24 1,87 0,08 0,05 5,63
	Sommano euro			10,17
	Spese Generali 15% euro			1,53
	Sommano euro			11,70
	Utili Impresa 10% euro			1,17
	T O T A L E euro / m			12,87
Nr. 669 D.0010.0007. 0025	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 14 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0003] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 14 m	0,0111 0,0889 0,0889 10,0000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 6,67	0,33 2,49 2,08 0,10 0,05 6,80
	Sommano euro			11,85
	Spese Generali 15% euro			1,78
	Sommano euro			13,63
	Utili Impresa 10% euro			1,36
	T O T A L E euro / m			14,99
Nr. 670 D.0010.0007. 0026	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 ** diam.esterno mm 16 m	0,0133 0,1067 0,1067 11,4000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 7,76	0,39 2,99 2,50 0,11 0,05 7,92
	Sommano euro			13,96
	Spese Generali 15% euro			2,09
	Sommano euro			16,05
	Utili Impresa 10% euro			1,61
	A R I P O R T A R E			17,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			17,66
	T O T A L E euro / m			17,66
Nr. 671 D.0010.0007. 0027	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 18 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0005] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 18 m	0,0167 0,1333 0,1333 13,4000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 9,14	0,49 3,73 3,12 0,13 0,05 9,32
	Sommano euro			16,84
	Spese Generali 15% euro			2,53
	Sommano euro			19,37
	Utili Impresa 10% euro			1,94
	T O T A L E euro / m			21,31
Nr. 672 D.0010.0007. 0028	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma L.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0048.0002.0006] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUNOSA a norma L.373 ... MA SPUGNOSA a norma L.373 - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 m	0,0200 0,1600 0,1600 17,6000 5,0000 1,0200	29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 14,34	0,59 4,48 3,74 0,18 0,05 14,63
	Sommano euro			23,67
	Spese Generali 15% euro			3,55
	Sommano euro			27,22
	Utili Impresa 10% euro			2,72
	T O T A L E euro / m			29,94
Nr. 673 D.0010.0007. 0029	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/8" E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0001] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0400 0,0010 1,0000 0,5000	25,99 152,44 11,14 11,07	1,04 0,15 11,14 5,54
	Sommano euro			17,87
	Spese Generali 15% euro			2,68
	Sommano euro			20,55
	A R I P O R T A R E			20,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			20,55
	Utili Impresa 10% euro			2,06
	T O T A L E euro / m			22,61
Nr. 674 D.0010.0007. 0030	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	152,44	0,15
	(A) [D.0010.0007.0002] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	13,35	13,35
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			20,08
	Spese Generali 15% euro			3,01
	Sommano euro			23,09
	Utili Impresa 10% euro			2,31
	T O T A L E euro / m			25,40
Nr. 675 D.0010.0007. 0031	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	152,44	0,15
	(A) [D.0010.0007.0003] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	18,03	18,03
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			24,76
	Spese Generali 15% euro			3,71
	Sommano euro			28,47
	Utili Impresa 10% euro			2,85
	T O T A L E euro / m			31,32
Nr. 676 D.0010.0007. 0032	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [D.0010.0007.0004] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	24,47	24,47
	A R I P O R T A R E			26,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			26,07
Nr. 677 D.0010.0007. 0033	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			31,61
	Spese Generali 15% euro			4,74
	Sommano euro			36,35
	Utili Impresa 10% euro			3,64
	T O T A L E euro / m			39,99
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
Nr. 678 D.0010.0007. 0034	(A) [D.0010.0007.0005] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	29,82	29,82
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	12,5000	0,69	8,63
	Sommano euro			40,05
	Spese Generali 15% euro			6,01
	Sommano euro			46,06
	Utili Impresa 10% euro			4,61
	T O T A L E euro / m			50,67
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0571	25,99	1,48
Nr. 679 D.0010.0007. 0035	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [D.0010.0007.0006] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	35,74	35,74
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	18,0000	0,69	12,42
	Sommano euro			49,94
	Spese Generali 15% euro			7,49
	Sommano euro			57,43
	Utili Impresa 10% euro			5,74
	T O T A L E euro / m			63,17
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0030	152,44	0,46
	(A) [D.0010.0007.0007] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	41,17	41,17
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	32,0000	0,69	22,08
	Sommano euro			65,44
	Spese Generali 15% euro			9,82
	Sommano euro			75,26
	Utili Impresa 10% euro			7,53
	TOTALE euro / m			82,79
Nr. 680 D.0010.0007. 0036	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"+1/2			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0030	152,44	0,46
	(A) [D.0010.0007.0008] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... MAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	45,88	45,88
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	32,0000	0,69	22,08
	Sommano euro			70,50
	Spese Generali 15% euro			10,58
	Sommano euro			81,08
	Utili Impresa 10% euro			8,11
	TOTALE euro / m			89,19
Nr. 681 D.0010.0007. 0037	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/8"			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	152,44	0,15
	(A) [D.0010.0007.0009] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	9,27	9,27
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			16,00
	Spese Generali 15% euro			2,40
	Sommano euro			18,40
	Utili Impresa 10% euro			1,84
	A RIPORTARE			20,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			20,24
	T O T A L E euro / m			20,24
Nr. 682 D.0010.0007. 0038	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	152,44	0,15
	(A) [D.0010.0007.0010] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	11,24	11,24
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			17,97
	Spese Generali 15% euro			2,70
	Sommano euro			20,67
	Utili Impresa 10% euro			2,07
	T O T A L E euro / m			22,74
Nr. 683 D.0010.0007. 0039	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 3/4"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	25,99	1,04
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	152,44	0,15
	(A) [D.0010.0007.0011] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	15,77	15,77
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			22,50
	Spese Generali 15% euro			3,38
	Sommano euro			25,88
	Utili Impresa 10% euro			2,59
	T O T A L E euro / m			28,47
Nr. 684 D.0010.0007. 0040	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [D.0010.0007.0012] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	21,64	21,64
	A R I P O R T A R E			23,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			23,24
Nr. 685 D.0010.0007. 0041	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			28,78
	Spese Generali 15% euro			4,32
	Sommano euro			33,10
	Utili Impresa 10% euro			3,31
	T O T A L E euro / m			36,41
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
Nr. 686 D.0010.0007. 0042	(A) [D.0010.0007.0013] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	26,61	26,61
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	12,5000	0,69	8,63
	Sommano euro			36,84
	Spese Generali 15% euro			5,53
	Sommano euro			42,37
	Utili Impresa 10% euro			4,24
	T O T A L E euro / m			46,61
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"+1/2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0571	25,99	1,48
Nr. 687 D.0010.0007. 0043	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [D.0010.0007.0014] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	32,27	32,27
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	18,0000	0,69	12,42
	Sommano euro			46,47
	Spese Generali 15% euro			6,97
	Sommano euro			53,44
	Utili Impresa 10% euro			5,34
	T O T A L E euro / m			58,78
	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0030	152,44	0,46
	(A) [D.0010.0007.0015] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	35,95	35,95
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	32,0000	0,69	22,08
	Sommano euro			60,22
	Spese Generali 15% euro			9,03
	Sommano euro			69,25
	Utili Impresa 10% euro			6,93
	TOTALE euro / m			76,18
Nr. 688 D.0010.0007. 0044	TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo, escluse demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 2"+1/2			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0030	152,44	0,46
	(A) [D.0010.0007.0016] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO SALDATO TIPO DALMINE con giunzione a ... DALMINE con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, escl m	1,0000	39,74	39,74
	(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2	32,0000	0,69	22,08
	Sommano euro			64,36
	Spese Generali 15% euro			9,65
	Sommano euro			74,01
	Utili Impresa 10% euro			7,40
	TOTALE euro / m			81,41
Nr. 689 D.0010.0007. 0045	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10			
	ELEMENTI:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	25,99	0,87
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	152,44	0,08
	(A) [D.0010.0007.0017] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m	1,0000	10,29	10,29
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			16,78
	Spese Generali 15% euro			2,52
	Sommano euro			19,30
	Utili Impresa 10% euro			1,93
	A RIPORTARE			21,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,23
	T O T A L E euro / m			21,23
Nr. 690 D.0010.0007. 0046	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 12 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0018] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0333 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 10,85 11,07	0,87 0,08 10,85 5,54
	Sommano euro			17,34
	Spese Generali 15% euro			2,60
	Sommano euro			19,94
	Utili Impresa 10% euro			1,99
	T O T A L E euro / m			21,93
Nr. 691 D.0010.0007. 0047	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 14 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0019] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0364 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 11,78 11,07	0,95 0,08 11,78 5,54
	Sommano euro			18,35
	Spese Generali 15% euro			2,75
	Sommano euro			21,10
	Utili Impresa 10% euro			2,11
	T O T A L E euro / m			23,21
Nr. 692 D.0010.0007. 0048	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0364 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 13,87 11,07	0,95 0,08 13,87 5,54
	A R I P O R T A R E			20,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			20,44
	Sommano euro			20,44
	Spese Generali 15% euro			3,07
	Sommano euro			23,51
	Utili Impresa 10% euro			2,35
	T O T A L E euro / m			25,86
Nr. 693 D.0010.0007. 0049	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 18 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0021] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0400 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 16,82 11,07	1,04 0,08 16,82 5,54
	Sommano euro			23,48
	Spese Generali 15% euro			3,52
	Sommano euro			27,00
	Utili Impresa 10% euro			2,70
	T O T A L E euro / m			29,70
Nr. 694 D.0010.0007. 0050	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0400 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 19,25 11,07	1,04 0,08 19,25 5,54
	Sommano euro			25,91
	Spese Generali 15% euro			3,89
	Sommano euro			29,80
	Utili Impresa 10% euro			2,98
	T O T A L E euro / m			32,78
Nr. 695 D.0010.0007. 0051	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 10 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera	0,0333	25,99	0,87
	A R I P O R T A R E			0,87

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,87
Nr. 696 D.0010.0007. 0052	dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	152,44	0,08
	(A) [D.0010.0007.0023] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m	1,0000	9,63	9,63
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni-co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			16,12
	Spese Generali 15% euro			2,42
	Sommano euro			18,54
	Utili Impresa 10% euro			1,85
	T O T A L E euro / m			20,39
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria,l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 12			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0333	25,99	0,87
Nr. 697 D.0010.0007. 0053	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	152,44	0,08
	(A) [D.0010.0007.0024] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m	1,0000	10,17	10,17
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni-co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			16,66
	Spese Generali 15% euro			2,50
	Sommano euro			19,16
	Utili Impresa 10% euro			1,92
	T O T A L E euro / m			21,08
	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria,l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 14			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0364	25,99	0,95
Nr. 697 D.0010.0007. 0053	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0005	152,44	0,08
	(A) [D.0010.0007.0025] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m	1,0000	11,85	11,85
	(A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni-co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,5000	11,07	5,54
	Sommano euro			18,42
	Spese Generali 15% euro			2,76
	Sommano euro			21,18
	Utili Impresa 10% euro			2,12
	T O T A L E euro / m			23,30
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 698 D.0010.0007. 0054	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria,l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0026] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0364 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 13,96 11,07	0,95 0,08 13,96 5,54
	Sommano euro			20,53
	Spese Generali 15% euro			3,08
	Sommano euro			23,61
	Utili Impresa 10% euro			2,36
	T O T A L E euro / m			25,97
Nr. 699 D.0010.0007. 0055	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria,l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 18 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0027] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0400 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 16,84 11,07	1,04 0,08 16,84 5,54
	Sommano euro			23,50
	Spese Generali 15% euro			3,53
	Sommano euro			27,03
	Utili Impresa 10% euro			2,70
	T O T A L E euro / m			29,73
Nr. 700 D.0010.0007. 0056	TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza muraria,l'apertura e chiusura delle tracce su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [D.0010.0007.0028] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbri- cati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorde- ria e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tr m (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0400 0,0005 1,0000 0,5000	25,99 152,44 23,67 11,07	1,04 0,08 23,67 5,54
	A R I P O R T A R E			30,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 703 D.0010.0007. 0059	<p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 50 mm, spessore 3</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0019] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.50 MM., SPESSORE 3,0, colore r ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m</p> <p>(A) [D.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m/cm2</p>	<p>0,0100</p> <p>0,1600</p> <p>0,1600</p> <p>0,0400</p> <p>0,7700</p> <p>5,0000</p> <p>5,0000</p> <p>10,0000</p> <p>0,0020</p> <p>1,0500</p> <p>24,5000</p>	<p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>25,99</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>152,44</p> <p>4,75</p> <p>0,69</p>	<p>0,30</p> <p>4,48</p> <p>3,74</p> <p>1,04</p> <p>0,01</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,30</p> <p>4,99</p> <p>16,91</p>
	Sommano euro			31,97
	Spese Generali 15% euro			4,80
	Sommano euro			36,77
	Utili Impresa 10% euro			3,68
	T O T A L E euro / m			40,45
Nr. 704 D.0010.0007. 0060	<p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m</p>	<p>0,0333</p> <p>0,5333</p> <p>0,5333</p> <p>0,2000</p> <p>0,2000</p> <p>3,3600</p> <p>5,0000</p> <p>5,0000</p> <p>10,0000</p> <p>0,0020</p> <p>1,0500</p>	<p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>152,44</p> <p>6,99</p>	<p>0,98</p> <p>14,93</p> <p>12,47</p> <p>5,20</p> <p>4,68</p> <p>0,03</p> <p>0,05</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,30</p> <p>7,34</p>
	Sommano euro			46,13
	Spese Generali 15% euro			6,92
	Sommano euro			53,05
	Utili Impresa 10% euro			5,31
	T O T A L E euro / m			58,36
Nr. 705 D.0010.0007. 0061	<p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 3</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad</p>	<p>0,0333</p> <p>0,5333</p> <p>0,5333</p> <p>0,2000</p> <p>0,2000</p> <p>3,8700</p>	<p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p>	<p>0,98</p> <p>14,93</p> <p>12,47</p> <p>5,20</p> <p>4,68</p> <p>0,04</p>
	A R I P O R T A R E			38,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38,30
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [B.0022.0001.0021] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0500	8,84	9,28
	Sommano euro			48,08
	Spese Generali 15% euro			7,21
	Sommano euro			55,29
	Utili Impresa 10% euro			5,53
	T O T A L E euro / m			60,82
Nr. 706 D.0010.0007. 0062	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 140 mm, spessore 3,2 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0022.0001.0022] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.140 MM., SPESSORE, 3,2, colore ... SPESSORE, 3,2, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	0,0333 0,5333 0,5333 0,2000 0,2000 4,3900 5,0000 5,0000 10,0000 0,0020 1,0500	29,52 28,00 23,39 25,99 23,39 0,01 0,01 0,01 0,01 152,44 11,02	0,98 14,93 12,47 5,20 4,68 0,04 0,05 0,05 0,10 0,30 11,57
	Sommano euro			50,37
	Spese Generali 15% euro			7,56
	Sommano euro			57,93
	Utili Impresa 10% euro			5,79
	T O T A L E euro / m			63,72
Nr. 707 D.0010.0007. 0063	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 32 mm, spessore 3 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (E) [A.0025.0001.0034] TUBO POLIETILENE alta densit'a tipo 302, DIAM.32 MM., SPESSO ... AM.32 MM., SPESSORE 3,0, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a sal- datura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml. m	0,0100 0,1600 0,1600 0,0400 1,0300 10,0000 10,0000 10,0000 0,0020 1,0500	29,52 28,00 23,39 25,99 0,01 0,01 0,01 0,01 152,44 11,27	0,30 4,48 3,74 1,04 0,01 0,10 0,10 0,10 0,30 11,83
	Sommano euro			22,00
	Spese Generali 15% euro			3,30
	Sommano euro			25,30
	Utili Impresa 10% euro			2,53
	A R I P O R T A R E			27,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			33,06
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	3,3600	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(E) [A.0025.0001.0037] TUBO POLIETILENE alta densit' a tipo 302, DIAM.90 MM., SPESSO ... AM.90 MM., SPESSORE 3,5, per scarichi di acque civili e industriali, con giunzione testa a testa a sal- datura, o elettrica con manicotto, in barre da 5 ml. m	1,0500	38,03	39,93
	Sommano euro			78,82
	Spese Generali 15% euro			11,82
	Sommano euro			90,64
	Utili Impresa 10% euro			9,06
	T O T A L E euro / m			99,70
Nr. 711 D.0010.0007. 0067	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 110 mm, spessore 4,3 E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0333	29,52	0,98
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,5333	28,00	14,93
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5333	23,39	12,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	3,8700	0,01	0,04
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(E) [A.0025.0001.0038] TUBO POLIETILENE ad alta densit' a colore nero per il covogli ... il convogliamento di acque di scarico civili ed indus- triali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segna- to ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del t m	1,0500	4,74	4,98
	Sommano euro			43,88
	Spese Generali 15% euro			6,58
	Sommano euro			50,46
	Utili Impresa 10% euro			5,05
	T O T A L E euro / m			55,51
Nr. 712 D.0010.0007. 0068	TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA SOTTOTRACCIA (questa esclusa) per scarichi di apparecchi i igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, saldature, fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 4,9 E L E M E N T I : (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0333	29,52	0,98
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,5333	28,00	14,93
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5333	23,39	12,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	4,3900	0,01	0,04
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(E) [A.0025.0001.0039] TUBO POLIETILENE ad alta densit' a colore nero per il covogli ... il convogliamento di acque di scarico civili ed indus- triali, conformi alla norma UNI 7613 tipo 303, segna- to ogni metro con sigla produttore, data produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del t m	1,0500	6,06	6,36
	A R I P O R T A R E			45,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,43
	cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 4 x 1/2 cad	1,0000	35,93	35,93
	(A) [B.0030.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad	1,0000	6,91	6,91
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0400	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	Sommano euro			64,27
	Spese Generali 15% euro			9,64
	Sommano euro			73,91
	Utili Impresa 10% euro			7,39
	T O T A L E euro / m			81,30
Nr. 716 D.0010.0007. 0072	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x5x1/2" E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0030.0003.0004] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 5 x 1/2 cad (A) [B.0030.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,2500 0,2500 0,1500 0,2000 1,0000 1,0000 0,0400 0,0300	28,00 23,39 25,99 23,39 43,08 6,91 0,01 0,01	7,00 5,85 3,90 4,68 43,08 6,91 0,00 0,00
	Sommano euro			71,42
	Spese Generali 15% euro			10,71
	Sommano euro			82,13
	Utili Impresa 10% euro			8,21
	T O T A L E euro / m			90,34
Nr. 717 D.0010.0007. 0073	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x6x1/2" E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0030.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... tone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/2" dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 3/4 x 6 x 1/2 cad (A) [B.0030.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm F/Fdiam 3/4" - 20 mm cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,2500 0,2500 0,1500 0,2000 1,0000 1,0000 0,0400 0,0300	28,00 23,39 25,99 23,39 47,60 6,91 0,01 0,01	7,00 5,85 3,90 4,68 47,60 6,91 0,00 0,00
	Sommano euro			75,94
	Spese Generali 15% euro			11,39
	Sommano euro			87,33
	Utili Impresa 10% euro			8,73
	T O T A L E euro / m			96,06
Nr. 718 D.0010.0007. 0075	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'interno di UNITA' ABITATIVA FINO A 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 719 D.0010.0007. 0077	quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC E L E M E N T I: (A) [D.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m (A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	1,2500 0,8333 3,0000 2,0000 1,5000 0,1667	25,91 30,33 20,44 20,53 26,47 46,13	32,39 25,27 61,32 41,06 39,71 7,69
	Sommano euro			207,44
	Spese Generali 15% euro			31,12
	Sommano euro			238,56
	Utili Impresa 10% euro			23,86
	T O T A L E euro / cad			262,42
Nr. 719 D.0010.0007. 0077	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di UNITA' ABITATIVA OLTRE 100 mq, completo di: a) PER L'ACQUA FREDDA: linea di collegamento dal collettore all'apparecchio sanitario con tubazioni da 1/2" o equivalente; b) PER L'ACQUA CALDA: quota parte della rete interna principale, con tubazione coibentata a norma L.373, dall'apparecchio scaldacqua ubicato all'interno dell'unità fino al locale di utilizzo e da tubazioni da 1/2" o equivalente, pure coibentata a norma L.373, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo; c) PER GLI SCARICHI: quota parte della tubazione, diametro 100-120 mm, di raccordo alla colonna di scarico piu' prossima e tubazioni da 35-40 mm, dall'apparecchio di utilizzo al predetto raccordo. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusura di tracce al grezzo, assistenze murarie; esclusa fornitura e montaggio dei sanitari o degli apparecchi utilizzatori con relative rubinetterie e raccorderie, nonche' eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC E L E M E N T I: (A) [D.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e ma- teriali di consumo; compresa l'assistenza muraria, l'apertura m (A) [D.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, compre- si tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assiste m (A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m (A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- san- itari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di trac- ce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi t m	1,1765 1,1765 3,0000 2,1176 1,4118 0,1765	25,91 30,33 20,44 20,53 26,47 46,13	30,48 35,68 61,32 43,47 37,37 8,14
	A R I P O R T A R E			216,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			103,50
	(A) [D.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma 1.37 ... MA SPUGNOSA a norma 1.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico- sanitari, di fabbricati civili e industriali, comprese tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo; compresa l'assistenza (A) [D.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCAN TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo	2,2500	20,53	46,19
	(A) [D.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCAN TUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... TOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo	1,0000	26,47	26,47
		0,2500	46,13	11,53
	Sommano euro			187,69
	Spese Generali 15% euro			28,15
	Sommano euro			215,84
	Utili Impresa 10% euro			21,58
	T O T A L E euro / cad			237,42
Nr. 722 D.0010.0007. 0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000 0,2000 1,2000 100,0000	28,00 25,99 23,39 0,01	28,00 5,20 28,07 1,00
	Sommano euro			62,27
	Spese Generali 15% euro			9,34
	Sommano euro			71,61
	Utili Impresa 10% euro			7,16
	T O T A L E euro / cad			78,77
Nr. 723 D.0010.0007. 0088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0001.0006] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetterie ... cessori e rubinetteria, dimensione circa 70x55 tipo medio cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie 1 ... in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 89,93 62,27 61,65 73,99	3,01 2,01 1,87 89,93 62,27 61,65 73,99
	Sommano euro			294,73
	Spese Generali 15% euro			44,21
	Sommano euro			338,94
	Utili Impresa 10% euro			33,89
	T O T A L E euro / cad			372,83
Nr. 724 D.0010.0007.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo lusso			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0089	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0001.0007] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteri ... cessori e rubinetteria, dimensione circa 70x55tipo lusso cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0001] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... in ottone cromato, serie pesante con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 216,78 62,27 61,65 123,33	3,01 2,01 1,87 216,78 62,27 61,65 123,33
	Sommano euro			470,92
	Spese Generali 15% euro			70,64
	Sommano euro			541,56
	Utili Impresa 10% euro			54,16
	T O T A L E euro / cad			595,72
Nr. 725 D.0010.0007. 0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo medio E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0002.0002] BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria ... e rubinetteria, dimensioni circa 40x55tipo medio cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie l ... ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 129,72 62,27 61,65 78,10	3,01 2,01 1,87 129,72 62,27 61,65 78,10
	Sommano euro			338,63
	Spese Generali 15% euro			50,79
	Sommano euro			389,42
	Utili Impresa 10% euro			38,94
	T O T A L E euro / cad			428,36
Nr. 726 D.0010.0007. 0092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHINA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo lusso E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (L) BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55tipo lusso cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 152,00 62,27 61,65	3,01 2,01 1,87 152,00 62,27 61,65
	A R I P O R T A R E			282,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			282,81
Nr. 727 D.0010.0007. 0095	(A) [B.0069.0002.0003] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie pe ... ottone cromato, serie pesante con bocca d'erogazione dotata di getto orientabile e rompigetto, completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4" cad	1,0000	123,33	123,33
	Sommano euro			406,14
	Spese Generali 15% euro			60,92
	Sommano euro			467,06
	Utili Impresa 10% euro			46,71
	T O T A L E euro / cad			513,77
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	50,14	3,01
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	50,14	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(E) [A.0074.0003.0002] VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, d ... lo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio cad	1,0000	148,81	148,81
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	48,07	48,07
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,0000	94,06	94,06
Nr. 728 D.0010.0007. 0096	Sommano euro			360,10
	Spese Generali 15% euro			54,02
	Sommano euro			414,12
	Utili Impresa 10% euro			41,41
	T O T A L E euro / cad			455,53
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo lusso			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	50,14	3,01
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	50,14	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(E) [A.0074.0003.0003] VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, d ... lo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo lusso cad	1,0000	175,84	175,84
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0003.0003] SEDILE/COPERCHIO per vaso, con anima in legno e rivestimento ... e rivestimento in poliestere cad	1,0000	55,68	55,68
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,0000	94,06	94,06
Nr. 729 D.0010.0007.	Sommano euro			394,74
	Spese Generali 15% euro			59,21
	Sommano euro			453,95
	Utili Impresa 10% euro			45,40
	T O T A L E euro / cad			499,35
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0098	E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0004.0001] PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, ... sioni circa 75x75, escluse rubinetteria edapparecchia- ture di scarico e raccordo cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/ DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</div> T O T A L E euro / cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 102,93 62,27 61,65 115,09	3,01 2,01 1,87 102,93 62,27 61,65 115,09 348,83 52,32 401,15 40,12 441,27
Nr. 730 D.0010.0007. 0100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione 70/80x70/80 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0004.0003] PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, esclusi acces ... casso, esclusi accessori e rubinetteriadimensione circa 80x80 cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/ DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad <div>Sommano euro Spese Generali 15% euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</div> T O T A L E euro / cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 114,77 62,27 61,65 115,09	3,01 2,01 1,87 114,77 62,27 61,65 115,09 360,67 54,10 414,77 41,48 456,25
Nr. 731 D.0010.0007. 0102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COLORATO, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne 60/65x60/65 ed esterne circa 80/90x80/90x15 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0004.0005] PIATTO DOCCIA IN METACRILATO BIANCO O COORATO, escluse rubin ... COLORATO, escluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordodimensioni interne circa 65x65 ed esterne circa 90x90x15 cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 252,43 62,27	3,01 2,01 1,87 252,43 62,27
	A R I P O R T A R E			321,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			321,59
Nr. 732 D.0010.0007. 0106	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	61,65	61,65
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,0000	115,09	115,09
	Sommano euro			498,33
	Spese Generali 15% euro			74,75
	Sommano euro			573,08
	Utili Impresa 10% euro			57,31
	T O T A L E euro / cad			630,39
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x15			
	E L E M E N T I :			
Nr. 733 D.0010.0007. 0107	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	50,14	3,01
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	50,14	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(E) [A.0074.0004.0009] PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTTO, cotto a 1300, c ... SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per instal- lazione sopra pavimento, escluse rubinetterie ed ap- parecchiature di scarico eraccordodimensioni interne circa 70x70 ed esterne circa 80x80x15 cad	1,0000	254,05	254,05
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	61,65	61,65
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,0000	115,09	115,09
	Sommano euro			499,95
	Spese Generali 15% euro			74,99
	Sommano euro			574,94
	Utili Impresa 10% euro			57,49
	T O T A L E euro / cad			632,43
Nr. 733 D.0010.0007. 0107	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo			
	E L E M E N T I :			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	50,14	3,01
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	50,14	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(E) [A.0074.0005.0001] VASCA DA BAGNO IN ACCIAIO PORCELLANATO, BIACA, dimensioni ci ... TO, BIANCA, dimensioni circa 170x70x45, es- cluserubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo cad	1,0000	139,08	139,08
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0005.0004] COLONNA DI SCARICO COMPLETA PER VASCA tipo con troppo pieno e ... CA tipo con troppo pieno e scarico a saltarello, con sifone cad	1,0000	123,33	123,33
	(A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad	1,0000	115,09	115,09
	Sommano euro			446,66
	Spese Generali 15% euro			67,00
	A R I P O R T A R E			513,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ora	0,0600	50,14	3,01
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0400	50,14	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(E) [A.0074.0003.0009] VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a ca ... BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad	1,0000	115,09	115,09
	(A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0003.0004] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	48,07	48,07
	(A) [B.0069.0003.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori accessori cad	1,0000	94,06	94,06
	(A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	1,0000	53,44	53,44
	Sommano euro			379,82
	Spese Generali 15% euro			56,97
	Sommano euro			436,79
	Utili Impresa 10% euro			43,68
	T O T A L E euro / cad			480,47
Nr. 737 D.0010.0007. 0111	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, inclusi accessori E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (L) BIDET SOSPESO A PARETE IN VETROCHI- NA BIANCA. Dimensioni circa 55x35x35h, esclusi accessori cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie l ... ottone cromato, serie leggera con bocca d'erogazione fissa, rompigetto cad (A) [B.0069.0003.0005] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... SOSPENSIONE a parete di vaso o bidet cad	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	50,14 50,14 23,39 100,08 62,27 61,65 78,10 53,44	3,01 2,01 1,87 100,08 62,27 61,65 78,10 53,44
	Sommano euro			362,43
	Spese Generali 15% euro			54,36
	Sommano euro			416,79
	Utili Impresa 10% euro			41,68
	T O T A L E euro / cad			458,47
Nr. 738 D.0010.0007. 0140	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, inclinabili con manopole e staffe per la regolazione dell'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57 E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0001.0010] LAVABO PER DISABILI, ceramica bianca a mensola, incliabili c ... inclinabili con manopole e staffe per la regolazione del- l'inclinazione del lavabo da 0 a 110 mm, fronte conca- vo, bordi arrotondati, appoggi per gomito, spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelat cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei	0,0600 0,0400 0,0800 1,0000	50,14 50,14 23,39 904,34	3,01 2,01 1,87 904,34
	A R I P O R T A R E			911,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			911,23
	materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad	1,0000	62,27	62,27
	(A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo			
	apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad	1,0000	61,65	61,65
	(A) [B.0069.0002.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie 1 ... in ottone			
	cromato,serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto, cad	1,0000	73,99	73,99
	Sommano euro			1'109,14
	Spese Generali 15% euro			166,37
	Sommano euro			1'275,51
	Utili Impresa 10% euro			127,55
	T O T A L E euro / cad			1'403,06
Nr. 739 D.0010.0007. 0141	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti. E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0003.0015] VASO con funzione anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bian ... ceramica bianca con catino allungato, apertura ante- riore, sedile in plastica rimovibile antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento, dimens cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0003] MANIGLIONE DI SICUREZZA, in tubo di alluminio, diametro 21/x ... diametro 21/x27, rivestito in nylon, diametro ester- no 35mm, viti di fissaggio fuori vista protette da chiocciola di chiusura a scatto cad			
		0,0600	50,14	3,01
		0,0400	50,14	2,01
		0,0800	23,39	1,87
		1,0000	920,78	920,78
		1,0000	62,27	62,27
		1,0000	102,78	102,78
	Sommano euro			1'092,72
	Spese Generali 15% euro			163,91
	Sommano euro			1'256,63
	Utili Impresa 10% euro			125,66
	T O T A L E euro / cad			1'382,29
Nr. 740 D.0010.0007. 0142	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche al quarzo e microsfe, a filo pavimento, finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucchiolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 piu' flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico E L E M E N T I : (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0074.0004.0010] PIATTO DOCCIA PER DISABILI in resina poliestere con cariche ... estere con cariche al quarzo e microsfe, a filo pavi- mento, finitura a vista in gelcoat con bolli antisdrucchiolo (diam. 5 mm) dimensioni 90x90 piu' flange di 100 mm su tre lati e 30 mm sul lato scarico cad (A) [D.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo cad (A) [B.0069.0005.0005] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. cad (A) [B.0069.0002.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA eterno, in ottone c ... CA/DOCCIA esterno, in ottone cromato, serie leggera con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad S da 1/2" regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo flessibile da 150 cm con ra cad			
		0,0600	50,14	3,01
		0,0400	50,14	2,01
		0,0800	23,39	1,87
		1,0000	383,94	383,94
		1,0000	62,27	62,27
		1,0000	61,65	61,65
		1,0000	115,09	115,09
	Sommano euro			629,84
	Spese Generali 15% euro			94,48
	A R I P O R T A R E			724,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			724,32
	Sommano euro			724,32
	Utili Impresa 10% euro			72,43
	T O T A L E euro / cad			796,75
	EDILIZIA (Cap 164) - Infissi (SbCap 347)			
Nr. 741 D.0013.0006. 0001	Revisione e ripristino funzionamento di serranda ad avvolgere con elementi in lamiera d'acciaio zincato, delle dimensioni di circa m.3,50x3,30, consistente in : manutenzione integrale della serranda e verifica dei componenti rotti e/o usurati, compreso l'automazione elettrica, sostituzione di n.3 molle, pulizia e ingrassaggio guide. Compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I : (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Molle cadauno (L) Oneri per trasporto e materiale di consumo a corpo	6,0000 6,0000 3,0000 1,0000	28,00 23,39 150,00 60,00	168,00 140,34 450,00 60,00
	Sommano euro			818,34
	Spese Generali 15% euro			122,75
	Sommano euro			941,09
	Utili Impresa 10% euro			94,11
	T O T A L E euro / a corpo			1'035,20
Nr. 742 D.0013.0006. 0001	PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliesteri colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione fumi freddi, rostro di tenuta lato cerniera, soglia mobile, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0062.0003.0009] PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera pr ... burate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cili cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,1000 0,2000 0,1000 1,6000 1,6000 1,0000 0,0179	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 681,35 176,31	3,78 4,68 2,95 44,80 37,42 681,35 3,16
	Sommano euro			778,14
	Spese Generali 15% euro			116,72
	Sommano euro			894,86
	Utili Impresa 10% euro			89,49
	T O T A L E euro / cad			984,35
Nr. 743 D.0013.0006. 0005	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliesteri colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, guarnizione autoespandente battente, battuta centrale di riporto con guarnizione fumi freddi, rostri di tenuta lato cerniera, serratura per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2150 mm. Dato in opera completo di			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0062.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p... burate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cil cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,1000 0,2000 0,1000 1,6000 1,6000 1,0000 0,0179	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 795,20 176,31	3,78 4,68 2,95 44,80 37,42 795,20 3,16
	Sommano euro			891,99
	Spese Generali 15% euro			133,80
	Sommano euro			1'025,79
	Utili Impresa 10% euro			102,58
	TOTALE euro / cad			1'128,37
Nr. 744 D.0013.0006. 0017	MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed uscite di sicurezza. Realizzato mediante un sistema di chiusura a barra di comando in modo da consentire l'apertura del serramento non appena venga esercitata su di essa una leggera pressione e comunque rispondente alle vigenti normative di legge sia in fatto di requisiti costruttivi che di montaggio, valutato per singola anta. ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0062.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio, da applicare su porte a battente di qualsiasi natura e tipo, minimo anta L=300 mm, per i cad	0,2000 0,1000 0,2500 0,2500 1,0000	23,39 29,52 28,00 23,39 150,65	4,68 2,95 7,00 5,85 150,65
	Sommano euro			171,13
	Spese Generali 15% euro			25,67
	Sommano euro			196,80
	Utili Impresa 10% euro			19,68
	TOTALE euro / cad			216,48
Nr. 745 D.0013.0006. 0044	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO PER SERRANDA AD AVVOLGERE, ad uso non intensivo, completa di freno, selettore, pulsantiera o chiave; data in opera compreso la registrazione e il collaudo di apertura-chiusura portata 350 kg ELEMENTI: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0063.0002.0004] MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, ... serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.350 cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0313 1,0000 1,0000 1,0000 0,0105	29,52 28,00 23,39 483,00 176,31	0,92 28,00 23,39 483,00 1,85
	Sommano euro			537,16
	Spese Generali 15% euro			80,57
	Sommano euro			617,73
	Utili Impresa 10% euro			61,77
	TOTALE euro / cad			679,50
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 746 D.0013.0006. 0045	MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO PER SERRANDA AD AVVOLGERE, ad uso non intensivo, completa di freno, selettore, pulsantiera o chiave; data in opera compreso la registrazione e il collaudo di apertura-chiusura portata 700 kg, con due motori E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0063.0002.0005] MOTORIZZAZIONE ELETTRICA SU RULLO per serranda ad avvolgere, ... serranda ad avvolgere, per USO NON INTENSIVO, completa di selettore e pulsantiera o chiave, con freno portata kg.700, con due motori cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0313 1,0000 1,0000 1,0000 0,0105	29,52 28,00 23,39 885,50 176,31	0,92 28,00 23,39 885,50 1,85
	Sommano euro			939,66
	Spese Generali 15% euro			140,95
	Sommano euro			1'080,61
	Utili Impresa 10% euro			108,06
	T O T A L E euro / cad			1'188,67
Nr. 747 D.0013.0006. 0047	SERRANDA SCORREVOLE AD ELEMENTI IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO, completa di guida superiore, ruote a cuscinetto, angolare inferiore con perno da murare, serratura e maniglia; data in opera compreso le opere murarie e la registrazione di apertura- chiusura spessore 10/10 mm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0063.0001.0008] SERRANDA SCORREVOLE in lamiera d'acciaio zincato, copleta di ... cato, completa di guide e di serratura. Minimo di fat- turazione mq.5,00 per h.+10 cm.e l.+30 cm spessore 10/10 mm m2	0,0167 0,0333 0,0167 0,2667 0,2667 0,2667 0,0105 1,0000	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 176,31 202,41	0,63 0,78 0,49 7,47 6,93 6,24 1,85 202,41
	Sommano euro			226,80
	Spese Generali 15% euro			34,02
	Sommano euro			260,82
	Utili Impresa 10% euro			26,08
	T O T A L E euro / m2			286,90
Nr. 748 D.0013.0006. 0132	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO CO M POSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-7 mm bianco trasparente E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0020] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BIANCO TRAS ...	0,0071 0,0143 0,0071 0,2286 0,1143 0,1143 62,0000	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01	0,27 0,33 0,21 6,40 2,97 2,67 0,62
	A R I P O R T A R E			13,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,47
Nr. 749 D.0013.0006. 0133	MENTO VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	1,0300	49,95	51,45
	Sommano euro			64,92
	Spese Generali 15% euro			9,74
	Sommano euro			74,66
	Utili Impresa 10% euro			7,47
	T O T A L E euro / m2			82,13
	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm bianco trasparente			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0077	37,83	0,29
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0154	23,39	0,36
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0077	29,52	0,23
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2462	28,00	6,89
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1231	25,99	3,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1231	23,39	2,88
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	83,0000	0,01	0,83
	(A) [B.0065.0001.0021] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BIANCO TRAS ...			
	MENTO VISARM 8/9 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	1,0300	58,44	60,19
Nr. 750 D.0013.0006. 0134	Sommano euro			74,87
	Spese Generali 15% euro			11,23
	Sommano euro			86,10
	Utili Impresa 10% euro			8,61
	T O T A L E euro / m2			94,71
	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10-11 mm bianco trasparente			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1333	25,99	3,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	114,0000	0,01	1,14
	(A) [B.0065.0001.0022] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BIANCO TR ... TO			
	VISARM 10/11 BIANCO TRASPARENTE ANTINFORTUNIO UNI 7172 m2	1,0300	81,49	83,93
Nr. 751	Sommano euro			100,42
	Spese Generali 15% euro			15,06
	Sommano euro			115,48
	Utili Impresa 10% euro			11,55
	T O T A L E euro / m2			127,03
Nr. 751	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
D.0013.0006. 0135	INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 11-12 mm bianco trasparente E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0023] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 11/12 BIANCO TR ... TO VISARM 11/12 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 0,1333 114,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 100,70	0,47 0,58 0,25 7,47 3,46 3,12 1,14 103,72
	Sommano euro			120,21
	Spese Generali 15% euro			18,03
	Sommano euro			138,24
	Utili Impresa 10% euro			13,82
	T O T A L E euro / m2			152,06
Nr. 752 D.0013.0006. 0136	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 19-21 mm bianco trasparente E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0024] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 19/21 BIANCO TR ... TO VISARM 19/21 BIANCO TRASPARENTE UNI 9186 m2	0,0200 0,0400 0,0100 0,3200 0,1600 0,1600 176,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 245,63	0,76 0,94 0,30 8,96 4,16 3,74 1,76 253,00
	Sommano euro			273,62
	Spese Generali 15% euro			41,04
	Sommano euro			314,66
	Utili Impresa 10% euro			31,47
	T O T A L E euro / m2			346,13
Nr. 753 D.0013.0006. 0137	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-7 mm bronzo trasparente E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0071 0,0143 0,0071 0,2286 0,1143 0,1143	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39	0,27 0,33 0,21 6,40 2,97 2,67
	A R I P O R T A R E			12,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12,85
Nr. 754 D.0013.0006. 0138	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	62,0000	0,01	0,62
	(A) [B.0065.0001.0025] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 6/7 BRONZO TRAS ... TO VISARM 6/7 BRONZO TRASPARENTE m2	1,0300	63,01	64,90
	Sommano euro			78,37
	Spese Generali 15% euro			11,76
	Sommano euro			90,13
	Utili Impresa 10% euro			9,01
	T O T A L E euro / m2			99,14
	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm bronzo trasparente			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0077	37,83	0,29
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0154	23,39	0,36
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0077	29,52	0,23
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2462	28,00	6,89
Nr. 755 D.0013.0006. 0139	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1231	25,99	3,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1231	23,39	2,88
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	83,0000	0,01	0,83
	(A) [B.0065.0001.0026] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 8/9 BRONZO TRAS ... TO VISARM 8/9 BRONZO TRASPARENTE m2	1,0300	77,86	80,20
	Sommano euro			94,88
	Spese Generali 15% euro			14,23
	Sommano euro			109,11
	Utili Impresa 10% euro			10,91
	T O T A L E euro / m2			120,02
	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10-11 mm bronzo trasparente			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1333	25,99	3,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	114,0000	0,01	1,14
	(A) [B.0065.0001.0027] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO VIARM 10/11 BRONZO TR ... TO VISARM 10/11 BRONZO TRASPARENTE (plastico 0.38) m2	1,0300	89,74	92,43
	Sommano euro			108,92
	Spese Generali 15% euro			16,34
	Sommano euro			125,26
	Utili Impresa 10% euro			12,53
	T O T A L E euro / m2			137,79
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 756 D.0013.0006. 0140	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-7 mm, bianco, bianco latte, opaco. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0028] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE **VISARM 6/7 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 0,1333 114,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 77,86	0,47 0,58 0,25 7,47 3,46 3,12 1,14 80,20
	Sommano euro			96,69
	Spese Generali 15% euro			14,50
	Sommano euro			111,19
	Utili Impresa 10% euro			11,12
	T O T A L E euro / m2			122,31
Nr. 757 D.0013.0006. 0141	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8-9 mm bianco, bianco latte, opaco. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0001.0029] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 8/9 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 0,1333 114,0000 1,0000	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 86,17	0,47 0,58 0,25 7,47 3,46 3,12 1,14 86,17
	Sommano euro			102,66
	Spese Generali 15% euro			15,40
	Sommano euro			118,06
	Utili Impresa 10% euro			11,81
	T O T A L E euro / m2			129,87
Nr. 758 D.0013.0006. 0142	CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA DUE LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 10-11, bianco, bianco latte, opaco. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667	37,83 23,39 29,52 28,00	0,47 0,58 0,25 7,47
	A R I P O R T A R E			8,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8,77
Nr. 759 D.0013.0006. 0168	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1333	25,99	3,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	114,0000	0,01	1,14
	(A) [B.0065.0001.0030] CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO OPCO, BIANCO, BIANCO ... TO OPACO, BIANCO, BIANCO LATTE**VISARM 10/11 m2	1,0000	93,29	93,29
	Sommano euro			109,78
	Spese Generali 15% euro			16,47
	Sommano euro			126,25
	Utili Impresa 10% euro			12,63
	T O T A L E euro / m2			138,88
	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI IN COLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 3-6-3			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0071	37,83	0,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0143	23,39	0,33
Nr. 760 D.0013.0006. 0169	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0071	29,52	0,21
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1143	23,39	2,67
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	62,0000	0,01	0,62
	(A) [B.0065.0003.0008] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 3-6-3 m2	1,0300	45,53	46,90
	Sommano euro			57,40
	Spese Generali 15% euro			8,61
	Sommano euro			66,01
	Utili Impresa 10% euro			6,60
	T O T A L E euro / m2			72,61
	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI IN COLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 4-6-4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0071	37,83	0,27
Nr. 760 D.0013.0006. 0169	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0143	23,39	0,33
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0071	29,52	0,21
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1143	23,39	2,67
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	72,0000	0,01	0,72
	(A) [B.0065.0003.0009] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-6-4 m2	1,0300	51,28	52,82
	Sommano euro			63,42
	Spese Generali 15% euro			9,51
	Sommano euro			72,93
	Utili Impresa 10% euro			7,29
	T O T A L E euro / m2			80,22
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 761 D.0013.0006. 0170	<p>VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 5-6-5</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0065.0003.0010] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 5-6-5 m2</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>83,0000</p> <p>1,0300</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>59,33</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,83</p> <p>61,11</p>
	Sommano euro			73,83
	Spese Generali 15% euro			11,07
	Sommano euro			84,90
	Utili Impresa 10% euro			8,49
	T O T A L E euro / m2			93,39
Nr. 762 D.0013.0006. 0171	<p>VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6-6-6</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0065.0003.0011] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6-6-6 m2</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>93,0000</p> <p>1,0300</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>70,83</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,93</p> <p>72,95</p>
	Sommano euro			85,77
	Spese Generali 15% euro			12,87
	Sommano euro			98,64
	Utili Impresa 10% euro			9,86
	T O T A L E euro / m2			108,50
Nr. 763 D.0013.0006. 0172	<p>VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-9-4</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>93,0000</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,93</p>
	A R I P O R T A R E			12,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			12,82
Nr. 764 D.0013.0006. 0173	(A) [B.0065.0003.0012] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-9-4 m2	1,0300	51,28	52,82
	Sommano euro			65,64
	Spese Generali 15% euro			9,85
	Sommano euro			75,49
	Utili Impresa 10% euro			7,55
	T O T A L E euro / m2			83,04
	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-12-4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	93,0000	0,01	0,93
	(A) [B.0065.0003.0013] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-4 m2	1,0300	51,28	52,82
Nr. 765 D.0013.0006. 0174	Sommano euro			65,64
	Spese Generali 15% euro			9,85
	Sommano euro			75,49
	Utili Impresa 10% euro			7,55
	T O T A L E euro / m2			83,04
	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-15-4			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	45,0000	0,01	0,45
	(A) [B.0065.0003.0014] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-15-4 m2	1,0300	39,55	40,74
	Sommano euro			53,08
	Spese Generali 15% euro			7,96
Nr. 766 D.0013.0006.	Sommano euro			61,04
	Utili Impresa 10% euro			6,10
	T O T A L E euro / m2			67,14
	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
0175	<p>METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 4-12-6/7</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0065.0003.0015] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristallo ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-6/7 m2</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>93,0000</p> <p>1,0300</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>56,69</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,93</p> <p>58,39</p>
	Sommano euro			71,21
	Spese Generali 15% euro			10,68
	Sommano euro			81,89
	Utili Impresa 10% euro			8,19
	TOTALE euro / m2			90,08
Nr. 767 D.0013.0006. 0176	<p>VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT COLOR LATTE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 4-12-6/7</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0065.0003.0016] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristallo ... composto da cristalli Float colore latte spessore 4-12-6/7 m2</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>93,0000</p> <p>1,0300</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>75,89</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,93</p> <p>78,17</p>
	Sommano euro			90,99
	Spese Generali 15% euro			13,65
	Sommano euro			104,64
	Utili Impresa 10% euro			10,46
	TOTALE euro / m2			115,10
Nr. 768 D.0013.0006. 0177	<p>VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT SATINATO SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 4-12-6/7</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad</p> <p>(A) [B.0065.0003.0017] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristallo ... composto da cristalli Float satinato spessore 4-12-6/7 m2</p>	<p>0,0125</p> <p>0,0250</p> <p>0,0083</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>93,0000</p> <p>1,0300</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>88,43</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,25</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>0,93</p> <p>91,08</p>
	A RIPORTARE			103,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			103,90
	Sommano euro			103,90
	Spese Generali 15% euro			15,59
	Sommano euro			119,49
	Utili Impresa 10% euro			11,95
	T O T A L E euro / m2			131,44
Nr. 769 D.0013.0006. 0178	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-12-8/9 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0003.0018] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-8/9 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 93,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 67,96	0,47 0,58 0,25 7,47 3,12 0,93 70,00
	Sommano euro			82,82
	Spese Generali 15% euro			12,42
	Sommano euro			95,24
	Utili Impresa 10% euro			9,52
	T O T A L E euro / m2			104,76
Nr. 770 D.0013.0006. 0179	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-12-10/11 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0003.0019] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-10/11 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 93,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 71,29	0,47 0,58 0,25 7,47 3,12 0,93 73,43
	Sommano euro			86,25
	Spese Generali 15% euro			12,94
	Sommano euro			99,19
	Utili Impresa 10% euro			9,92
	T O T A L E euro / m2			109,11
Nr. 771 D.0013.0006. 0180	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 4-12-11/12			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 772 D.0013.0006. 0181	E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	93,0000	0,01	0,93
	(A) [B.0065.0003.0020] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 4-12-11/12 m2	1,0300	97,05	99,96
	Sommano euro			112,78
	Spese Generali 15% euro			16,92
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			129,70 12,97
	T O T A L E euro / m2			142,67
Nr. 772 D.0013.0006. 0181	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 6/7-12-6/7			
	E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	93,0000	0,01	0,93
	(A) [B.0065.0003.0021] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-6/7 m2	1,0300	71,29	73,43
	Sommano euro			86,25
	Spese Generali 15% euro			12,94
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			99,19 9,92
	T O T A L E euro / m2			109,11
Nr. 773 D.0013.0006. 0182	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 8/9-12-8/9			
	E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0125	37,83	0,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0250	23,39	0,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	93,0000	0,01	0,93
	(A) [B.0065.0003.0022] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 8/9-12-8/9 m2	1,0300	97,74	100,67
	Sommano euro			113,49
	Spese Generali 15% euro			17,02
	A R I P O R T A R E			130,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			130,51
	Sommano euro			130,51
	Utili Impresa 10% euro			13,05
	T O T A L E euro / m2			143,56
Nr. 774 D.0013.0006. 0183	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 6/7-12-10/11 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0003.0023] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristallo ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-10/11 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 93,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 87,79	0,47 0,58 0,25 7,47 3,12 0,93 90,42
	Sommano euro			103,24
	Spese Generali 15% euro			15,49
	Sommano euro			118,73
	Utili Impresa 10% euro			11,87
	T O T A L E euro / m2			130,60
Nr. 775 D.0013.0006. 0184	VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D'ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfido spessore 6/7-12-11/12 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad (A) [B.0065.0003.0024] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristallo ... composto da cristalli Float trasparenti incolore spessore 6/7-12-11/12 m2	0,0125 0,0250 0,0083 0,2667 0,1333 93,0000 1,0300	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 113,61	0,47 0,58 0,25 7,47 3,12 0,93 117,02
	Sommano euro			129,84
	Spese Generali 15% euro			19,48
	Sommano euro			149,32
	Utili Impresa 10% euro			14,93
	T O T A L E euro / m2			164,25
Nr. 776 D.0013.0006. 0206	CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE IN LENO ABETE E TRUCIOLARE, con frontale mobile, finitura con idropittura lavabile traspirante, dato in opera compreso il fissaggio alla muratura con zanche di ferro E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0080 0,0160 0,0200	37,83 23,39 29,52	0,30 0,37 0,59
	A R I P O R T A R E			1,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3200	23,39	7,48
	(A) [B.0057.0005.0002] CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE in legno abete e truci ... BILE in legno abete e truciolare, con frontale apribile e pitturato con idropittura lavabile traspirante cad	1,0000	121,24	121,24
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0021	176,31	0,37
	Sommano euro			139,31
	Spese Generali 15% euro			20,90
	Sommano euro			160,21
	Utili Impresa 10% euro			16,02
	T O T A L E euro / m			176,23
Nr. 777 D.0013.0006. 0240	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIK avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza Tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colorato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio. Data in opera completa di controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0058.0001.0002] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIK ... CIECA cm 70-80x210 IN TANGANIK avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0625 0,1250 1,3000 1,2000 1,2000 1,0000 0,0126	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 313,12 176,31	2,36 2,92 38,38 33,60 28,07 313,12 2,22
	Sommano euro			420,67
	Spese Generali 15% euro			63,10
	Sommano euro			483,77
	Utili Impresa 10% euro			48,38
	T O T A L E euro / cad			532,15
Nr. 778 D.0013.0006. 0246	MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN ANTA per fornitura con anta da cm 90. E L E M E N T I: (A) [B.0058.0004.0001] MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UNANTA per fornitura con a ... UNANTA per fornitura con anta da cm 90. cad	1,0000	73,14	73,14
	Sommano euro			73,14
	Spese Generali 15% euro			10,97
	Sommano euro			84,11
	Utili Impresa 10% euro			8,41
	T O T A L E euro / cad			92,52
Nr. 779 D.0013.0006.	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 55 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, ad uno o due			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0268	battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0059.0001.0003] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT ... ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, comple- ta di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, mis- urata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato m2	0,0313 0,0313 0,5000 0,5000 0,0210 1,0000	37,83 29,52 28,00 23,39 176,31 361,20	1,18 0,92 14,00 11,70 3,70 361,20
	Sommano euro			392,70
	Spese Generali 15% euro			58,91
	Sommano euro			451,61
	Utili Impresa 10% euro			45,16
	T O T A L E euro / m2			496,77
Nr. 780 D.0013.0006. 0271	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO O SIMILARI, IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione esterno telaio. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0059.0001.0005] FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT ... ANODIZZATO serie 45 INT. a giunto aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico e vetrocamera 4-9-4, misurata lordo telaio con minimo di fatturazione mq 1,75 Alluminio elettrocolorato m2	0,0313 0,0313 0,5000 0,5000 0,0210 1,0000	37,83 29,52 28,00 23,39 176,31 421,92	1,18 0,92 14,00 11,70 3,70 421,92
	Sommano euro			453,42
	Spese Generali 15% euro			68,01
	Sommano euro			521,43
	Utili Impresa 10% euro			52,14
	T O T A L E euro / m2			573,57
Nr. 781 D.0013.0006. 0273	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infilso, da computarsi con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0417 0,0417	37,83 29,52	1,58 1,23
	A R I P O R T A R E			2,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,81
Nr. 782 D.0013.0006. 0275	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,6667	28,00	18,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6667	23,39	15,59
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0420	176,31	7,41
	(A) [B.0059.0001.0007] FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO s ... IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giun- to aperto, completa di controtelaio metallico, vetro- camera 4-9-4 cassonetto in alluminio e avvolgibile in PVC da 5 Kg/mq con cassonetto con minimo di fatturazione mq 2,00 al m2	1,0000	500,35	500,35
	Sommano euro			544,83
	Spese Generali 15% euro			81,72
	Sommano euro			626,55
	Utili Impresa 10% euro			62,66
	T O T A L E euro / m2			689,21
Nr. 783 C.0001.0001. 0001	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, completa di guarnizioni a tut- to giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale; da un cassonetto in alluminio anodizzato ispezionabile; da una persiana avvolgibile esterna in PVC, peso 5 Kg/mq, completa di guide, rullo con relativa puleggia, cinghia, cassetta e avvolgicinghia; dato in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso, da computarsi con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0417	37,83	1,58
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0417	29,52	1,23
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,6667	28,00	18,67
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6667	23,39	15,59
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0420	176,31	7,41
	(A) [B.0059.0001.0009] FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLMINIO ANODIZZATO s ... IN ALLUMINIO ANODIZZATO serie 45 INT. a giun- to aperto, con taglio termico, completa di controtelaio metallico, vetrocamera 4-9-4, cassonetto in alluminio e avvolgibile in lordo telaio piu' cassonetto con minimo di fattu m2	1,0000	623,06	623,06
	Sommano euro			667,54
	Spese Generali 15% euro			100,13
	Sommano euro			767,67
	Utili Impresa 10% euro			76,77
	T O T A L E euro / m2			844,44
	- Demolizioni edili (SbCap 834)			
	Trasporto dei materiali di risulta asciutti o bagnati, provenienti da scavi o demolizioni, compreso la sistemazione degli stessi e la relativa indennità di conferimento a discarica autorizzata. Valutato fino a 20 Km di percorrenza, compreso il ritorno a vuoto.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0005.0004.0001] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... CA AUTORIZZATA di materiali inerti provenien- ti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto t	1,0000	7,48	7,48
	(A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora	0,4000	45,34	18,14
	Sommano euro			25,62
	Spese Generali 15% euro			3,84
	Sommano euro			29,46
	Utili Impresa 10% euro			2,95
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / m3			32,41
Nr. 784 C.0001.0001. 0002	<p>Trasporto dei materiali di risulta asciutti o bagnati, provenienti da scavi o demolizioni, compreso la sistemazione degli stessi e la relativa indennità di conferimento a discarica autorizzata. Valutato per ogni Km o frazione di percorrenza oltre i primi 20 Km, fino a 20 Km di percorrenza, compreso il ritorno a vuoto.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora</p> <p>Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / m3</p>	0,0100	45,34	0,45
				0,45
				0,07
				0,52
				0,05
				0,57
Nr. 785 D.0013.0002. 0001	<p>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, della sezione fino a cm.5x5 e su qualsiasi tipo di fabbricati, compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Compreso il ripristino delle condizioni preesistenti l'intervento (escluso la tinteggiatura) per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0008] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p>	0,0100 0,1000 0,1000 25,0000 0,0020 3,0000 1,0000	29,52 25,99 23,39 0,01 152,44 1,15 1,15	0,30 2,60 2,34 0,25 0,30 3,45 1,15
				10,39
				1,56
				11,95
				1,20
				13,15
Nr. 786 D.0013.0002. 0002	<p>FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, della sezione fino a cm.5x5 e su qualsiasi tipo di fabbricati, compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Compreso il ripristino delle condizioni preesistenti l'intervento (escluso la tinteggiatura) per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento .</p> <p>E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0005.0012.0008] ONERI VARI, a stima cad</p> <p>Sommano euro Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p>	0,0100 0,1200 0,1200 25,0000 0,0020 3,0000 1,0000	29,52 25,99 23,39 0,01 152,44 1,15 1,15	0,30 3,12 2,81 0,25 0,30 3,45 1,15
				11,38
				1,71
				13,09
	A R I P O R T A R E			13,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,09
	Utili Impresa 10% euro			1,31
	T O T A L E euro / m			14,40
Nr. 787 D.0013.0002. 0003	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, della sezione fino a cm.5x5 e su qualsiasi tipo di fabbricati, compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Compreso il ripristino delle condizioni preesistenti l'intervento (escluso la tinteggiatura) per dare il lavoro finito a regola d'arte. Valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	29,52	0,30
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	25,99	3,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	23,39	3,51
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	152,44	0,30
	(A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... ora	0,1500	35,99	5,40
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	3,0000	1,15	3,45
	(E) [A.0005.0012.0008] ONERI VARI, a stima cad	1,0000	1,15	1,15
	Sommano euro			18,26
	Spese Generali 15% euro			2,74
	Sommano euro			21,00
	Utili Impresa 10% euro			2,10
	T O T A L E euro / m			23,10
Nr. 788 D.0013.0002. 0004	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia;compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,6500	10,39	6,75
	(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,3000	11,38	3,41
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,0500	18,26	0,91
	Sommano euro			11,07
	Spese Generali 15% euro			1,66
	Sommano euro			12,73
	Utili Impresa 10% euro			1,27
	T O T A L E euro / m			14,00
Nr. 789 D.0013.0002. 0005	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, di qualunque sezione; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; compreso lo sgombero e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc;			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	valutato per m di sviluppo per cmq di sezione E L E M E N T I: (A) [D.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualun m	0,0625	11,07	0,69
	Sommano euro			0,69
	Spese Generali 15% euro			0,10
	Sommano euro			0,79
	Utili Impresa 10% euro			0,08
	T O T A L E euro / m/cm2			0,87
	- Murature, tamponamenti e tramezzi (SbCap 835)			
Nr. 790 D.0013.0003. 0001	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0042.0001.0002] MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 cad (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0099 0,0198 0,0200 0,3200 0,1600 63,6300 50,0000 0,0255	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,75 0,01 176,31	0,37 0,46 0,59 8,96 3,74 47,72 0,50 4,50
	Sommano euro			66,84
	Spese Generali 15% euro			10,03
	Sommano euro			76,87
	Utili Impresa 10% euro			7,69
	T O T A L E euro / m2			84,56
Nr. 791 D.0013.0003. 0002	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi forati 20x20x40 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0014.0004.0002] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x40 dim. 20x20x40 cad (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0083 0,0165 0,0200 0,2667 0,1333 12,1200 0,3600 0,0165	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 1,93 1,00 176,31	0,31 0,39 0,59 7,47 3,12 23,39 0,36 2,91
	Sommano euro			38,54
	Spese Generali 15% euro			5,78
	Sommano euro			44,32
	Utili Impresa 10% euro			4,43
	T O T A L E euro / m2			48,75
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 792 D.0013.0003. 0003	<p>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0014.0004.0001] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 dim. 20x20x50 cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	<p>0,0083</p> <p>0,0165</p> <p>0,0200</p> <p>0,2667</p> <p>0,1333</p> <p>10,1000</p> <p>0,3600</p> <p>0,0144</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>2,28</p> <p>1,00</p> <p>176,31</p>	<p>0,31</p> <p>0,39</p> <p>0,59</p> <p>7,47</p> <p>3,12</p> <p>23,03</p> <p>0,36</p> <p>2,54</p>
	Sommano euro			37,81
	Spese Generali 15% euro			5,67
	Sommano euro			43,48
	Utili Impresa 10% euro			4,35
	T O T A L E euro / m2			47,83
Nr. 793 D.0013.0003. 0004	<p>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x20x50</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0014.0004.0003] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x20x50 dim.25x20x50 cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	<p>0,0099</p> <p>0,0198</p> <p>0,0200</p> <p>0,3200</p> <p>0,1600</p> <p>10,1000</p> <p>0,3600</p> <p>0,0185</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>2,47</p> <p>1,00</p> <p>176,31</p>	<p>0,37</p> <p>0,46</p> <p>0,59</p> <p>8,96</p> <p>3,74</p> <p>24,95</p> <p>0,36</p> <p>3,26</p>
	Sommano euro			42,69
	Spese Generali 15% euro			6,40
	Sommano euro			49,09
	Utili Impresa 10% euro			4,91
	T O T A L E euro / m2			54,00
Nr. 794 D.0013.0003. 0005	<p>MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto - spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x20x50</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0014.0004.0004] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x20x50 dim. 30x20x50 cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	<p>0,0124</p> <p>0,0248</p> <p>0,0200</p> <p>0,4000</p> <p>0,2000</p> <p>10,1000</p> <p>0,3600</p> <p>0,0216</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>2,71</p> <p>1,00</p> <p>176,31</p>	<p>0,47</p> <p>0,58</p> <p>0,59</p> <p>11,20</p> <p>4,68</p> <p>27,37</p> <p>0,36</p> <p>3,81</p>
	A R I P O R T A R E			49,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			49,06
	Sommano euro			49,06
	Spese Generali 15% euro			7,36
	Sommano euro			56,42
	Utili Impresa 10% euro			5,64
	T O T A L E euro / m2			62,06
Nr. 795 D.0013.0003. 0006	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camere d'aria 25x25x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0014.0004.0005] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50 dim.25x25x50 cad (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0099 0,0198 0,0200 0,3200 0,1600 8,0800 0,3600 0,0155	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 2,56 1,00 176,31	0,37 0,46 0,59 8,96 3,74 20,68 0,36 2,73
	Sommano euro			37,89
	Spese Generali 15% euro			5,68
	Sommano euro			43,57
	Utili Impresa 10% euro			4,36
	T O T A L E euro / m2			47,93
Nr. 796 D.0013.0003. 0007	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camere d'aria 30x25x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0014.0004.0006] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 30x25x50 dim. 30x25x50 cad (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0124 0,0248 0,0200 0,4000 0,2000 8,0800 0,3600 0,0185	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 3,00 1,00 176,31	0,47 0,58 0,59 11,20 4,68 24,24 0,36 3,26
	Sommano euro			45,38
	Spese Generali 15% euro			6,81
	Sommano euro			52,19
	Utili Impresa 10% euro			5,22
	T O T A L E euro / m2			57,41
Nr. 797 D.0013.0003. 0008	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camera d'aria 20x20x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0077	37,83	0,29
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0155	23,39	0,36
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	29,52	0,59
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	28,00	7,00
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0156	25,99	0,41
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3750	23,39	8,77
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	2,2200	1,00	2,22
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0144	176,31	2,54
	Sommano euro			22,18
	Spese Generali 15% euro			3,33
	Sommano euro			25,51
	Utili Impresa 10% euro			2,55
	T O T A L E euro / m2			28,06
Nr. 798 D.0013.0003. 0009	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camera d'aria 25x20x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0092 0,0183 0,0200 0,2963 0,0185 0,4444 0,5000 0,0185	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 1,00 176,31	0,35 0,43 0,59 8,30 0,48 10,39 0,50 3,26
	Sommano euro			24,30
	Spese Generali 15% euro			3,65
	Sommano euro			27,95
	Utili Impresa 10% euro			2,80
	T O T A L E euro / m2			30,75
Nr. 799 D.0013.0003. 0010	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camera d'aria 25x25x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0092 0,0183 0,0200 0,2963 0,0185 0,4444 0,3600 0,0155	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 1,00 176,31	0,35 0,43 0,59 8,30 0,48 10,39 0,36 2,73
	Sommano euro			23,63
	Spese Generali 15% euro			3,54
	Sommano euro			27,17
	A R I P O R T A R E			27,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,17
	Utili Impresa 10% euro			2,72
	T O T A L E euro / m2			29,89
Nr. 800 D.0013.0003. 0011	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON I N E R T E DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camera d'aria 30x25x50 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0113 0,0225 0,0200 0,3636 0,0227 0,3636 0,3600 0,0185	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 1,00 176,31	0,43 0,53 0,59 10,18 0,59 8,50 0,36 3,26
	Sommano euro			24,44
	Spese Generali 15% euro			3,67
	Sommano euro			28,11
	Utili Impresa 10% euro			2,81
	T O T A L E euro / m2			30,92
Nr. 801 D.0013.0003. 0030	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO DELLO SPESSORE DI CM.15, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0042.0002.0004] MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 cad (A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0069 0,0138 0,0200 0,2222 0,0139 0,1111 11,6150 0,3600 0,0108	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 2,37 1,00 176,31	0,26 0,32 0,59 6,22 0,36 2,60 27,53 0,36 1,90
	Sommano euro			40,14
	Spese Generali 15% euro			6,02
	Sommano euro			46,16
	Utili Impresa 10% euro			4,62
	T O T A L E euro / m2			50,78
Nr. 802 D.0013.0003. 0033	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO DELLO SPESSORE DI CM.20, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0071 0,0141 0,0200	37,83 23,39 29,52	0,27 0,33 0,59
	A R I P O R T A R E			1,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,19
Nr. 803 D.0013.0003. 0035	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0143	25,99	0,37
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1143	23,39	2,67
	(A) [B.0042.0002.0005] MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 cad	21,2100	1,82	38,60
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3600	1,00	0,36
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0206	176,31	3,63
	Sommano euro			53,22
	Spese Generali 15% euro			7,98
	Sommano euro			61,20
	Utili Impresa 10% euro			6,12
	T O T A L E euro / m2			67,32
	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO DELLO SPESSORE DI CM.30, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0103	37,83	0,39
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0206	23,39	0,48
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	29,52	0,59
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3333	28,00	9,33
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0208	25,99	0,54
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1667	23,39	3,90
	(A) [B.0042.0002.0006] MUROBLOCCO GIGANTE 15x30x30 cad	21,2100	2,50	53,03
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3600	1,00	0,36
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0309	176,31	5,45
	Sommano euro			74,07
	Spese Generali 15% euro			11,11
	Sommano euro			85,18
	Utili Impresa 10% euro			8,52
	T O T A L E euro / m2			93,70
Nr. 804 D.0013.0003. 0039	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO DELLO SPESSORE DI CM.25 , retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0083	37,83	0,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0165	23,39	0,39
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	29,52	0,59
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0167	25,99	0,43
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5067	23,39	11,85
	(A) [B.0042.0002.0008] MUROBLOCCO PESANTE 20x25x30 cad	16,1600	2,14	34,58
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,4700	1,00	0,47
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0180	176,31	3,17
	Sommano euro			59,26
	Spese Generali 15% euro			8,89
	Sommano euro			68,15
	Utili Impresa 10% euro			6,82
	T O T A L E euro / m2			74,97
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 805 D.0013.0003. 0062	<p>MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0042.0001.0013] MATTONE FORATO 8x15x30 cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	<p>0,0071</p> <p>0,0141</p> <p>0,0200</p> <p>0,2316</p> <p>0,1163</p> <p>21,2100</p> <p>0,2600</p> <p>0,0079</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,64</p> <p>1,00</p> <p>176,31</p>	<p>0,27</p> <p>0,33</p> <p>0,59</p> <p>6,48</p> <p>2,72</p> <p>13,57</p> <p>0,26</p> <p>1,39</p>
	Sommano euro			25,61
	Spese Generali 15% euro			3,84
	Sommano euro			29,45
	Utili Impresa 10% euro			2,95
	T O T A L E euro / m2			32,40
Nr. 806 D.0013.0003. 0064	<p>MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0042.0001.0016] MATTONE FORATO 12x25x30 cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p>	<p>0,0075</p> <p>0,0160</p> <p>0,0200</p> <p>0,2464</p> <p>0,1232</p> <p>13,1300</p> <p>0,2600</p> <p>0,0117</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>1,24</p> <p>1,00</p> <p>176,31</p>	<p>0,28</p> <p>0,37</p> <p>0,59</p> <p>6,90</p> <p>2,88</p> <p>16,28</p> <p>0,26</p> <p>2,06</p>
	Sommano euro			29,62
	Spese Generali 15% euro			4,44
	Sommano euro			34,06
	Utili Impresa 10% euro			3,41
	T O T A L E euro / m2			37,47
	- Intonaci (SbCap 836)			
Nr. 807 D.0013.0004. 0001	<p>SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali od orizzontali</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p>	<p>0,0001</p> <p>0,0003</p> <p>0,0020</p> <p>0,0178</p> <p>0,0089</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p>	<p>0,00</p> <p>0,01</p> <p>0,06</p> <p>0,46</p> <p>0,21</p>
	A R I P O R T A R E			0,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,74
Nr. 808 D.0013.0004. 0002	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0042	176,31	0,74
	Sommano euro			1,98
	Spese Generali 15% euro			0,30
	Sommano euro			2,28
	Utili Impresa 10% euro			0,23
	T O T A L E euro / m2			2,51
	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0014	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0029	23,39	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1143	23,39	2,67
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0158	173,24	2,74
	Sommano euro			12,09
	Spese Generali 15% euro			1,81
	Sommano euro			13,90
	Utili Impresa 10% euro			1,39
	T O T A L E euro / m2			15,29
Nr. 809 D.0013.0004. 0003	SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0001	37,83	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0003	23,39	0,01
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0360	25,99	0,94
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	23,39	0,23
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0042	176,31	0,74
	Sommano euro			2,06
	Spese Generali 15% euro			0,31
	Sommano euro			2,37
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / m2			2,61
	RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le connessioni e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,48
	Spese Generali 15% euro			1,12
	Sommano euro			8,60
	Utili Impresa 10% euro			0,86
	T O T A L E euro / m2			9,46
Nr. 813 D.0013.0004. 0011	RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le connessioni e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0007 0,0014 0,0020 0,1143 0,0571 3,0000 5,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 176,31	0,03 0,03 0,06 3,20 1,34 0,03 0,05 2,79
	Sommano euro			7,53
	Spese Generali 15% euro			1,13
	Sommano euro			8,66
	Utili Impresa 10% euro			0,87
	T O T A L E euro / m2			9,53
Nr. 814 D.0013.0004. 0013	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0008 0,0017 0,0020 0,3900 0,0667 0,7700 3,0000 5,0000 0,0315	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 0,01 154,62	0,03 0,04 0,06 10,92 1,56 0,01 0,03 0,05 4,87
	Sommano euro			17,57
	Spese Generali 15% euro			2,64
	Sommano euro			20,21
	Utili Impresa 10% euro			2,02
	T O T A L E euro / m2			22,23
Nr. 815 D.0013.0004. 0014	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta idraulica composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0008	37,83	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0017	23,39	0,04
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3800	28,00	10,64
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0667	23,39	1,56
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,7700	0,01	0,01
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0315	173,24	5,46
	Sommano euro			17,88
	Spese Generali 15% euro			2,68
	Sommano euro			20,56
	Utili Impresa 10% euro			2,06
	T O T A L E euro / m2			22,62
Nr. 816 D.0013.0004. 0015	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0008 0,0017 0,0020 0,4000 0,0667 0,7700 3,0000 5,0000 0,0315	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 0,01 176,31	0,03 0,04 0,06 11,20 1,56 0,01 0,03 0,05 5,55
	Sommano euro			18,53
	Spese Generali 15% euro			2,78
	Sommano euro			21,31
	Utili Impresa 10% euro			2,13
	T O T A L E euro / m2			23,44
Nr. 817 D.0013.0004. 0021	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0013 0,0025 0,0020 0,3500 0,1000 5,0000 5,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 154,62	0,05 0,06 0,06 9,80 2,34 0,05 0,05 2,44
	Sommano euro			14,85
	A R I P O R T A R E			14,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14,85
	Spese Generali 15% euro			2,23
	Sommano euro			17,08
	Utili Impresa 10% euro			1,71
	T O T A L E euro / m2			18,79
Nr. 818 D.0013.0004. 0022	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0013 0,0025 0,0020 0,3500 0,1000 5,0000 5,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 173,24	0,05 0,06 0,06 9,80 2,34 0,05 0,05 2,74
	Sommano euro			15,15
	Spese Generali 15% euro			2,27
	Sommano euro			17,42
	Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / m2			19,16
Nr. 819 D.0013.0004. 0023	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0013 0,0025 0,0020 0,3700 0,1000 5,0000 5,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 176,31	0,05 0,06 0,06 10,36 2,34 0,05 0,05 2,79
	Sommano euro			15,76
	Spese Generali 15% euro			2,36
	Sommano euro			18,12
	Utili Impresa 10% euro			1,81
	T O T A L E euro / m2			19,93
Nr. 820 D.0013.0004. 0025	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0014	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0029	23,39	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3750	28,00	10,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1143	23,39	2,67
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0158	154,62	2,44
	Sommano euro			15,89
	Spese Generali 15% euro			2,38
	Sommano euro			18,27
	Utili Impresa 10% euro			1,83
	T O T A L E euro / m2			20,10
Nr. 821 D.0013.0004. 0026	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0014 0,0029 0,0020 0,3900 0,1143 5,0000 5,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 176,31	0,05 0,07 0,06 10,92 2,67 0,05 0,05 2,79
	Sommano euro			16,66
	Spese Generali 15% euro			2,50
	Sommano euro			19,16
	Utili Impresa 10% euro			1,92
	T O T A L E euro / m2			21,08
Nr. 822 D.0013.0004. 0029	INTONACO CIVILE LISCIΟ PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0013 0,0025 0,0040 0,3650 0,0500 0,1000 5,0000 10,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 173,24	0,05 0,06 0,12 10,22 1,30 2,34 0,05 0,10 2,74
	Sommano euro			16,98
	A R I P O R T A R E			16,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,98
Nr. 823 D.0013.0004. 0030	Spese Generali 15% euro			2,55
	Sommano euro			19,53
	Utili Impresa 10% euro			1,95
	T O T A L E euro / m2			21,48
	INTONACO CIVILE LISCIΟ PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaſſo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0013	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0025	23,39	0,06
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3650	28,00	10,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0158	176,31	2,79
	Sommano euro			17,03
	Spese Generali 15% euro			2,55
	Sommano euro			19,58
	Utili Impresa 10% euro			1,96
	T O T A L E euro / m2			21,54
Nr. 824 D.0013.0004. 0032	INTONACO CIVILE LISCIΟ PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaſſo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0013	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0025	23,39	0,06
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3650	28,00	10,22
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	25,99	1,30
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0126	154,62	1,95
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,0032	133,03	0,43
	Sommano euro			16,62
	Spese Generali 15% euro			2,49
	Sommano euro			19,11
	Utili Impresa 10% euro			1,91
	T O T A L E euro / m2			21,02
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 825 D.0013.0004. 0035	<p>INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3</p>			
		0,0013	37,83	0,05
		0,0025	23,39	0,06
		0,0040	29,52	0,12
		0,3650	28,00	10,22
		0,0500	25,99	1,30
		0,1000	23,39	2,34
		5,0000	0,01	0,05
		10,0000	0,01	0,10
		0,0126	176,31	2,22
		0,0032	154,62	0,49
	Sommano euro			16,95
	Spese Generali 15% euro			2,54
	Sommano euro			19,49
	Utili Impresa 10% euro			1,95
	T O T A L E euro / m2			21,44
Nr. 826 D.0013.0004. 0036	<p>INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3</p> <p>(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3</p>			
		0,0013	37,83	0,05
		0,0025	23,39	0,06
		0,0040	29,52	0,12
		0,3650	28,00	10,22
		0,0500	25,99	1,30
		0,1000	23,39	2,34
		5,0000	0,01	0,05
		10,0000	0,01	0,10
		0,0126	176,31	2,22
		0,0032	173,24	0,55
	Sommano euro			17,01
	Spese Generali 15% euro			2,55
	Sommano euro			19,56
	Utili Impresa 10% euro			1,96
	T O T A L E euro / m2			21,52
Nr. 827	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
D.0013.0004. 0048	strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0017 0,0033 0,0040 0,3900 0,0667 0,1333 5,0000 10,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 154,62	0,06 0,08 0,12 10,92 1,73 3,12 0,05 0,10 2,44
	Sommano euro			18,62
	Spese Generali 15% euro			2,79
	Sommano euro			21,41
	Utili Impresa 10% euro			2,14
	T O T A L E euro / m2			23,55
Nr. 828 D.0013.0004. 0049	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0017 0,0033 0,0040 0,3900 0,0667 0,1333 5,0000 10,0000 0,0158	37,83 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 173,24	0,06 0,08 0,12 10,92 1,73 3,12 0,05 0,10 2,74
	Sommano euro			18,92
	Spese Generali 15% euro			2,84
	Sommano euro			21,76
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	T O T A L E euro / m2			23,94
Nr. 829 D.0013.0004. 0050	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0017 0,0033 0,0040 0,3900	37,83 23,39 29,52 28,00	0,06 0,08 0,12 10,92
	A R I P O R T A R E			11,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,18
Nr. 830 D.0013.0004. 0052	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0158	176,31	2,79
	Sommano euro			18,97
	Spese Generali 15% euro			2,85
	Sommano euro			21,82
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	T O T A L E euro / m2			24,00
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce idrata composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0017	37,83	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3900	28,00	10,92
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0126	154,62	1,95
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,0032	133,03	0,43
	Sommano euro			18,56
	Spese Generali 15% euro			2,78
	Sommano euro			21,34
	Utili Impresa 10% euro			2,13
	T O T A L E euro / m2			23,47
Nr. 831 D.0013.0004. 0055	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta bastarda composta da kg 200 di cemento R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0017	37,83	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3900	28,00	10,92
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0126	176,31	2,22
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento			
	Sommano euro			
	Spese Generali 15% euro			
	Sommano euro			
	Utili Impresa 10% euro			
	T O T A L E euro / m2			
	A R I P O R T A R E			18,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,40
Nr. 832 D.0013.0004. 0056	32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0032	154,62	0,49
	Sommano euro			18,89
	Spese Generali 15% euro			2,83
	Sommano euro			21,72
	Utili Impresa 10% euro			2,17
	T O T A L E euro / m2			23,89
	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce (tipo Plastocem) composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0017	37,83	0,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3900	28,00	10,92
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0667	25,99	1,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0126	176,31	2,22
	(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0032	173,24	0,55
	Sommano euro			18,95
	Spese Generali 15% euro			2,84
	Sommano euro			21,79
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	T O T A L E euro / m2			23,97
Nr. 833 D.0013.0004. 0058	INTONACO LISCIO IN MALTA PER INTERNI PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali od orizzontali.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora	0,0105	25,16	0,26
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0105	25,99	0,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0105	23,39	0,25
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0013	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0025	23,39	0,06
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3500	28,00	9,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0005.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in pol- vere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantit'a di regolatori di presa e lavorabilit'a tipo M			
	A R I P O R T A R E			13,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,35
Nr. 834 D.0013.0004. 0059	t	0,0210	125,92	2,64
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0090	1,22	0,01
	Sommano euro			16,00
	Spese Generali 15% euro			2,40
	Sommano euro			18,40
	Utili Impresa 10% euro			1,84
	T O T A L E euro / m2			20,24
	INTONACO LISCIO IN MALTA PREMISCELATA, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con inerti calcarei selezionati per purezza e granulometria con l'aggiunta di regolatori di lavorabilità, tirato in piano con regolo e lisciato con frattazzo, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacità litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora	0,0105	25,16	0,26
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0105	25,99	0,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0105	23,39	0,25
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0014	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0029	23,39	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3500	28,00	9,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	23,39	3,51
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0005.0004] MALTA PREMISCELATA SECCA PER MURATURA CLASSE M10 (UNI EN 998 ... RA CLASSE M10 (UNI EN 998-2): Prodotto in pol- vere premiscelato, composto da inerti selezionati per granulometria e purezza, e cemento, con l'aggiunta di piccole quantità di regolatori di presa e lavorabilità a tipo M			
	t	0,0210	125,92	2,64
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,1500	1,22	0,18
	Sommano euro			17,40
	Spese Generali 15% euro			2,61
	Sommano euro			20,01
	Utili Impresa 10% euro			2,00
	T O T A L E euro / m2			22,01
Nr. 835 D.0013.0004. 0062	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI INTERNE, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici, cariche inorganiche ed additivi chimici, applicato a mano, con cazzuola americana, su superfici interne intonacate a vista ruvida o su intonaci eseguiti con malte premiscelate a base gesso o cemento, già predisposte, spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	29,52	0,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0036	25,99	0,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0036	23,39	0,08
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0004	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0007	23,39	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0571	28,00	1,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0286	23,39	0,67
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	A R I P O R T A R E			2,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,62
Nr. 836 D.0013.0004. 0067	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0053	1,22	0,01
	(A) [B.0009.0005.0001] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante bianca, a base di gesso mod ... base di gesso modificato con leganti idraulici, inerti calcarei micronizzati e additivi chimici, per finiture speculari di intonaci per interni kg	1,7850	5,81	10,37
	Sommano euro			13,15
	Spese Generali 15% euro			1,97
	Sommano euro			15,12
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	T O T A L E euro / m2			16,63
	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali od orizzontali			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	29,52	0,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0044	25,99	0,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0044	23,39	0,10
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0004	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0009	23,39	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0348	23,39	0,81
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0053	1,22	0,01
	(A) [B.0009.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e ad- ditivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da ap kg	7,8750	0,81	6,38
	Sommano euro			11,10
	Spese Generali 15% euro			1,67
	Sommano euro			12,77
	Utili Impresa 10% euro			1,28
	T O T A L E euro / m2			14,05
Nr. 837 D.0013.0004. 0068	RASATURA IN MALTA PREMISCELATA, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali.			
	Escluso gli oneri di ponteggio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	29,52	0,03
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0048	25,99	0,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0048	23,39	0,11
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0005	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	23,39	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0381	23,39	0,89
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0053	1,22	0,01
	A R I P O R T A R E			4,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4,82
	(A) [B.0009.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da ap kg	7,8750	0,81	6,38
	Sommano euro			11,20
	Spese Generali 15% euro			1,68
	Sommano euro			12,88
	Utili Impresa 10% euro			1,29
	T O T A L E euro / m2			14,17
	- Tinteggiature interne ed esterne, verniciature (SbCap 837)			
Nr. 838 D.0013.0005. 0001	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale sintetica colore arancione, grigio o rosso E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0019.0003.0002] ANTIRUGGINE sintetica l	0,0002 0,0003 0,0017 0,0533 0,0267 10,0000 0,1515	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 15,09	0,01 0,01 0,05 1,49 0,62 0,10 2,29
	Sommano euro			4,57
	Spese Generali 15% euro			0,69
	Sommano euro			5,26
	Utili Impresa 10% euro			0,53
	T O T A L E euro / m2			5,79
Nr. 839 D.0013.0005. 0002	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO ALCHIDICO URETANICO BRILLANTE, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0046.0001.0002] SMALTO ALCHIDICO URETANICO, brillante ALLUMINIO LUMINIO 1 (A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,0005 0,0010 0,0050 0,1600 0,0800 0,0500 0,2525 0,1515	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 24,86 34,64	0,02 0,02 0,15 4,48 1,87 0,00 6,28 5,25
	Sommano euro			18,07
	Spese Generali 15% euro			2,71
	Sommano euro			20,78
	Utili Impresa 10% euro			2,08
	T O T A L E euro / m2			22,86
Nr. 840 D.0013.0005. 0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, previo ove occorra e per qualsiasi entità, la preparazione del fondo consistente in raschiatura saltuaria della vecchia pittura e successiva rasatura, stuccatura e carteggiatura. Compreso la			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 841 D.0013.0005. 0011	pulizia degli ambienti tinteggiati, lo spostamento degli arredi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0003	37,83	0,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0005	23,39	0,01
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0013	29,52	0,04
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0850	28,00	2,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0046.0003.0002] **IDROPITTURA LAVABILE per soffitti e pareti interne a base ... interne a base di resine sintetiche l	0,5050	6,75	3,41
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,4000	1,15	0,46
	Sommano euro			6,88
	Spese Generali 15% euro			1,03
	Sommano euro			7,91
	Utili Impresa 10% euro			0,79
	T O T A L E euro / m2			8,70
Nr. 842 D.0013.0005. 0016	RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE, DI PARETI E SOFFITTI, ALTAMENTE RESISTENTE E DECORATIVO, A BASE DI RESINE SINTETICHE E QUARZI , in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previo preparazione del fondo con una mano ancorante di pittura plastico murale diluita con acqua, compreso lo sfido e il tiro in alto con finitura graffiato per esterni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantita' di 2.2 kg/mq di rivestimento E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0006	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0011	23,39	0,03
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0028	29,52	0,08
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2200	28,00	6,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0444	23,39	1,04
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0046.0004.0003] **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, ... ZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE l	0,2020	6,17	1,25
	(A) [B.0046.0004.0002] RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE continuo protettivo ad effetto ... protettivo ad effetto graffiato, a base di resine sintetiche e quarzo kg	2,2220	6,17	13,71
	Sommano euro			22,39
	Spese Generali 15% euro			3,36
	Sommano euro			25,75
	Utili Impresa 10% euro			2,58
	T O T A L E euro / m2			28,33
Nr. 842 D.0013.0005. 0016	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE , in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso lo sfido e il tiro in alto rivestimento a buccia grossa con rilievo superiore a 2 mm per esterni E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0004	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0007	23,39	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0019	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1550	28,00	4,34
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0296	23,39	0,69
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0046.0004.0006] RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO a base di polveri di quarzo e ... polveri di quarzo e di resine acriliche per interni ed esterni, per effetto di struttura a buccia grossa l	1,5655	6,98	10,93
	A R I P O R T A R E			16,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,16
	Sommano euro			16,16
	Spese Generali 15% euro			2,42
	Sommano euro			18,58
	Utili Impresa 10% euro			1,86
	T O T A L E euro / m2			20,44
Nr. 843 D.0013.0005. 0017	RIVESTIMENTO PLASTICO TRASPIRANTE, DI PARETI E SOFFITTI, RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI POLVERI DI QUARZO E DI RESINE ACRILICHE, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0.5 mm, per esterni E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0046.0004.0003] **RIVESTIMENTO PLASTICO A BASE DI QUARZO e rsine acriliche, ... ZO e resine acriliche, per superfici interne ed esterne ad effetto buccia SOTTILE l	0,0004 0,0007 0,0019 0,1200 0,0296 10,0000 0,6060	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,17	0,02 0,02 0,06 3,36 0,69 0,10 3,74
	Sommano euro			7,99
	Spese Generali 15% euro			1,20
	Sommano euro			9,19
	Utili Impresa 10% euro			0,92
	T O T A L E euro / m2			10,11
Nr. 844 D.0013.0005. 0018	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,0120 0,0100 5,0000 0,0505	28,00 23,39 0,01 8,24	0,34 0,23 0,05 0,42
	Sommano euro			1,04
	Spese Generali 15% euro			0,16
	Sommano euro			1,20
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	T O T A L E euro / m2			1,32
Nr. 845 D.0013.0005. 0019	PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA TINTEGGIARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN FISSATIVO TRASPARENTE A BASE DI RESINE VINILICHE, dato in opera diluito con acqua, su supporti già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di rsine ... di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,0135 0,0100 5,0000 0,0505	28,00 23,39 0,01 8,24	0,38 0,23 0,05 0,42
	Sommano euro			1,08
	Spese Generali 15% euro			0,16
	A R I P O R T A R E			1,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			1,24
	Sommano euro			1,24
	Utili Impresa 10% euro			0,12
	TOTALE euro / m2			1,36
Nr. 846 D.0013.0005. 0041	PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale al minio di piombo colore arancione ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,0002 0,0003 0,0017 0,0533 0,0267 5,0000 10,0000 0,1515	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 34,64	0,01 0,01 0,05 1,49 0,62 0,05 0,10 5,25
	Sommano euro			7,58
	Spese Generali 15% euro			1,14
	Sommano euro			8,72
	Utili Impresa 10% euro			0,87
	TOTALE euro / m2			9,59
Nr. 847 D.0013.0005. 0046	PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0019.0002.0003] SMALTO SINTETICO satinato l (A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,0005 0,0010 0,0050 0,3300 0,0950 5,0000 10,0000 0,2525 0,1515	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 0,01 23,02 34,64	0,02 0,02 0,15 9,24 2,22 0,05 0,10 5,81 5,25
	Sommano euro			22,86
	Spese Generali 15% euro			3,43
	Sommano euro			26,29
	Utili Impresa 10% euro			2,63
	TOTALE euro / m2			28,92
Nr. 848 D.0013.0005. 0050	PITTURA DI RINGHIERE, INFERRIATE O CANCELLATE IN PROFILATI NORMALI DI FERRO A DISEGNO SEMPLICE, peso 35 kg/mq, CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0105 0,0210 0,0105 0,1610	37,83 23,39 29,52 28,00	0,40 0,49 0,31 4,51
	A RIPORTARE			5,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,71
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0805	23,39	1,88
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	175,0000	0,01	1,75
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	525,0000	0,01	5,25
	(A) [B.0019.0002.0003] SMALTO SINTETICO satinato l	0,2520	23,02	5,80
	(A) [B.0019.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO l	0,1505	34,64	5,21
	Sommano euro			25,60
	Spese Generali 15% euro			3,84
	Sommano euro			29,44
	Utili Impresa 10% euro			2,94
	T O T A L E euro / m2			32,38
	- Controsoffitti - frangisole - lucernari (SbCap 839)			
Nr. 849 D.0013.0007. 0029	CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MINERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0139	37,83	0,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0278	23,39	0,65
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0139	29,52	0,41
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4444	28,00	12,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2222	23,39	5,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	13,0000	0,01	0,13
	(A) [B.0065.0003.0053] CONTROSOFFITTO COMPOSTO DA PANNELLI MICROFORATI SMONTABILI IN ... LI MICROFORATI SMONTABILI IN FIBRA MIN- ERALE BASALTICA CON LEGANTI NATURALI, dimensioni 600x600 mm, esenti da amianto o formaldeide, superficie a vista bianca, spessore 15 mm, resistenti al fuoco REI 180, completo di strut m2	1,0300	43,77	45,08
	Sommano euro			64,47
	Spese Generali 15% euro			9,67
	Sommano euro			74,14
	Utili Impresa 10% euro			7,41
	T O T A L E euro / m2			81,55
Nr. 850 D.0013.0007. 0034	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano uno strato di primer vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno seminascosta. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0139	37,83	0,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0278	23,39	0,65
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0139	29,52	0,41
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4444	28,00	12,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2222	23,39	5,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	450,0000	0,01	4,50
	(A) [B.0065.0003.0058] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ...			
	A R I P O R T A R E			23,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			23,76
Nr. 851 D.0013.0007. 0035	PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x19mm. I pannelli hanno una superficie lisci m2	1,0300	47,98	49,42
	Sommano euro			73,18
	Spese Generali 15% euro			10,98
	Sommano euro			84,16
	Utili Impresa 10% euro			8,42
	T O T A L E euro / m2			92,58
	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie leggermente granulata con invisibili microperforazioni, sul dorso presentano uno strato di primer e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0139	37,83	0,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0278	23,39	0,65
Nr. 852 D.0013.0007. 0036	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0139	29,52	0,41
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4444	28,00	12,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2222	23,39	5,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	400,0000	0,01	4,00
	(A) [B.0065.0003.0059] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ...			
	PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x22mm. I pannelli hanno una superficie legge m2	1,0300	53,42	55,02
	Sommano euro			78,28
	Spese Generali 15% euro			11,74
	Sommano euro			90,02
	Utili Impresa 10% euro			9,00
	T O T A L E euro / m2			99,02
Nr. 852 D.0013.0007. 0036	CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da direttiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una superficie liscia composta da un velo acustico permeabile al suono, resistente ai graffi e durevole, sul dorso presentano un velo di vetro e vengono inseriti in appoggio sull'orditura di sostegno a vista. Completo di struttura metallica di sostegno a vista in acciaio zincato verniciata nel colore bianco, di coprifilo perimetrale in alluminio sezione a "L" da 23x23 mm colore bianco, di pendini di sospensione regolabili in altezza per un ribasso sino a 500 mm; dato in opera compreso l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0139	37,83	0,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0278	23,39	0,65
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0139	29,52	0,41
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4444	28,00	12,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2222	23,39	5,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	370,0000	0,01	3,70
	(A) [B.0065.0003.0060] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN FIBRE MINERAL ...			
	PANNELLI IN FIBRE MINERALI, colore bianco, con composti organici a debole bio persistenza come da di- rettiva europea 97/69/CE, classe di reazione al fuoco 1, dimensioni 600x600x20mm e 1200x600x20mm. I pannelli hanno una m2	1,0300	37,84	38,98
	A R I P O R T A R E			61,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			62,32
	Sommano euro			62,32
	Utili Impresa 10% euro			6,23
	T O T A L E euro / m2			68,55
	- Impermeabilizzazioni e coibentazioni (SbCap 842)			
Nr. 855 C.0013.0010. 0001	Impermeabilizzazione eseguita mediante stesura di due mani a spatola di malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti selezionati a grana fine, fibre sintetiche e speciali resine acriliche in dispersione acquosa, per uno spessore non inferiore a mm, 2 (tipo Mapelastich della Mapei). Compreso la rete in fibra di vetro interposta tra il primo e il secondo strato, la preparazione del fondo, la rifinitura a frattazzino di spugna e qualsiasi altro onere, accessorio e magistero per il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [B.0019.0005.0003/a] Rete stampata in fibra di vetro per realizzazione di manti i ... m2 (A) [B.0009.0003.0004/a] MALTA BICOMPONENTE elastica a base cementizia, con inerti se ... kg	0,3000 0,3000 1,0000 2,0000	28,00 23,39 4,02 6,16	8,40 7,02 4,02 12,32
	Sommano euro			31,76
	Spese Generali 15% euro			4,76
	Sommano euro			36,52
	Utili Impresa 10% euro			3,65
	T O T A L E euro / m2			40,17
Nr. 856 C.0013.0010. 0002	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETTO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI RAME GOFFRATA, peso 4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Membrana bituminosa autoprotetta con lamina di rame goffrata m2 (E) [A.0016.0003.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi 1 (L) Oneri vari a corpo	0,1200 0,1200 1,1000 0,3500 1,0000	28,00 23,39 26,00 3,22 0,50	3,36 2,81 28,60 1,13 0,50
	Sommano euro			36,40
	Spese Generali 15% euro			5,46
	Sommano euro			41,86
	Utili Impresa 10% euro			4,19
	T O T A L E euro / m2			46,05
Nr. 857 C.0013.0010. 0003	Impermeabilizzazione di terrazza eseguita mediante la fornitura e posa di telo tipo Revestech DRY 80, previa pulizia e spalmatura a spatola di colla tipo Weber Pro G res Top (C2) sull'intera superficie, al fine di poter posizionare il telo in questione. Le eventuali giunzioni del telo verranno eseguite mediante la posa di prodotto specifico tipo Seal plus 6, mentre tutti gli angoli e spigoli verranno posti dei pezzi speciali tipo DRY 80 CORNERIN e tipo DRY 80 CORNEROUT, incollati allo stesso telo. Compreso l'onere dei tagli, sfridi, sovrapposizioni e qualsiasi altro accessorio, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (L) Telo tipo Revestech DRY 80 m2 (L) Colla tipo Weber ProGres Top m2 (L) Silicone tipo Seal Plus 6 a corpo (L) Pezzi speciali tipo DRY 80 Cornerin a corpo	0,3000 0,3000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	28,00 23,39 14,00 3,10 3,20 1,00	8,40 7,02 14,00 3,10 3,20 1,00
	Sommano euro			36,72
	A R I P O R T A R E			36,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			36,72
	Spese Generali 15% euro			5,51
	Sommano euro			42,23
	Utili Impresa 10% euro			4,22
	T O T A L E euro / m2			46,45
Nr. 858 D.0013.0010. 0004	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0013 0,0025 0,0250 0,0792 0,0396 10,0000 1,1500 0,3500	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,82 3,39	0,05 0,06 0,74 2,22 0,93 0,10 7,84 1,19
	Sommano euro			13,13
	Spese Generali 15% euro			1,97
	Sommano euro			15,10
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	T O T A L E euro / m2			16,61
Nr. 859 D.0013.0010. 0007	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0014 0,0028 0,0250 0,0864 0,0432 12,0000 1,1500 0,3500	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,68 3,39	0,05 0,07 0,74 2,42 1,01 0,12 7,68 1,19
	Sommano euro			13,28
	Spese Generali 15% euro			1,99
	Sommano euro			15,27
	Utili Impresa 10% euro			1,53
	T O T A L E euro / m2			16,80
Nr. 860 D.0013.0010.	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
0008	<p>VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0016.0003.0008] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde m2</p> <p>(A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l</p>	<p>0,0014</p> <p>0,0028</p> <p>0,0250</p> <p>0,0864</p> <p>0,0432</p> <p>12,0000</p> <p>1,1500</p> <p>0,3500</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>6,84</p> <p>3,39</p>	<p>0,05</p> <p>0,07</p> <p>0,74</p> <p>2,42</p> <p>1,01</p> <p>0,12</p> <p>7,87</p> <p>1,19</p>
	Sommano euro			13,47
	Spese Generali 15% euro			2,02
	Sommano euro			15,49
	Utili Impresa 10% euro			1,55
	T O T A L E euro / m2			17,04
Nr. 861 D.0013.0010. 0010	<p>MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETTO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore alluminio naturale</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(A) [B.0016.0003.0010] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA C ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA ar- matura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale m2</p> <p>(A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l</p>	<p>0,0014</p> <p>0,0028</p> <p>0,0250</p> <p>0,0864</p> <p>0,0432</p> <p>10,0000</p> <p>1,1500</p> <p>0,3500</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>10,75</p> <p>3,39</p>	<p>0,05</p> <p>0,07</p> <p>0,74</p> <p>2,42</p> <p>1,01</p> <p>0,10</p> <p>12,36</p> <p>1,19</p>
	Sommano euro			17,94
	Spese Generali 15% euro			2,69
	Sommano euro			20,63
	Utili Impresa 10% euro			2,06
	T O T A L E euro / m2			22,69
Nr. 862 D.0013.0010. 0011	<p>MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO AUTOPROTETTO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE CON LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicata a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore ramato, rosso o verde</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p>	<p>0,0014</p> <p>0,0028</p>	<p>37,83</p> <p>23,39</p>	<p>0,05</p> <p>0,07</p>
	A R I P O R T A R E			0,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,12
Nr. 863 D.0013.0010. 0015	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0864	28,00	2,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0432	23,39	1,01
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0016.0003.0011] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA C ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA ar- matura in velo vetro rinforzato, con finitura della fac- cia superiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde m2	1,1500	16,55	19,03
	(A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,3500	3,39	1,19
	Sommano euro			24,61
	Spese Generali 15% euro			3,69
	Sommano euro			28,30
	Utili Impresa 10% euro			2,83
	T O T A L E euro / m2			31,13
	MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0013	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0025	23,39	0,06
Nr. 864 D.0013.0010. 0022	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1583	28,00	4,43
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0792	23,39	1,85
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2	2,3000	6,82	15,69
	(A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,5500	3,39	1,86
	Sommano euro			24,88
	Spese Generali 15% euro			3,73
	Sommano euro			28,61
	Utili Impresa 10% euro			2,86
	T O T A L E euro / m2			31,47
	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0013	37,83	0,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0027	23,39	0,06
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	29,52	0,74
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1652	28,00	4,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0826	23,39	1,93
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2	1,1500	6,82	7,84
	(A) [B.0016.0003.0007] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore grigio naturale m2	1,1500	6,68	7,68
	(A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,5500	3,39	1,86
	A R I P O R T A R E			24,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24,99
	Sommano euro			24,99
	Spese Generali 15% euro			3,75
	Sommano euro			28,74
	Utili Impresa 10% euro			2,87
	T O T A L E euro / m2			31,61
Nr. 865 D.0013.0010. 0023	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con flessibilità a freddo di - 10 C, spessore complessivo 8 mm, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore rosso o verde E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0003.0008] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo; finitura della faccia superiore con scaglie di ardesia, spessore mm.4 finitura colore rosso o verde m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0013 0,0027 0,0250 0,1652 0,0826 20,0000 1,1500 1,1500 0,5500	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,82 6,84 3,39	0,05 0,06 0,74 4,63 1,93 0,20 7,84 7,87 1,86
	Sommano euro			25,18
	Spese Generali 15% euro			3,78
	Sommano euro			28,96
	Utili Impresa 10% euro			2,90
	T O T A L E euro / m2			31,86
Nr. 866 D.0013.0010. 0024	MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, spessore 4 mm, con flessibilità a freddo di - 10 C, LA SECONDA IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto colore alluminio naturale E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0003.0010] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTOPROTETTA C ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA armatura in velo vetro rinforzato, con finitura della faccia superiore con lamina di alluminio goffrata; del peso di Kg.3,4/mq colore alluminio naturale m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0013 0,0027 0,0250 0,1652 0,0826 20,0000 1,1500 1,1500 0,5500	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,82 10,75 3,39	0,05 0,06 0,74 4,63 1,93 0,20 7,84 12,36 1,86
	Sommano euro			29,67
	Spese Generali 15% euro			4,45
	A R I P O R T A R E			34,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34,12
	Sommano euro			34,12
	Utili Impresa 10% euro			3,41
	T O T A L E euro / m2			37,53
Nr. 867 D.0013.0010. 0025	MANTO IMPERMEABILE AUTOPROTETTO CON LAMINA METALLICA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, DI CUI LA PRIMA ARMATA IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, spessore 4 mm, con flessibilità a freddo di - 10 C, LA SECONDA IN VETRO VELO RINFORZATO CON FINITURA DELLA FACCIA SUPERIORE IN LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATA, peso 3.4 kg/mq, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto colore ramato, rosso o verde E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0003.0004] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... cata, per manti impermeabili, armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo spessore mm.4 m2 (A) [B.0016.0003.0011] MEMBRANA prefabbricata per manti impermeabili, AUTPROTETTA C ... AUTOPROTETTA CON LAMINA METALLICA ar- matura in velo vetro rinforzato, con finitura della fac- cia superiore con lamina di alluminio goffrata;del peso di Kg.3,4/mq colore ramato, rosso, verde m2 (A) [B.0016.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi l	0,0013 0,0027 0,0250 0,1652 0,0826 20,0000 1,1500 1,1500 0,5500	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 6,82 16,55 3,39	0,05 0,06 0,74 4,63 1,93 0,20 7,84 19,03 1,86
	Sommano euro			36,34
	Spese Generali 15% euro			5,45
	Sommano euro			41,79
	Utili Impresa 10% euro			4,18
	T O T A L E euro / m2			45,97
Nr. 868 D.0013.0010. 0027	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, applicata a pennello, rullo o spruzzo, su supporto di qualsiasi tipo, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0016.0004.0001] PASTA ELASTOMERICA impermeabilizzante sintetica fluida ica fluida kg	0,0024 0,0048 0,0250 0,1444 0,0722 10,0000 1,2600	37,83 23,39 29,52 28,00 23,39 0,01 2,97	0,09 0,11 0,74 4,04 1,69 0,10 3,74
	Sommano euro			10,51
	Spese Generali 15% euro			1,58
	Sommano euro			12,09
	Utili Impresa 10% euro			1,21
	T O T A L E euro / m2			13,30
Nr. 869 D.0013.0010. 0029	VERNICIATURA PROTETTIVA DEI MANTI IMPERMEABILI ESEGUITA CON VERNICE MONOCOMPONENTE ALL'ALLUMINIO METALLIZZANTE, IN VEICOLO SINTETICO-BITUMINOSO, data in opera a pennello, rullo o spruzzo, su superfici piane, inclinate o curve, nel quantitativo di 0.25 kg/mq, compreso gli			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	sfridi e il tiro in alto E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0005	37,83	0,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	23,39	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	29,52	0,06
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0267	28,00	0,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0133	23,39	0,31
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0016.0005.0001] PITTURA PROTETTIVA ALLUMINIO metallizzante per manti imperme ... zante per manti impermeabilizzanti, in veicolo sintetico-bituminoso, monocomponente l	0,2525	6,55	1,65
	Sommano euro			2,84
	Spese Generali 15% euro			0,43
	Sommano euro			3,27
	Utili Impresa 10% euro			0,33
	T O T A L E euro / m2			3,60
	- Coperture (SbCap 843)			
Nr. 870 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi con coppi, i cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0200	37,83	0,76
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	29,52	0,59
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5200	23,39	12,16
	(A) [B.0043.0001.0001] TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio cad	28,0000	0,83	23,24
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,00	0,26
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,6900	1,15	0,79
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0300	154,62	4,64
	Sommano euro			51,40
	Spese Generali 15% euro			7,71
	Sommano euro			59,11
	Utili Impresa 10% euro			5,91
	T O T A L E euro / m2			65,02
Nr. 871 D.0013.0011. 0002	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazione dei calmi e dei cordoli laterali, lo sfrido, i tagli alle estremità delle falde e per eventuali compluvi ed escluse eventuali lastre metalliche per la formazione di converse e scossaline; misurata per la superficie effettiva delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0143	37,83	0,54
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0143	29,52	0,42
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2286	28,00	6,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4571	23,39	10,69
	(A) [B.0043.0001.0003] TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio cad	16,0000	1,20	19,20
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,00	0,26
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,6000	1,15	0,69
	A R I P O R T A R E			38,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38,20
	(A) [B.0009.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da mc 1.0 ... composta da mc 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica m3	0,0300	173,24	5,20
	Sommano euro			43,40
	Spese Generali 15% euro			6,51
	Sommano euro			49,91
	Utili Impresa 10% euro			4,99
	T O T A L E euro / m2			54,90
	- Gronde e pluviali (SbCap 844)			
Nr. 872 D.0013.0012. 0001	CANALE DI GRONDA IN PVC ANTIURTO, estruso a doppia parete, a sezione rettangolare 12x10 cm, dato in opera completo di giunti elastici, coprigiunti, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0003.0001] CANALE DI GRONDA in PVC antiurto estruso, a doppia parete, s ... doppia parete, sez.12x10 (svil.420 mm.), completo di pezzi speciali (giunto elastico, coprigiunto, angoli, testate, bocchelle, staffe in lamiera plastificata) m	0,0100 0,1600 0,1600 0,5200 0,2600 1,0300	29,52 25,99 23,39 1,15 1,15 33,20	0,30 4,16 3,74 0,60 0,30 34,20
	Sommano euro			43,30
	Spese Generali 15% euro			6,50
	Sommano euro			49,80
	Utili Impresa 10% euro			4,98
	T O T A L E euro / m			54,78
Nr. 873 D.0013.0012. 0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0003.0002] CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, copleto di gi ... sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. m	0,0100 0,0800 0,1000 0,1000 1,0300	29,52 25,99 1,15 1,15 65,62	0,30 2,08 0,12 0,12 67,59
	Sommano euro			70,21
	Spese Generali 15% euro			10,53
	Sommano euro			80,74
	Utili Impresa 10% euro			8,07
	T O T A L E euro / m			88,81
Nr. 874 D.0013.0012. 0003	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA 10x10 cm, spessore 0,8 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello sviluppo di cm 50, dato in opera completo di testate, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,1000 0,1000 0,0100 0,1600 0,4000 0,1500	28,00 23,39 29,52 25,99 23,39 0,01	2,80 2,34 0,30 4,16 9,36 0,00
	A R I P O R T A R E			18,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,96
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5200	1,15	0,60
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,5400	1,15	0,62
	(A) [B.0010.0003.0003] LAMIERE zincate, piane e ondulate prezzo base kg	4,1213	1,38	5,69
	Sommano euro			25,87
	Spese Generali 15% euro			3,88
	Sommano euro			29,75
	Utili Impresa 10% euro			2,98
	T O T A L E euro / m			32,73
Nr. 875 D.0013.0012. 0004	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 80 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0003] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm m	0,1333 0,2500 0,5200 0,7900 1,0500	25,99 23,39 1,15 1,15 8,94	3,46 5,85 0,60 0,91 9,39
	Sommano euro			20,21
	Spese Generali 15% euro			3,03
	Sommano euro			23,24
	Utili Impresa 10% euro			2,32
	T O T A L E euro / m			25,56
Nr. 876 D.0013.0012. 0005	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE CIRCOLARE, colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc diametro 100 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0004] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m m	0,1667 0,2500 0,5200 0,5100 1,0500	25,99 23,39 1,15 1,15 10,09	4,33 5,85 0,60 0,59 10,59
	Sommano euro			21,96
	Spese Generali 15% euro			3,29
	Sommano euro			25,25
	Utili Impresa 10% euro			2,53
	T O T A L E euro / m			27,78
Nr. 877 D.0013.0012. 0006	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA, colore grigio/marrone, dato in opera compresi col- lari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 80X80 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0001] PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, com ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 80x80 m	0,1500 0,2500 0,5200 0,5700 1,0500	25,99 23,39 1,15 1,15 10,03	3,90 5,85 0,60 0,66 10,53
	Sommano euro			21,54
	Spese Generali 15% euro			3,23
	Sommano euro			24,77
	Utili Impresa 10% euro			2,48
	A R I P O R T A R E			27,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,25
	T O T A L E euro / m			27,25
Nr. 878 D.0013.0012. 0007	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC A SEZIONE QUADRA, colore grigio/marrone, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc SEZIONE 100X100 E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0002] PLUVIALE IN PVC a sezione quadra, colore grigio/marrone, com ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello sezione 100x100 m	0,1667 0,2500 0,5200 0,7300 1,0500	25,99 23,39 1,15 1,15 11,58	4,33 5,85 0,60 0,84 12,16
	Sommano euro			23,78
	Spese Generali 15% euro			3,57
	Sommano euro			27,35
	Utili Impresa 10% euro			2,74
	T O T A L E euro / m			30,09
Nr. 879 D.0013.0012. 0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0054.0001.0005] PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, bra ... za di curve, braghe, collari fermatubo etc. m	0,0667 0,0667 0,1000 0,1000 1,0500	25,99 23,39 1,15 1,15 49,50	1,73 1,56 0,12 0,12 51,98
	Sommano euro			55,51
	Spese Generali 15% euro			8,33
	Sommano euro			63,84
	Utili Impresa 10% euro			6,38
	T O T A L E euro / m			70,22
Nr. 880 D.0013.0012. 0009	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0001.0003] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam. 80 mm m	0,5000 1,2500 0,1100 1,0000	25,99 23,39 1,15 8,94	13,00 29,24 0,13 8,94
	Sommano euro			51,31
	Spese Generali 15% euro			7,70
	Sommano euro			59,01
	Utili Impresa 10% euro			5,90
	T O T A L E euro / cad			64,91
Nr. 881 D.0013.0012. 0010	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a sezione circolare, colore grigio/marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura diametro 100 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5625 1,2500	25,99 23,39	14,62 29,24
	A R I P O R T A R E			43,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43,86
Nr. 882 D.0013.0012. 0011	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,7400	1,15	0,85
	(A) [B.0054.0001.0004] PLUVIALE IN PVC a sezione circolare, colore grigio/marrone, ... gio/marrone, compresa incidenza curve, braghe e collari con tassello diam.100 m/m m	1,0000	10,09	10,09
	Sommano euro			54,80
	Spese Generali 15% euro			8,22
	Sommano euro			63,02
	Utili Impresa 10% euro			6,30
	T O T A L E euro / cad			69,32
	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a sezione quadra, colore grigio/ marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura sezione 80x80 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,5000	25,99	13,00
Nr. 883 D.0013.0012. 0012	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5000	23,39	11,70
	(A) [B.0054.0002.0001] TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, ... donale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 80x80 cad	1,0000	37,72	37,72
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,15	0,30
	Sommano euro			62,72
	Spese Generali 15% euro			9,41
	Sommano euro			72,13
	Utili Impresa 10% euro			7,21
	T O T A L E euro / cad			79,34
	TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC ANTIURTO pedonale, a sezione quadra, colore grigio/ marrone, h 2.00 con curva e bicchiere di innesto, dato in opera compresi raccordi e ancoraggio alla muratura sezione 100x100 mm			
	E L E M E N T I:			
Nr. 884 D.0013.0012. 0013	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,5000	25,99	13,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5000	23,39	11,70
	(A) [B.0054.0002.0002] TERMINALE PER PLUVIALE IN PVC, antiurto pedonale con curva, ... donale con curva, a sezione quadra h=2 00, colore grigio/marrone, compresi collari di ancoraggio sezione 100x100 cad	1,0000	50,37	50,37
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,15	0,30
	Sommano euro			75,37
	Spese Generali 15% euro			11,31
	Sommano euro			86,68
	Utili Impresa 10% euro			8,67
	T O T A L E euro / cad			95,35
	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm			
Nr. 884 D.0013.0012. 0013	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6250	25,99	16,24
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,7500	23,39	17,54
	(A) [B.0054.0002.0003] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.80 ... circolare diam.80 - h.2.00 con curva cad	1,0000	70,92	70,92
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,4300	1,15	1,64
	Sommano euro			106,34
	Spese Generali 15% euro			15,95
	Sommano euro			122,29
	Utili Impresa 10% euro			12,23
	T O T A L E euro / cad			134,52
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 885 D.0013.0012. 0014	TERMINALE PER PLUVIALE IN GHISA a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 100 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0054.0002.0004] TERMINALE IN GHISA per pluviali a sezione circolare diam.100 ... circolare diam.100 - h.2.00 con curva cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5625 0,9375 1,0000 1,3500	25,99 23,39 95,25 1,15	14,62 21,93 95,25 1,55
	Sommano euro			133,35
	Spese Generali 15% euro			20,00
	Sommano euro			153,35
	Utili Impresa 10% euro			15,34
	T O T A L E euro / cad			168,69
Nr. 886 D.0013.0012. 0017	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoaglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 80 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0054.0004.0001] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad in ... del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 80 mm cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0004.0008] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	0,1500 0,4300 1,0000 0,4300 1,0000	25,99 23,39 6,21 1,15 1,90	3,90 10,06 6,21 0,49 1,90
	Sommano euro			22,56
	Spese Generali 15% euro			3,38
	Sommano euro			25,94
	Utili Impresa 10% euro			2,59
	T O T A L E euro / cad			28,53
Nr. 887 D.0013.0012. 0018	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente, con codolo da mm 250, in opera compreso parafoaglia o paraghiaia in PVC per inserimento in tubo Fi diam 100 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0054.0004.0002] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad in ... del tipo ad inserimento diretto verticale, con codolo antirigurgito da mm 250 per tubo diametro 100 mm cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0004.0008] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	0,2000 0,4200 1,0000 0,8600 1,0000	25,99 23,39 6,38 1,15 1,90	5,20 9,82 6,38 0,99 1,90
	Sommano euro			24,29
	Spese Generali 15% euro			3,64
	Sommano euro			27,93
	Utili Impresa 10% euro			2,79
	T O T A L E euro / cad			30,72
Nr. 888 D.0013.0012. 0019	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad angolo nel discendente, a sezione quadra 100x100 in opera compreso parafoaglia o paraghiaia in PVC con codolo l=300 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0054.0004.0003] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo,	0,1500 0,3000	25,99 23,39	3,90 7,02
	A R I P O R T A R E			10,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,92
Nr. 889 D.0013.0012. 0020	sezione 100x100 lunghezza mm 300 cad	1,0000	16,68	16,68
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,3000	1,15	1,50
	(A) [B.0054.0004.0008] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ...			
	CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	1,0000	1,90	1,90
	Sommano euro			31,00
	Spese Generali 15% euro			4,65
	Sommano euro			35,65
	Utili Impresa 10% euro			3,57
	T O T A L E euro / cad			39,22
	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad angolo nel discendente, a sezione quadra 100x100 in opera compreso parafoiglia o paraghiaia in PVC con codolo l=425 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	25,99	3,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3400	23,39	7,95
	(A) [B.0054.0004.0004] BOCCHETTONE DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad an ... del tipo ad angolo, sezione 100x100 lunghezza mm 425 cad	1,0000	18,40	18,40
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,2900	1,15	1,48
	(A) [B.0054.0004.0008] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ...			
	CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione circolare da 75 a 125 mm cad	1,0000	1,90	1,90
	Sommano euro			33,63
	Spese Generali 15% euro			5,04
	Sommano euro			38,67
	Utili Impresa 10% euro			3,87
	T O T A L E euro / cad			42,54
Nr. 890 D.0013.0012. 0021	RACCORDO IN MATERIALE PLASTICO per il collegamento del bocchettone di scarico del tipo ad angolo, sezione quadra 100x100 mm, con discendente a sezione circolare, dato in opera compresi sigillanti e collegamenti per collegamento a tubo Fi 80 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1800	23,39	4,21
	(A) [B.0054.0004.0005] RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in material ... TONE			
	DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 80 mm cad	1,0000	5,18	5,18
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,9900	1,15	1,14
	Sommano euro			13,13
	Spese Generali 15% euro			1,97
	Sommano euro			15,10
	Utili Impresa 10% euro			1,51
	T O T A L E euro / cad			16,61
Nr. 891 D.0013.0012. 0022	RACCORDO IN MATERIALE PLASTICO per il collegamento del bocchettone di scarico del tipo ad angolo, sezione quadra 100x100 mm, con discendente a sezione circolare, dato in opera compresi sigillanti e collegamenti per collegamento a tubo Fi 100 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	25,99	2,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	23,39	3,51
	(A) [B.0054.0004.0006] RACCORDO PER COLLEGAMENTO BOCCHETTONE DI SCARICO in material ... TONE			
	DI SCARICO in materiale plastico, del tipo ad angolo, sezione 100x100, con discendente a sezione circolare diametro 100 mm cad	1,0000	7,48	7,48
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,8200	1,15	0,94
	Sommano euro			14,53
	A R I P O R T A R E			14,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14,53
	Spese Generali 15% euro			2,18
	Sommano euro			16,71
	Utili Impresa 10% euro			1,67
	T O T A L E euro / cad			18,38
Nr. 892 D.0013.0012. 0023	BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 80 e piastra pure di piombo 350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il parafoglia in PVC con codolo l=250 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0004.0007] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100 cad (A) [B.0073.0001.0003] PIOMBO in lastre spessore mm 3 m2 (A) [B.0073.0001.0001] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm 80x84,6 m	0,2000 0,2000 0,2000 0,4000 0,5200 1,3600 1,0000 0,1286 0,2625	28,00 23,39 25,99 23,39 1,15 1,15 1,90 51,89 9,73	5,60 4,68 5,20 9,36 0,60 1,56 1,90 6,67 2,55
	Sommano euro			38,12
	Spese Generali 15% euro			5,72
	Sommano euro			43,84
	Utili Impresa 10% euro			4,38
	T O T A L E euro / cad			48,22
Nr. 893 D.0013.0012. 0024	BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 80 e piastra pure di piombo 350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il parafoglia in PVC con codolo l=400 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0054.0004.0007] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ... CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100 cad (A) [B.0073.0001.0003] PIOMBO in lastre spessore mm 3 m2 (A) [B.0073.0001.0001] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm 80x84,6 m	0,2000 0,2000 0,2000 0,4000 0,5200 0,8200 1,0000 0,1286 0,4200	28,00 23,39 25,99 23,39 1,15 1,15 1,90 51,89 9,73	5,60 4,68 5,20 9,36 0,60 0,94 1,90 6,67 4,09
	Sommano euro			39,04
	Spese Generali 15% euro			5,86
	Sommano euro			44,90
	Utili Impresa 10% euro			4,49
	T O T A L E euro / cad			49,39
Nr. 894 D.0013.0012. 0025	BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 100 e piastra pure di piombo 350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il parafoglia in PVC con codolo l=250 mm E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000 0,2000 0,2000 0,4000	28,00 23,39 25,99 23,39	5,60 4,68 5,20 9,36
	A R I P O R T A R E			24,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24,84
Nr. 895 D.0013.0012. 0026	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5200	1,15	0,60
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,9500	1,15	1,09
	(A) [B.0054.0004.0007] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ...			
	CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100 cad	1,0000	1,90	1,90
	(A) [B.0073.0001.0003] PIOMBO in lastre spessore mm 3 m2	0,1286	51,89	6,67
	(A) [B.0073.0001.0002] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm			
	100x106 m	0,2625	11,52	3,02
	Sommano euro			38,12
	Spese Generali 15% euro			5,72
	Sommano euro			43,84
	Utili Impresa 10% euro			4,38
	T O T A L E euro / cad			48,22
	BOCCHETTONE DI SCARICO IN PIOMBO con codolo diritto o ad angolo, realizzato con TUBO DI PIOMBO Fi 100			
	e piastra pure di piombo 350x350x3 mm, dato in opera compreso il raccordo al discendente e il parafoiglia in PVC con			
	codolo l=400 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	28,00	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4500	23,39	10,53
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5200	1,15	0,60
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,4400	1,15	1,66
	(A) [B.0054.0004.0007] PARAFOGLIA E/O PARAGHIAIA PER BOCCHETTONE DI SCARICO, in mat ...			
	CHETTONE DI SCARICO, in materiale plastico per sezione quadra 100x100 cad	1,0000	1,90	1,90
	(A) [B.0073.0001.0003] PIOMBO in lastre spessore mm 3 m2	0,1286	51,89	6,67
	(A) [B.0073.0001.0002] TUBO DI PIOMBO per scarichi, spessore mm 3, in canne diametr ... canne diametro mm			
	100x106 m	0,4200	11,52	4,84
	Sommano euro			41,68
	Spese Generali 15% euro			6,25
	Sommano euro			47,93
	Utili Impresa 10% euro			4,79
	T O T A L E euro / cad			52,72
Nr. 896 D.0013.0012. 0027	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o			
	pozzetto, le sigillature etc dim. mm 100x100 con scarico Fi 32-80			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0054.0005.0001] CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 100x100 con scar ... mm 100x100			
	con scarico diametro 32-80 cad	1,0000	3,91	3,91
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,7200	1,15	0,83
	Sommano euro			14,62
	Spese Generali 15% euro			2,19
	Sommano euro			16,81
	Utili Impresa 10% euro			1,68
	T O T A L E euro / cad			18,49
Nr. 897 D.0013.0012. 0028	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o			
	pozzetto, le sigillature etc dim. mm 150x150 con scarico Fi 40-125			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
	(A) [B.0054.0005.0002] CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 150x150 con scar ... mm 150x150			
	A R I P O R T A R E			9,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,88
Nr. 898 D.0013.0012. 0029	con scarico diametro 40-125 cad	1,0000	7,59	7,59
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,9800	1,15	1,13
	Sommano euro			18,60
	Spese Generali 15% euro			2,79
	Sommano euro			21,39
	Utili Impresa 10% euro			2,14
	T O T A L E euro / cad			23,53
	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc dim. mm 200x200 con scarico Fi 63-90			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
Nr. 899 D.0013.0012. 0030	(A) [B.0054.0005.0003] CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 20x20 con scaric ... mm 20x20 con scarico diametro 63-90 cad	1,0000	14,55	14,55
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,9800	1,15	1,13
	Sommano euro			25,56
	Spese Generali 15% euro			3,83
	Sommano euro			29,39
	Utili Impresa 10% euro			2,94
	T O T A L E euro / cad			32,33
	CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISHOCK, con griglia mobile, dato in opera compreso il raccordo a bocchettone o pozzetto, le sigillature etc dim. mm 300x300 con scarico Fi 100-200			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	23,39	4,68
Nr. 900 C.0013.0013. 0001	(A) [B.0054.0005.0004] CHIUSINO SIFONATO IN PVC ANTISCHOCK dim. mm 30x30 con scaric ... mm 30x30 con scarico diametro 100-200 cad	1,0000	24,15	24,15
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,2900	1,15	1,48
	Sommano euro			35,51
	Spese Generali 15% euro			5,33
	Sommano euro			40,84
	Utili Impresa 10% euro			4,08
	T O T A L E euro / cad			44,92
	- Pavimenti - rivestimenti - battiscopa (SbCap 845)			
	Fornitura in opera di pavimento magnetico con doghe in pvc da 3,0 mm. e base magnetica , con doppio strato di finitura a scelta della D.L.. Compreso il foglio magnetico da 0,5 mm. contenente microsfere metalliche da stendere sul pavimento esistente, i tagli, lo sfrido, i pezzi speciali per la creazione dei giunti di dilatazione, se necessari, ed il raccordo con il pavimento esistente. Compreso, inoltre, la pulizia del pavimento esistente o quant'altro necessario per ricevere la nuova pavimentazione e qualsiasi altro accessorio, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,2000	28,00	5,60
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,2000	23,39	4,68
	(E) [A.0060.0001.0012/a] Pavimento magnetico con doghe in pvc da 3,0 mm. e base mag ... m2	1,0500	56,21	59,02
	Sommano euro			69,30
	Spese Generali 15% euro			10,40
	Sommano euro			79,70
	A R I P O R T A R E			79,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			79,70
	Utili Impresa 10% euro			7,97
	TOTALE euro / m2			87,67
Nr. 901 C.0013.0013. 0002	Fornitura e posa in opera di striscie antisdrucciolo autoadesive della larghezza di mm.25, da posizionare sulle pedate delle scale. Compresa la pulizia delle stesse e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito in perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [A.0059.0002.0003] Striscie antisdrucciolo autoadesive della larghezza di mm.25 ... m	0,1300 1,0500	25,99 1,17	3,38 1,23
	Sommano euro			4,61
	Spese Generali 15% euro			0,69
	Sommano euro			5,30
	Utili Impresa 10% euro			0,53
	TOTALE euro / m2			5,83
Nr. 902 D.0013.0013. 0021	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20 ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3 (A) [B.0017.0003.0012] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20 m2	0,0033 0,0033 0,2667 0,1333 0,0083 0,0083 5,0000 5,0000 0,0040 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 28,00 23,39 23,39 29,52 0,01 0,01 239,69 442,61 176,31 18,31	0,14 0,08 7,47 3,12 0,19 0,25 0,05 0,05 0,96 0,44 6,17 19,23
	Sommano euro			38,15
	Spese Generali 15% euro			5,72
	Sommano euro			43,87
	Utili Impresa 10% euro			4,39
	TOTALE euro / m2			48,26
Nr. 903 D.0013.0013. 0022	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 ELEMENTI: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033 0,0033 0,2667 0,1333 0,0083	42,62 23,39 28,00 23,39 23,39	0,14 0,08 7,47 3,12 0,19
	A RIPORTARE			11,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,00
Nr. 904 D.0013.0013. 0023	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t	0,0040	239,69	0,96
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0013] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 m2	1,0500	20,38	21,40
	Sommano euro			40,32
	Spese Generali 15% euro			6,05
	Sommano euro			46,37
	Utili Impresa 10% euro			4,64
	T O T A L E euro / m2			51,01
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0033	42,62	0,14
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0083	23,39	0,19
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t	0,0040	239,69	0,96
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0014] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33 m2	1,0500	23,02	24,17
	Sommano euro			43,09
	Spese Generali 15% euro			6,46
	Sommano euro			49,55
	Utili Impresa 10% euro			4,96
	T O T A L E euro / m2			54,51
Nr. 905 D.0013.0013. 0024	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con malta bastarda e boiaccia di cemento, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0033	42,62	0,14
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0033	23,39	0,08
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2667	28,00	7,47
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1333	23,39	3,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0083	23,39	0,19
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0083	29,52	0,25
	A R I P O R T A R E			11,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,25
Nr. 906 D.0013.0013. 0029	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat	0,0040	239,69	0,96
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0015] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40 m2	1,0500	26,82	28,16
	Sommano euro			47,08
	Spese Generali 15% euro			7,06
	Sommano euro			54,14
	Utili Impresa 10% euro			5,41
	T O T A L E euro / m2			59,55
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0012] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 20x20 m2	1,0500	18,31	19,23
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			40,99
	Spese Generali 15% euro			6,15
	Sommano euro			47,14
	Utili Impresa 10% euro			4,71
	T O T A L E euro / m2			51,85
Nr. 907 D.0013.0013. 0030	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	A R I P O R T A R E			13,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,33
Nr. 908 D.0013.0013. 0031	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0013] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 30x30 m2	1,0500	20,38	21,40
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			43,16
	Spese Generali 15% euro			6,47
	Sommano euro			49,63
	Utili Impresa 10% euro			4,96
	T O T A L E euro / m2			54,59
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
Nr. 909 D.0013.0013. 0032	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0014] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 33x33 m2	1,0500	23,02	24,17
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			45,93
	Spese Generali 15% euro			6,89
	Sommano euro			52,82
	Utili Impresa 10% euro			5,28
	T O T A L E euro / m2			58,10
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	A R I P O R T A R E			13,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,38
Nr. 910 D.0013.0013. 0033	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0015] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... terni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) dimensione 40x40 m2	1,0500	26,82	28,16
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			49,92
	Spese Generali 15% euro			7,49
	Sommano euro			57,41
	Utili Impresa 10% euro			5,74
	T O T A L E euro / m2			63,15
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
Nr. 911 D.0013.0013. 0034	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,0500	16,58	17,41
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			39,17
	Spese Generali 15% euro			5,88
	Sommano euro			45,05
	Utili Impresa 10% euro			4,51
	T O T A L E euro / m2			49,56
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
Nr. 911 D.0013.0013. 0034	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	A R I P O R T A R E			13,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,82
Nr. 912 D.0013.0013. 0035	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 sione 30x30 m2	1,0500	18,59	19,52
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI pe pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			41,28
	Spese Generali 15% euro			6,19
	Sommano euro			47,47
	Utili Impresa 10% euro			4,75
	T O T A L E euro / m2			52,22
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0018] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 formato 12x24 m2	1,0500	24,42	25,64
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI pe pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			47,40
	Spese Generali 15% euro			7,11
	Sommano euro			54,51
	Utili Impresa 10% euro			5,45
	T O T A L E euro / m2			59,96
Nr. 913 D.0013.0013. 0036	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore di cm 3, questo compreso; compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	42,62	0,17
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	23,39	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3200	28,00	8,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	23,39	3,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	23,39	0,14
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	29,52	0,18
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	176,31	6,17
	(A) [B.0017.0003.0019] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 30x30 formato 30x30 m2	1,0500	31,73	33,32
	A R I P O R T A R E			53,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			53,31
Nr. 914 D.0013.0013. 0044	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			55,08
	Spese Generali 15% euro			8,26
	Sommano euro			63,34
	Utili Impresa 10% euro			6,33
	T O T A L E euro / m2			69,67
	PAVIMENTO CON MARMETTONI 30x30x2,5, in graniglia di marmo 0-35 mm, colori vari, impastata con cemento bianco e ossidi; gi'a levigati in stabilimento e dati in opera su letto di malta bastarda, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, stuccatura dei giunti e pulizia finale con segatura			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0050	42,62	0,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,6000	28,00	16,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0150	23,39	0,35
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0150	29,52	0,44
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0001.0003] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata m3	0,0300	165,46	4,96
	(A) [B.0017.0002.0001] MARMETTONI 30x30x2,5 in graniglia di marmo 0-35 mm., colori ... 35 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati m2	1,0500	32,33	33,95
	Sommano euro			67,68
	Spese Generali 15% euro			10,15
	Sommano euro			77,83
	Utili Impresa 10% euro			7,78
	T O T A L E euro / m2			85,61
Nr. 915 D.0013.0013. 0045	PAVIMENTO CON MARMETTONI SEGATI 40x40x3,5 realizzati con scaglie di marmo 0-200 mm e cemento bianco e ossidi; gi'a levigati in stabilimento e dati in opera su letto di malta bastarda, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, stuccatura dei giunti e pulizia finale con segatura			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0050	42,62	0,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0050	23,39	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4000	28,00	11,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	23,39	9,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0150	23,39	0,35
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0150	29,52	0,44
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0009.0001.0003] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata m3	0,0350	165,46	5,79
	(A) [B.0017.0002.0002] MARMETTONI 40x40x3,5 a grana grossa, segati, con scaglie di ... scaglie di marmo 0-200 mm., colori vari, cemento bianco ad alta resistenza e ossidi levigati e lucidati m2	1,0500	46,36	48,68
	Sommano euro			78,14
	Spese Generali 15% euro			11,72
	Sommano euro			89,86
	A R I P O R T A R E			89,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			89,86
	Utili Impresa 10% euro			8,99
	T O T A L E euro / m2			98,85
Nr. 916 D.0013.0013. 0046	PAVIMENTO CON MARMETTONI SEGATI 40x40x3,5 MICROMARMO, A GRANA FINISSIMA con graniglia di marmo 0-3 mm e cemento bianco e ossidi; già levigati in stabilimento e dati in opera su letto di malta bastarda, compresi tagli, sfridi, approvvigionamento al piano, stuccatura dei giunti e pulizia finale con segatura. E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0003] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 300 di cemento 32.5 e kg 100 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0002.0003] MARMETTONI 40x40x3,5 MICROMARMO a grana finissima, con grani ... finissima, con graniglia di marmo 0-3 mm , colori vari, cemento bianco ad altissima resistenza e ossidi levigati e lucidati m2	0,0050 0,0050 0,8000 0,4000 0,0150 0,0150 5,0000 5,0000 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 28,00 23,39 23,39 29,52 0,01 0,01 442,61 165,46 34,53	0,21 0,12 22,40 9,36 0,35 0,44 0,05 0,05 0,44 5,79 36,26
	Sommano euro			75,47
	Spese Generali 15% euro			11,32
	Sommano euro			86,79
	Utili Impresa 10% euro			8,68
	T O T A L E euro / m2			95,47
Nr. 917 D.0013.0013. 0047	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 2, gia' levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con guetta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0001] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESORE CM.2, in lastre 30x60 o 30 ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO m2	0,2000 0,0036 0,2000 0,1455 0,1455 0,2182 26,0000 200,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 52,21	8,52 0,08 5,90 4,07 3,78 5,10 0,26 2,00 0,48 0,44 5,41 54,82
	Sommano euro			90,86
	Spese Generali 15% euro			13,63
	Sommano euro			104,49
	Utili Impresa 10% euro			10,45
	T O T A L E euro / m2			114,94
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 918 D.0013.0013. 0048	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 2, già' levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di TRAVERTINO STUCCATO E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0002] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o 30 ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO stuccato m2	0,2000 0,0036 0,0091 0,1455 0,1455 0,2182 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 64,97	8,52 0,08 0,27 4,07 3,78 5,10 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 68,22
	Sommano euro			96,68
	Spese Generali 15% euro			14,50
	Sommano euro			111,18
	Utili Impresa 10% euro			11,12
	T O T A L E euro / m2			122,30
Nr. 919 D.0013.0013. 0053	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già' levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0007] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30 ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in marmo BIANCONE TIRRENO m2	0,3000 0,0040 0,0100 0,1600 0,1600 0,2400 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 55,73	12,79 0,09 0,30 4,48 4,16 5,61 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 58,52
	Sommano euro			92,59
	Spese Generali 15% euro			13,89
	Sommano euro			106,48
	Utili Impresa 10% euro			10,65
	A R I P O R T A R E			117,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			117,13
	T O T A L E euro / m2			117,13
Nr. 920 D.0013.0013. 0054	PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di TRAVERTINO STUCCATO E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0008] PAVIMENTO IN MARMO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o 30 ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucida-to in stabilimento sulla sola faccia superiore in TRAVERTINO STUCCATO m2	0,3000 0,0040 0,0100 0,1600 0,1600 0,2400 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 70,14	12,79 0,09 0,30 4,48 4,16 5,61 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 73,65
	Sommano euro			107,72
	Spese Generali 15% euro			16,16
	Sommano euro			123,88
	Utili Impresa 10% euro			12,39
	T O T A L E euro / m2			136,27
Nr. 921 D.0013.0013. 0061	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESSORE CM 2, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di ROSA BETA E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0015] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA m2	0,2500 0,0036 0,0091 0,1455 0,1455 0,2182 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 69,79	10,66 0,08 0,27 4,07 3,78 5,10 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 73,28
	Sommano euro			103,88
	Spese Generali 15% euro			15,58
	Sommano euro			119,46
	A R I P O R T A R E			119,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			119,46
	Utili Impresa 10% euro			11,95
	T O T A L E euro / m2			131,41
Nr. 922 D.0013.0013. 0062	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 2, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di GRIGIO PERLA E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0016] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.2, in lastre 30x60 o ... CM.2, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito GRIGIO PERLA m2	0,0036 0,0036 0,0091 0,1455 0,1455 0,2182 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 77,62	0,15 0,08 0,27 4,07 3,78 5,10 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 81,50
	Sommano euro			101,59
	Spese Generali 15% euro			15,24
	Sommano euro			116,83
	Utili Impresa 10% euro			11,68
	T O T A L E euro / m2			128,51
Nr. 923 D.0013.0013. 0067	PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO dimensioni 25x50,30x60,30x30,SPESORE CM 3, già levigate e lucidate in stabilimento, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e dimensioni dei vani da pavimentare ed esclusi quelli derivanti da particolari esigenze decorative, compresa la malta di allettamento, la stuccatura dei giunti con boiaccia di cementi colorati e la pulizia finale, escluse eventuali levigature e lucidature in opera con lastre di ROSA BETA E L E M E N T I : (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3 (A) [B.0017.0006.0021] PAVIMENTO IN GRANITO DELLO SPESSORE CM.3, in lastre 30x60 o ... CM.3, in lastre 30x60 o 30x30, levigato e lucidato in stabilimento sulla sola faccia superiore in granito ROSA BETA m2	0,0040 0,0040 0,0100 0,1600 0,1600 0,2400 26,0000 5,0000 0,0020 0,0010 0,0350 1,0500	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 239,69 442,61 154,62 90,25	0,17 0,09 0,30 4,48 4,16 5,61 0,26 0,05 0,48 0,44 5,41 94,76
	Sommano euro			116,21
	Spese Generali 15% euro			17,43
	Sommano euro			133,64
	Utili Impresa 10% euro			13,36
	A R I P O R T A R E			147,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14,40
	Sommano euro			14,40
	Utili Impresa 10% euro			1,44
	T O T A L E euro / m2			15,84
Nr. 927 D.0013.0013. 0073	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in marmo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa). E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2000 0,1500 5,0000 10,0000	28,00 23,39 0,01 0,01	5,60 3,51 0,05 0,10
	Sommano euro			9,26
	Spese Generali 15% euro			1,39
	Sommano euro			10,65
	Utili Impresa 10% euro			1,07
	T O T A L E euro / m2			11,72
Nr. 928 D.0013.0013. 0074	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in granito o al quarzo, previa levigatura (questa esclusa). E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2667 0,1300 5,0000 10,0000	28,00 23,39 0,01 0,01	7,47 3,04 0,05 0,10
	Sommano euro			10,66
	Spese Generali 15% euro			1,60
	Sommano euro			12,26
	Utili Impresa 10% euro			1,23
	T O T A L E euro / m2			13,49
Nr. 929 D.0013.0013. 0087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO BIANCONE TIRRENO, spessore cm 2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o idoneo collante; compresa la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte secondo le necessità e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettta t (A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t (A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,2500 0,0040 0,0100 0,1600 0,1600 0,2400 300,0000 0,0020 0,0010 0,0350	42,62 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 239,69 442,61 154,62	10,66 0,09 0,30 4,48 4,16 5,61 3,00 0,48 0,44 5,41
	A R I P O R T A R E			34,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34,63
	(E) [A.0017.0005.0001] LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLiate A FIL DI SEGA, DELLO SPESSO ... DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 2, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO m2	1,0500	40,25	42,26
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia pavimento m2	1,0000	10,89	10,89
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,0000	9,26	9,26
	Sommano euro			97,04
	Spese Generali 15% euro			14,56
	Sommano euro			111,60
	Utili Impresa 10% euro			11,16
	T O T A L E euro / m2			122,76
Nr. 930 D.0013.0013.0100	MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM, MOQUETTE etc, realizzato con malta cementizia dosata a kg.300 di cemento R 32,5 dato in opera, perfettamente livellato, in spessore minimo di cm 4 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0167	37,83	0,63
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0025	29,52	0,07
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0667	28,00	1,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0667	23,39	1,56
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	120,0000	0,01	1,20
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0500	152,44	7,62
	Sommano euro			12,95
	Spese Generali 15% euro			1,94
	Sommano euro			14,89
	Utili Impresa 10% euro			1,49
	T O T A L E euro / m2			16,38
Nr. 931 D.0013.0013.0103	PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con adesivi poliuretatici bicomponenti o acrilici, resistenza al fuoco classe 1, in opera in teli da 100-120 cm compreso la rasatura del massetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 4 E L E M E N T I: (A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0020	37,83	0,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0020	23,39	0,05
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0700	28,00	1,96
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2667	23,39	6,24
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	23,39	0,23
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0067	29,52	0,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0017.0001.0004] TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN ... MENTI CON SUPERFICIE IN RILIEVO A BOLLI del diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, nel formato in rotoli da 100/120 cm, resistenza al fuoco classe 1 e con rovescio predisposto per attacco adesivospessore 4 mm m2	1,0500	44,60	46,83
	(A) [B.0055.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PV ... PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO kg	0,6000	6,63	3,98
	Sommano euro			59,62
	Spese Generali 15% euro			8,94
	Sommano euro			68,56
	Utili Impresa 10% euro			6,86
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	TOTALE euro / m2			75,42
Nr. 932 D.0013.0013. 0135	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15 ELEMENTI: (A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES- TRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat (E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3 (A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2 (A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg (A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg (A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg (A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2 Sommano euro Spese Generali 15% euro Sommano euro Utili Impresa 10% euro TOTALE euro / m2			
				34,38
				5,16
				39,54
				3,95
				43,49
Nr. 933 D.0013.0013. 0136	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A SPOLVERO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco CON MISCELA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della polvere di granuli di quarzo sferoidale in ragione di 3-4 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia 20x20 ELEMENTI: (A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES- TRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettat (E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ...			
				0,31
				1,48
				2,24
				2,08
				1,87
				1,20
				1,44
	A RIPORTARE			10,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,62
Nr. 934 D.0013.0013. 0139	BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	0,2100	117,66	24,71
	(A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0138	17,33	0,24
	(A) [B.0010.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli ... 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg	4,4902	1,34	6,02
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	4,5000	0,14	0,63
	(A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg	0,1500	1,97	0,30
	(A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2	0,4500	1,35	0,61
	Sommano euro			43,13
	Spese Generali 15% euro			6,47
	Sommano euro			49,60
	Utili Impresa 10% euro			4,96
	T O T A L E euro / m2			54,56
	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES- TRUZZO, con profondit`a di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora	0,0100	31,41	0,31
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	29,52	1,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0800	28,00	2,24
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	25,99	2,08
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	23,39	1,87
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0100	287,55	2,88
	(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ...			
	BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	0,1575	117,66	18,53
	(A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Compresse armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0138	17,33	0,24
	(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	3,3154	1,37	4,54
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	10,0000	0,14	1,40
	(A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg	0,1500	1,97	0,30
	(A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2	0,4500	1,35	0,61
	Sommano euro			37,48
	Spese Generali 15% euro			5,62
	Sommano euro			43,10
	Utili Impresa 10% euro			4,31
	T O T A L E euro / m2			47,41
Nr. 935 D.0013.0013.	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE A PASTINA FRESCO SU FRESCO con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete elettrosaldata e pastina superficiale a fresco CON PASTINA DI POLVERE			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
0140	<p>DI QUARZO E CEMENTO dello spessore di mm 10 dato in opera compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo, della rete elettrosaldata e della pastina con granuli di quarzo sferoidale in ragione di 10 kg/mq miscelata con altrettanto cemento R 42,5; compresa altresì la finitura superficiale con lisciatrice/frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la realizzazione dei giunti superficiali tagliati con macchina disco diamantato, stuccati con bitume ossidato, a formare riquadri di 9-10 mq; la formazione dei giunti profondi di dilatazione e di isolamento dalle pareti perimetrali e dai pilastri, realizzati con sponde in legname e/o lastre di polistirolo, stuccati con bitume con strato portante in calcestruzzo Rck30 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia 20x20</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFA ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES-TRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettà t</p> <p>(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3</p> <p>(A) [D.0008.0001.0001] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinone, etc.). Compresa armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresì il disarmo, la puli m2</p> <p>(A) [B.0010.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli ... 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg</p> <p>(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg</p> <p>(A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg</p> <p>(A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2</p>	<p>0,0100</p> <p>0,0500</p> <p>0,0800</p> <p>0,0800</p> <p>0,0800</p> <p>150,0000</p> <p>0,0100</p> <p>0,2100</p> <p>0,0138</p> <p>4,4902</p> <p>10,0000</p> <p>0,1500</p> <p>0,4500</p>	<p>31,41</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>287,55</p> <p>117,66</p> <p>17,33</p> <p>1,34</p> <p>0,14</p> <p>1,97</p> <p>1,35</p>	<p>0,31</p> <p>1,48</p> <p>2,24</p> <p>2,08</p> <p>1,87</p> <p>1,50</p> <p>2,88</p> <p>24,71</p> <p>0,24</p> <p>6,02</p> <p>1,40</p> <p>0,30</p> <p>0,61</p>
	Sommano euro			45,64
	Spese Generali 15% euro			6,85
	Sommano euro			52,49
	Utili Impresa 10% euro			5,25
	T O T A L E euro / m2			57,74
Nr. 936 D.0013.0013. 0143	<p>PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante già predisposto (questo escluso), eseguita con malta composta da kg 10 di POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE e kg 10 di cemento per ogni mq dello spessore di mm 10, con finitura a pettine o a spina di pesce per scivoli per disabili, rampe di autorimesse e superfici antidrucciolo in genere</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruettà t</p> <p>(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg</p>	<p>0,1500</p> <p>0,4000</p> <p>0,4000</p> <p>5,0000</p> <p>0,0100</p> <p>10,0000</p>	<p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>239,69</p> <p>0,14</p>	<p>4,43</p> <p>11,20</p> <p>9,36</p> <p>0,05</p> <p>2,40</p> <p>1,40</p>
	Sommano euro			28,84
	Spese Generali 15% euro			4,33
	Sommano euro			33,17
	Utili Impresa 10% euro			3,32
	T O T A L E euro / m2			36,49
Nr. 937 D.0013.0013. 0144	<p>MAGGIOR PREZZO per l'impiego di INDURENTI AL CORINDONE nell'esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di quarzo per pavimenti A SPOLVERO</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p>	<p>63,0000</p>	<p>0,01</p>	<p>0,63</p>
	A R I P O R T A R E			0,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,63
Nr. 938 D.0013.0013. 0145	(A) [B.0007.0006.0002] POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti pavimenti kg	4,5000	0,43	1,94
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	-4,5000	0,14	-0,63
	Sommano euro			1,94
	Spese Generali 15% euro			0,29
	Sommano euro			2,23
	Utili Impresa 10% euro			0,22
	T O T A L E euro / m2			2,45
	MAGGIOR PREZZO per l'impiego di INDURENTI AL CORINDONE nell'esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di quarzo per pavimenti A PASTINA			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	105,0000	0,01	1,05
Nr. 939 D.0013.0013. 0146	(A) [B.0007.0006.0002] POLVERE DI CORINDONE per indurente per pavimenti pavimenti kg	10,0000	0,43	4,30
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	-10,0000	0,14	-1,40
	Sommano euro			3,95
	Spese Generali 15% euro			0,59
	Sommano euro			4,54
	Utili Impresa 10% euro			0,45
	T O T A L E euro / m2			4,99
	MAGGIOR PREZZO per l'impiego di INDURENTI A BASE DI FIBRE D'ACCIAIO nell'esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di quarzo per pavimenti A SPOLVERO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	163,0000	0,01	1,63
Nr. 940 D.0013.0013. 0147	(A) [B.0007.0006.0003] POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti pavimenti kg	3,0000	1,52	4,56
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	-4,5000	0,14	-0,63
	Sommano euro			5,56
	Spese Generali 15% euro			0,83
	Sommano euro			6,39
	Utili Impresa 10% euro			0,64
	T O T A L E euro / m2			7,03
	MAGGIOR PREZZO per l'impiego di INDURENTI A BASE DI FIBRE D'ACCIAIO nell'esecuzione di pavimenti di tipo industriale, in sostituzione della polvere di quarzo per pavimenti A PASTINA			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	350,0000	0,01	3,50
Nr. 941 D.0013.0013. 0148	(A) [B.0007.0006.0003] POLVERE DI FIBRE D'ACCIAIO per indurente di pavimenti pavimenti kg	6,0000	1,52	9,12
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durenti di pavimenti kg	-10,0000	0,14	-1,40
	Sommano euro			11,22
	Spese Generali 15% euro			1,68
	Sommano euro			12,90
	Utili Impresa 10% euro			1,29
	T O T A L E euro / m2			14,19
	MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a pastina colori ROSSO, GIALLO, NERO, TABACCO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0100	28,00	0,28
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	20,0000	0,01	0,20
	A R I P O R T A R E			0,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,48
Nr. 942 D.0013.0013. 0149	(A) [B.0019.0007.0001] COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo, ... colori giallo, rosso, nero, marrone l	0,0200	13,10	0,26
	Sommano euro			0,74
	Spese Generali 15% euro			0,11
	Sommano euro			0,85
	Utili Impresa 10% euro			0,09
	T O T A L E euro / m2			0,94
	MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a pastina colori AZZURRO, VERDE, GIALLO VIVO E ROSSO VIVO			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0500	28,00	1,40
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	30,0000	0,01	0,30
Nr. 943 D.0013.0013. 0153	(A) [B.0019.0007.0002] COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori blu, ver ... colori blu, verde, giallo vivo, rosso vivo l	0,0400	23,71	0,95
	Sommano euro			2,65
	Spese Generali 15% euro			0,40
	Sommano euro			3,05
	Utili Impresa 10% euro			0,31
	T O T A L E euro / m2			3,36
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0044	42,62	0,19
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0044	23,39	0,10
Nr. 944 D.0013.0013. 0154	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	29,52	2,95
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1778	28,00	4,98
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1778	23,39	4,16
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,0500	16,58	17,41
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI pe pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			32,05
	Spese Generali 15% euro			4,81
	Sommano euro			36,86
	Utili Impresa 10% euro			3,69
	T O T A L E euro / m2			40,55
Nr. 944 D.0013.0013. 0154	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0044	42,62	0,19
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0044	23,39	0,10
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	29,52	2,95
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1778	28,00	4,98
	A R I P O R T A R E			8,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8,22
Nr. 945 D.0013.0013. 0173	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1778	23,39	4,16
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	442,61	0,44
	(A) [B.0017.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 sione 30x30 m2	1,0500	18,59	19,52
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici suintonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,59	1,77
	Sommano euro			34,16
	Spese Generali 15% euro			5,12
	Sommano euro			39,28
	Utili Impresa 10% euro			3,93
	T O T A L E euro / m2			43,21
	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0042	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0667	23,39	1,56
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(A) [B.0017.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ... SORE 8/9,1 scelta tipo liscio m2	0,0900	12,42	1,12
	Sommano euro			6,36
	Spese Generali 15% euro			0,95
	Sommano euro			7,31
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / m			8,04
Nr. 946 D.0013.0013. 0174	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES, di altezza pari alla dimensione minima della piastrella, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 11/12			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0042	29,52	0,12
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0667	23,39	1,56
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(A) [B.0017.0003.0005] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo liscio SORE 11/12 tipo liscio m2	0,1200	17,13	2,06
	Sommano euro			7,30
	Spese Generali 15% euro			1,10
	Sommano euro			8,40
	Utili Impresa 10% euro			0,84
	T O T A L E euro / m			9,24
Nr. 947 D.0013.0013. 0175	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale anche con acidi			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0031	29,52	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	28,00	2,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	23,39	1,17
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	30,0000	0,01	0,30
	(A) [B.0056.0001.0001] ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN MONOCOTTURA con sguscio sulla costa ... TURA con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8 m	1,0500	2,86	3,00
	Sommano euro			7,36
	A R I P O R T A R E			7,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7,36
	Spese Generali 15% euro			1,10
	Sommano euro			8,46
	Utili Impresa 10% euro			0,85
	T O T A L E euro / m			9,31
Nr. 948 D.0013.0013. 0176	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 1 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0002] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a co ... cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 1; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO m	0,0300 0,1000 0,0600 15,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 2,89	0,89 2,80 1,40 0,15 3,03
	Sommano euro			8,27
	Spese Generali 15% euro			1,24
	Sommano euro			9,51
	Utili Impresa 10% euro			0,95
	T O T A L E euro / m			10,46
Nr. 949 D.0013.0013. 0183	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in marmo BIANCONE TIRRENO E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0009] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN MARMO, altezza cm.8, lunghezza a co ... cm.8, lunghezza a correre, spessore cm. 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in marmo BIANCONE TIRRENO m	0,0031 0,0850 0,0800 5,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 4,36	0,09 2,38 1,87 0,05 4,58
	Sommano euro			8,97
	Spese Generali 15% euro			1,35
	Sommano euro			10,32
	Utili Impresa 10% euro			1,03
	T O T A L E euro / m			11,35
Nr. 950 D.0013.0013. 0192	ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in granito ROSA BETA E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0018] ZOCOILETTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a ... za cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito ROSA BETA m	0,0031 0,0500 0,0500 10,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 8,38	0,09 1,40 1,17 0,10 8,80
	Sommano euro			11,56
	Spese Generali 15% euro			1,73
	Sommano euro			13,29
	A R I P O R T A R E			13,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13,29
	Utili Impresa 10% euro			1,33
	T O T A L E euro / m			14,62
Nr. 951 D.0013.0013. 0193	ZOCCOLETTTO BATTISCOPA IN GRANITO levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni cm 2 x 8 h, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in granito GRIGIO PERLA E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0019] ZOCCOLETTTO BATTISCOPA IN GRANITO, altezza cm.8, lunghezza a ... za cm.8, lunghezza a correre, spessore cm 2; levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore a fil di sega in granito GRIGIO PERLA m	0,0031 0,0500 0,0500 10,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 8,80	0,09 1,40 1,17 0,10 9,24
	Sommano euro			12,00
	Spese Generali 15% euro			1,80
	Sommano euro			13,80
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / m			15,18
Nr. 952 D.0013.0013. 0201	ZOCCOLETTTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in opera con chiodi d'acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale dimensioni mm 70x14, verniciato colorato E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0025] ZOCCOLETTTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'inciden- za dei pezzi speciali verniciato e colorato - dim.70x14 mm m	0,0028 0,0800 0,0850 5,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 4,85	0,08 2,24 1,99 0,05 5,09
	Sommano euro			9,45
	Spese Generali 15% euro			1,42
	Sommano euro			10,87
	Utili Impresa 10% euro			1,09
	T O T A L E euro / m			11,96
Nr. 953 D.0013.0013. 0202	ZOCCOLETTTO BATTISCOPA IN LEGNO MASSELLO DI PINO O RAMIN, sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo alla base, posato in opera con chiodi d'acciaio compresi tagli, sfridi, pezzi speciali e la pulizia finale dimensioni mm 70x14, laccato bianco E L E M E N T I: (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (A) [B.0056.0001.0026] ZOCCOLETTTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... PINO O RAMIN sagomato sul filo superiore e con piedino coprifilo sul lato inferiore, compresa l'inci- denza dei pezzi speciali laccato bianco - dim.70x14 mm m	0,0028 0,0800 0,0750 5,0000 1,0500	29,52 28,00 23,39 0,01 5,67	0,08 2,24 1,75 0,05 5,95
	Sommano euro			10,07
	Spese Generali 15% euro			1,51
	Sommano euro			11,58
	Utili Impresa 10% euro			1,16
	T O T A L E euro / m			12,74
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 954 D.0013.0013. 0209	<p>LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozione dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p>	<p>0,2500</p> <p>0,1000</p> <p>100,0000</p> <p>104,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>7,00</p> <p>2,34</p> <p>1,00</p> <p>1,04</p>
	Sommano euro			11,38
	Spese Generali 15% euro			1,71
	Sommano euro			13,09
	Utili Impresa 10% euro			1,31
	T O T A L E euro / m2			14,40
Nr. 955 D.0013.0013. 0210	<p>CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo di cera in pasta, comprendente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rapporto 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p>	<p>0,2500</p> <p>0,1500</p> <p>44,0000</p> <p>100,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>7,00</p> <p>3,51</p> <p>0,44</p> <p>1,00</p>
	Sommano euro			11,95
	Spese Generali 15% euro			1,79
	Sommano euro			13,74
	Utili Impresa 10% euro			1,37
	T O T A L E euro / m2			15,11
Nr. 956 D.0013.0013. 0211	<p>VERNICIATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo di prodotto cristallizzante, comprendente la stesura a pennello di una mano di prodotto diluito con diluente poliuretano in rapporto 1:1 e due mani a finire, compresa la pulizia finale.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p>	<p>0,2500</p> <p>0,2000</p> <p>100,0000</p> <p>100,0000</p>	<p>28,00</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p>	<p>7,00</p> <p>4,68</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p>
	Sommano euro			13,68
	Spese Generali 15% euro			2,05
	Sommano euro			15,73
	Utili Impresa 10% euro			1,57
	T O T A L E euro / m2			17,30
Nr. 957 D.0013.0013. 0217	<p>PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in leno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno rovere evaporato o similare, dimensioni circa mm 500-2300x90-120 sp. mm 20. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice compreso di: fissaggio, chiodatura, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente su cui viene saldamente ancorata la maglia formata da listelli di legno di idonee dimensioni o su magatelli di idonee dimensioni affogati nel massetto (questo escluso). Il piano di posa deve essere perfettamente complanare, privo di asperità ed asciutto. inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t</p>			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	ora	0,0150	50,14	0,75
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0100	50,14	0,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	29,52	2,95
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	28,00	7,00
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	25,99	5,20
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2182	23,39	5,10
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(E) [A.0060.0001.0006] PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in leno ... lette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classifi- cazionee selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrisp m2	1,0500	74,75	78,49
	(A) [D.0013.0013.0209] LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozione dei ... sa la rimozioe dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice. m2	1,0000	11,38	11,38
	(A) [D.0013.0013.0210] CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo ... gato, con utilizzo di cera in pasta, compresndente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rappor- to 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale. m2	1,0000	11,95	11,95
	Sommano euro			124,89
	Spese Generali 15% euro			18,73
	Sommano euro			143,62
	Utili Impresa 10% euro			14,36
	T O T A L E euro / m2			157,98
Nr. 958 D.0013.0013. 0218	PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in leno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno teak dimensioni circa mm 800- 1150x95 sp. mm 15. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Posti in opera su piano esistente. inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0150	50,14	0,75
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t			
	ora	0,0100	50,14	0,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	23,39	0,47
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0090	29,52	0,27
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	28,00	3,36
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1200	25,99	3,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	23,39	2,34
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(E) [A.0060.0001.0007] PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in leno ... lette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classifi- cazionee selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrisp m2	1,0500	58,08	60,98
	(A) [D.0013.0013.0209] LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozione dei ... sa la rimozioe dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice. m2	1,0000	11,38	11,38
	(A) [D.0013.0013.0210] CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo ... gato, con utilizzo di cera in pasta, compresndente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rappor- to 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale. m2	1,0000	11,95	11,95
	(A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg	0,6000	6,63	3,98
	Sommano euro			99,30
	Spese Generali 15% euro			14,90
	Sommano euro			114,20
	Utili Impresa 10% euro			11,42
	T O T A L E euro / m2			125,62
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 959 D.0013.0013. 0219	<p>PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoncini in legno lavorati a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno doussie' asia o similare, dimensioni circa mm 450x70 sp. mm 14. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice , su piano esistente. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0060.0001.0008] PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoncini in legno lavorat ... legno lavorati a maschio femmina perincastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezionedel materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente al m2</p> <p>(A) [D.0013.0013.0209] LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la rimozione dei ... sa la rimozioe dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice. m2</p> <p>(A) [D.0013.0013.0210] CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, già levigato, con utilizzo ... gato, con utilizzo di cera in pasta, compresndente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rappor- to 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale. m2</p> <p>(A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg</p>	<p>0,0150</p> <p>0,0100</p> <p>0,0200</p> <p>0,0091</p> <p>0,1200</p> <p>0,1200</p> <p>0,1000</p> <p>10,0000</p> <p>10,0000</p> <p>1,0500</p> <p>1,0000</p> <p>1,0000</p> <p>0,6000</p>	<p>50,14</p> <p>50,14</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>24,15</p> <p>11,38</p> <p>11,95</p> <p>6,63</p>	<p>0,75</p> <p>0,50</p> <p>0,47</p> <p>0,27</p> <p>3,36</p> <p>3,12</p> <p>2,34</p> <p>0,10</p> <p>0,10</p> <p>25,36</p> <p>11,38</p> <p>11,95</p> <p>3,98</p> <p>63,68</p> <p>9,55</p> <p>73,23</p> <p>7,32</p> <p>80,55</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / m2</p>			<p>63,68</p> <p>9,55</p> <p>73,23</p> <p>7,32</p> <p>80,55</p>
Nr. 960 D.0013.0013. 0220	<p>PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno merbau dimensioni circa mm 900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora</p> <p>(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora</p> <p>(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad</p> <p>(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad</p> <p>(E) [A.0060.0001.0009] PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolet ... listoni o tavolette in legno lavorati amaschio femmi- na per incastro, a coste perfettamente parallele, la- vorazione, classificazione e selezione del materiale ef- fettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 437 m2</p> <p>(A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg</p>	<p>0,0150</p> <p>0,0100</p> <p>0,0200</p> <p>0,1000</p> <p>0,3000</p> <p>0,3000</p> <p>0,2182</p> <p>10,0000</p> <p>150,0000</p> <p>1,0500</p> <p>0,6000</p>	<p>50,14</p> <p>50,14</p> <p>23,39</p> <p>29,52</p> <p>28,00</p> <p>25,99</p> <p>23,39</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>36,00</p> <p>6,63</p>	<p>0,75</p> <p>0,50</p> <p>0,47</p> <p>2,95</p> <p>8,40</p> <p>7,80</p> <p>5,10</p> <p>0,10</p> <p>1,50</p> <p>37,80</p> <p>3,98</p> <p>69,35</p> <p>10,40</p> <p>79,75</p>
	<p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>A R I P O R T A R E</p>			<p>79,75</p>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			79,75
	Utili Impresa 10% euro			7,98
	T O T A L E euro / m2			87,73
Nr. 961 D.0013.0013. 0221	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno iroko dimensioni circa mm 900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0060.0001.0010] PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolet ... listoni o tavolette in legno lavorati amaschio femmi- na per incastro, a coste perfettamente parallele, la- vorazione, classificazione e selezione del materiale ef- fettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 437 m2 (A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg	0,0150 0,0100 0,0200 0,1000 0,3000 0,3000 0,2182 10,0000 150,0000 1,0500 0,6000	50,14 50,14 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 44,97 6,63	0,75 0,50 0,47 2,95 8,40 7,80 5,10 0,10 1,50 47,22 3,98
	Sommano euro			78,77
	Spese Generali 15% euro			11,82
	Sommano euro			90,59
	Utili Impresa 10% euro			9,06
	T O T A L E euro / m2			99,65
Nr. 962 D.0013.0013. 0222	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno doussie' africa dimensioni circa mm 900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0060.0001.0011] PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolet ... listoni o tavolette in legno lavorati amaschio femmi- na per incastro, a coste perfettamente parallele, la- vorazione, classificazione e selezione del materiale ef- fettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 437 m2 (A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg	0,0150 0,0100 0,0200 0,1000 0,3000 0,3000 0,2182 10,0000 150,0000 1,0500 0,6000	50,14 50,14 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 52,90 6,63	0,75 0,50 0,47 2,95 8,40 7,80 5,10 0,10 1,50 55,55 3,98
	Sommano euro			87,10
	Spese Generali 15% euro			13,07
	Sommano euro			100,17
	Utili Impresa 10% euro			10,02
	A R I P O R T A R E			110,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			110,19
	T O T A L E euro / m2			110,19
Nr. 963 D.0013.0013. 0223	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrispondente alla classe 1. Tavolette legno rovere dimensioni circa mm 900x100 sp. mm 10. Fornito e posto in opera per listoni o tavolette disposti in unica direzione o altro disegno semplice su piano esistente. Compreso di: collanti, tagli; sfridi, lamatura; lucidatura e ceratura. Compreso, inoltre, ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora (A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad (A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad (E) [A.0060.0001.0012] PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO costituito da listoni o tavolet ... listoni o tavolette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classificazione e selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 437 m2 (A) [B.0055.0002.0002] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAQUETS IN LEGNO PER PARQUETS IN LEGNO kg	0,0150 0,0100 0,0200 0,1000 0,3000 0,3000 0,2182 10,0000 150,0000 1,0500 0,6000	50,14 50,14 23,39 29,52 28,00 25,99 23,39 0,01 0,01 47,15 6,63	0,75 0,50 0,47 2,95 8,40 7,80 5,10 0,10 1,50 49,51 3,98
	Sommano euro			81,06
	Spese Generali 15% euro			12,16
	Sommano euro			93,22
	Utili Impresa 10% euro			9,32
	T O T A L E euro / m2			102,54
	Il Direttore del Servizio Dott. Ing. Antonio Quartu			
	A R I P O R T A R E			